



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 maja 2007 r.

Nr 96

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1942	– Uchwała Nr VII/72/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju	9633
1943	– Uchwała Nr 70/VII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczyce II w gminie Kroczyce	9657
1944	– Uchwała Nr 71/VII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kostkowice w gminie Kroczyce	9698
1945	– Uchwała Nr VI/21/40/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	9722
1946	– Uchwała Nr VI/22/41/2007 Rady Gminy Suszec z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	9728

1942

UCHWAŁA NR VII/72/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 22 marca 2007 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa
o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu Zdroju**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój”, Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala poniższy akt prawa miejscowego, którego ustalenia obowiązują na obszarze opisanym w § 1 niniejszej uchwały.

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1. Przepisy ogólne
2. Ustalenia obowiązujące w całym obszarze planu
3. Ustalenia obowiązujące w strefach i obszarach funkcjonalno-przestrzennych
4. Ustalenia obowiązujące w poszczególnych terenach
5. Przepisy końcowe

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w mieście Jastrzębie Zdrój, zwany dalej planem, obejmuje obszar w granicach opisanych w załączniku 1a do Uchwały Nr XXXII/699/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do jego sporządzania - to jest biegnących od punktu położonego na przecięciu się osi ulic Podhalańskiej i Cichej w kierunku południowym wzdłuż osi ulicy Cichej do punktu położonego na przecięciu się osi ulic Cichej i Świerczewskiego, skąd biegną w kierunku południowym wzdłuż osi ulicy Świerczewskiego do punktu położonego na przecięciu się osi ulic Świerczewskiego i Libowiec, skąd biegną w kierunku zachodnim wzdłuż osi ulicy Libowiec do punktu położonego na przecięciu się osi ulic Libowiec i Cieszyńskiej i dalej w kierunku północnym wzdłuż osi

ulicy Cieszyńskiej do punktu położonego na przecięciu się osi ulicy Cieszyńskiej z ulicą Podhalańską, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż osi ulicy Podhalańskiej do punktu wyjściowego – z wyłączeniem obszaru określonego w Uchwale Nr XXXV/756/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 września 2005 r. o symbolu roboczym R67.

§ 2

Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony w skali 1 : 1000, wydrukowany w skali 1 : 4000, wraz z orientacją oraz wrysem ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój”;
- 2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

1. W obszarze objętym planem, z mocy niniejszej uchwały, obowiązują:
 - 1) granica obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) oznaczenia przeznaczenia terenów złożone z kolejnego numeru i symbolu literowego;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 5) granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;
 - 6) granice stref ochrony konserwatorskiej;
 - 7) lokalizacje obiektów wskazanych do objęcia Gminną Ewidencją Zabytków;
 - 8) granice obszarów, dla których ustalono różną od zera stawkę procentową.
2. W obszarze objętym planem uwzględnia się wynikające z innych aktów prawnych, dokumentów oraz opracowań planistycznych uwarunkowania, takie jak:
 - 1) granice administracyjne;
 - 2) położenie w granicach terenów i obszarów górniczych;
 - 3) ochrona środowiska, przyrody, wartości kulturowych oraz zachowanie bezpieczeństwa publicznego;
 - 4) przebiegi sieci infrastruktury technicznej, których parametry wprowadzają istotne ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wraz z przypisanymi do nich strefami ograniczeń w użytkowaniu terenów, obejmujące:
 - a) wodociągi o średnicach powyżej 200 mm,

- b) kolektory kanalizacyjne o średnicach powyżej 400 mm,
- c) gazociągi niskiego i średniego ciśnienia powyżej 300 mm oraz wszystkie wysokiego ciśnienia,
- d) ciepłociągi o średnicach powyżej 2 x 200mm,
- e) sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 20 kV, dla sieci istniejących oraz powyżej 6 kV dla sieci planowanych.

3. Pozostałe oznaczenia zawarte w rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 4

Pojęcia używane w ustaleniach planu, których znaczenie może odbiegać od potocznego, należy rozumieć jak niżej:

- 1) **strefy i obszary funkcjonalno-przestrzenne** – to fragmenty planu o cechach wynikających z uwarunkowań naturalnych, antropogenicznych, funkcjonalnych lub prawnych; ustalenia dla nich właściwe są odpowiednio obowiązujące dla wszystkich objętych nimi terenów, łącznie z ustaleniami dotyczącymi przeznaczenia;
- 2) **teren** – to część obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem złożonym z liczby oznaczającej kolejny numer terenu o danym przeznaczeniu i liter określających rodzaj tego przeznaczenia. Jeśli w przepisach uchwały powołuje się jedynie literową część symbolu to należy odnosić je do wszystkich terenów o takim przeznaczeniu;
- 3) **przestrzeń publiczna** – to ogólnodostępne ulice, place, ciągi piesze i tereny zieleni urządzonej, może również występować w granicach terenów mieszkaniowych, usługowych i produkcyjno-usługowych;
- 4) **teren przypisany do danego zamierzenia inwestycyjnego** – to działki gruntowe, a także ich części, wskazane przez Inwestora w projekcie budowlanym, stanowiącym podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę;
- 5) **linie zabudowy nieprzekraczalne** – to graniczne lokalizacje fasad obiektów budowlanych, przebieg linii zabudowy dotyczy zgeneralizowanej płaszczyzny elewacji i nie wyklucza stosowania ryzalitów, wnęk, balkonów i innych podobnych akcentów kompozycyjnych; linie zabudowy dotyczą inwestycji projektowanych oraz w zakresie możliwym do zrealizowania – przebudowy obiektów istniejących oraz wyznaczane są wyłącznie tam, gdzie nie wynika to z przepisów odrębnych, a jest wskazane z uwagi na uwarunkowania miejscowe;
- 6) **parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu** – to poniższe cechy zagospodarowania terenów odnoszące się do

zabudowy istniejącej i planowanej łącznie, warunki dotyczące kształtu i minimalnej wielkości działek nie dotyczą tych które zostały wydzielone przed wejściem w życie ustaleń planu, o ile możliwe jest spełnienie pozostałych wymagań;

- a) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – to wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi łącznie do powierzchni działki lub terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego,
 - b) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – to wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki lub terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego,
 - c) dopuszczalna wysokość zabudowy – to maksymalna wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu w rejonie wejścia głównego do gzymsu, rynny lub szczytu attyki, wyrażona w ilości kondygnacji o wysokości standardowej dla danej funkcji lub w metrach,
 - d) zasady formowania budynków – to lista cech obiektu budowlanego decydująca o jego percepcji w tym na przykład: proporcje bryły, kształt dachu, charakter detalu architektonicznego, materiały budowlane i kolorystyka;
- 7) **funkcje uciążliwe** – to takie, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych, w szczególności poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny lub wprowadzające ograniczenia w użytkowaniu terenów przylegających zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie; podstawą zaliczenia funkcji do kategorii uciążliwych jest wynik przeprowadzonego postępowania w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko lub wynik przeglądu ekologicznego, a nie tylko jego kwalifikacja rodzajowa wynikająca z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

§ 5

1. Treścią wypisów z planu są ustalenia zawarte w paragrafie dotyczącym danego terenu oraz odpowiednie ustalenia rozdziałów 2 i 3. Brak któregośkolwiek z obligatoryjnych lub fakultatywnych elementów planu opisanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że dla tego terenu nie występowała potrzeba ich określenia.
2. Wyrys z rysunku planu musi zawierać jego stosowny fragment i legendę opisującą występujące oznaczenia graficzne.

Rozdział 2

Ustalenia obowiązujące w całym obszarze planu

§ 6

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

1. Plan ustala przeznaczenie terenów wymienionych w legendzie rysunku planu oraz opisanych w rozdziale 4 niniejszej uchwały.
2. W granicach wyznaczonych w planie terenów mogą każdorazowo występować:
 - 1) drogi wewnętrzne i parkingi, o ile nie są wykluczone przedmiotowo;
 - 2) ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe;
 - 3) obiekty i sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia służące ochronie środowiska;
 - 4) zieleń izolacyjna i urządzona;
 - 5) wody powierzchniowe.
3. Dopuszczalne są zmiany zasięgu obszarów zajętych przez wody powierzchniowe wynikające ze zmiany lokalnych stosunków wodnych lub planowanych prac hydrotechnicznych, w tym wydzielanie terenów pod regulację koryta cieku lub rowu zgodnie z odpowiednim projektem realizacyjnym. Fragmenty terenów trwale opuszczonych przez wodę uzyskują przeznaczenie zgodne z terenami otaczającymi, odpowiednio: jak dla zieleni nieurządzonej, lasów i zadrzewień lub terenów rolnych, a w przypadku braku takich terenów w sąsiedztwie – jak dla zieleni nieurządzonej.
4. Dla oznaczonych w rysunku planu symbolem W obszarów występowania wód powierzchniowych, obowiązują odpowiednio:
 - 1) ciekі powierzchniowe:
 - a) przeznaczenie dopuszczalne – budowle i urządzenia hydrotechniczne, mosty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidujące z funkcją podstawową,
 - b) szczególne warunki zagospodarowania – zakaz wprowadzania obiektów budowlanych utrudniających naturalny spływ wód powierzchniowych;
 - 2) zbiorniki wodne:
 - a) przeznaczenie dopuszczalne – budowle i urządzenia hydrotechniczne, obiekty gospodarcze, rekreacyjne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidujące z funkcją podstawową,
 - b) szczególne warunki zagospodarowania – zakaz wprowadzania wszelkich obiektów budowlanych kolidujących z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.
5. Dla obszarów zajętych przez wody powierzchniowe obowiązują również odpowiednio ustalenia § 8 ust. 9 i 10.

§ 7

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Obowiązuje stosowanie określonych w planie regulacji przestrzennych, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, każdorazowo przy uwzględnieniu kontekstu przestrzennego.
2. W całym obszarze planu dopuszcza się:
 - 1) remonty, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektów istniejących oraz zmiany sposobu ich użytkowania na funkcje zgodne z przeznaczeniem terenów pod warunkiem, że dla obiektów istniejących i wprowadzanych łącznie, zachowane zostaną wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy określone dla tego terenu;
 - 2) sytuowanie budynków w odległościach mniejszych niż wynikające z warunków technicznych, w szczególności w granicy działki, za zgodą stron, jeśli lokalizacja taka nie stoi w sprzeczności z przepisami higieniczno-sanitarnymi, dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, dróg publicznych, nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ogranicza swobody zagospodarowania i użytkowania działki sąsiadującej;
 - 3) jednoczesną realizację stykających się budynków o podobnej funkcji i gabarytach na działkach przylegających, oraz realizację kubatury usytuowanej na granicy działek prowadzoną przez właścicieli wspólnie.
3. W przypadkach, gdy istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie zabudowy w obrębie działki lub terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego nie spełnia określonych w planie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, dopuszcza się wyłącznie remonty i przebudowy nie związane z powiększaniem wysokości i powierzchni zabudowy.
4. Zabudowę oraz zmianę sposobu użytkowania zgodną z ustalonym przeznaczeniem terenu, dopuszcza się pod warunkiem pełnego zaspokojenia potrzeb parkingowych danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, przy uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 10 ust. 1 pkt 6.
5. Ustala się poniższe zasady prowadzenia przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów złożonych takich jak na przykład szeregowy lub bliźniaczy zabudowa jednorodzinna:
 - 1) zakres przekształceń powinien obejmować wszystkie budynki składające się na obiekt, jeśli obejmuje tylko ich część to wprowadzane zmiany muszą gwarantować właściwe użytkowanie części pozostałych i zapewniać spójną formę tak powstałej całości;

2) zakazuje się realizacji nowych budynków gospodarczych, usługowych i garaży nie uwzględniających pierwotnych założeń zagospodarowania całego zespołu.

6. Zabudowę oraz zagospodarowanie w obrębie terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego powinny cechować zharmonizowane z otoczeniem i ujednolicone rozwiązania architektoniczne, zwłaszcza w zakresie zastosowanych materiałów, kolorystyki elewacji, pokryć dachowych i ogrodzeń oraz planowanej zieleni urządzonej i kształtowania powierzchni utwardzonych parkingów, dojazdów i dojazdów.

§ 8

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz ryzyko wystąpienia poważnych awarii, za wyjątkiem terenów zakładów górnictwa węgla kamiennego w zakresie ich funkcji podstawowej.
2. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych obowiązujących w tym zakresie, w szczególności przy użyciu najlepszej dostępnej techniki, należy ograniczać emisję zanieczyszczeń.
3. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustaleniami gminnego planu gospodarki odpadami.
4. W obszarach ochrony zbiorników wód podziemnych nakazuje się stosowanie nawierzchni szczelnych dla ulic, placów manewrowych i składowych, a także parkingów i obiektów dystrybucji paliw. Wody opadowe i roztopowe z tych powierzchni winny być odprowadzane do istniejących i projektowanych systemów kanalizacji deszczowej, po ich podczyszczeniu z substancji ropopochodnych do poziomu wynikającego z przepisów odrębnych.
5. Ochrona gleby na terenach budowlanych:
 - 1) nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych;
 - 2) przy realizacji robót ziemnych należy wyegzekwować zdjęcie warstwy próchnicznej gleby oraz jej odpowiednie zdeponowanie, co najmniej w ilości pozwalającej na przywrócenie tej warstwy na fragmentach niezabudowanych.
6. Nakazuje się ochronę istniejących szpalerów i grup drzew, o ile co do zasady nie kolidują z planowa-

nymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Oznacza to zakaz ich wycinania bez ważnych powodów takich jak bezpieczeństwo użytkowania dróg, placów, obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, nie dotyczy to cięć zdrowotnych drzewostanu i innych rutynowych zabiegów ogrodniczych, w tym celowych przekształceń gatunkowych.

7. Wprowadzanie zabudowy w odległości mniejszej niż 30m od granicy lasów wymaga uzgodnienia z odpowiednimi służbami leśnymi.
8. Nakazuje się sukcesywne wprowadzanie ekranów akustycznych i zieleni izolacyjnej chroniących tereny mieszkaniowe oraz inne tego wymagające, przed uciążliwościami generowanymi przez ruch samochodowy wszędzie tam, gdzie jest to technicznie wykonalne i gdzie potwierdzą to stosowne badania.
9. Zakazuje się zabudowy i grodzenia terenów w pasie o szerokości około 5m od linii brzegowej lub korony skarpy wydzielającej zbiorniki wodne i cieków, tak by możliwe było wykonywanie niezbędnych prac hydrotechnicznych związanych z ich utrzymaniem, ewentualne korekty linii brzegowej powinny być realizowane przy pomocy materiałów naturalnych.
10. Tereny pod mostami należy urządzić w sposób umożliwiający migrację płazów, gadów i drobnych ssaków.
11. Dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem do niżej wymienionych celów, z zastrzeżeniem ust. 12, o ile dalsze przepisy planu tego nie zakazują:
 - 1) nadbudowa, niwelacja i rekultywacja terenów;
 - 2) realizacja budowli inżynierskich i krajobrazowych takich jak: nasypy, wały, podbudowy drogowe, regulacja cieków wodnych i inne o zbliżonym charakterze;
 - 3) wypełnianie i doszczelnianie wyrobisk dołowych kopaliń.
12. Warunki zagospodarowania i skład chemiczny mas ziemnych i skalnych nie mogą powodować zagrożenia dla środowiska, w szczególności prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz muszą zapewniać uzyskanie nośności i zagęszczenia podłoża wymaganego dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

§ 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Dla przestrzeni publicznych obejmujących drogi, ulice, place, ciągi piesze oraz skwery i parki po-

zostające w zarządzie miejskim, występujących w granicach terenów mieszkaniowych, usługowych i produkcyjno - usługowych określa się poniższe zasady ich kształtowania i zagospodarowania:

- 1) przeznaczenie podstawowe: prowadzenie ruchu pieszego i kołowego niezbędnego dla obsługi sąsiadujących obiektów, terenów i urządzeń;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizowanie niewielkich obiektów usługowych takie jak kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury oraz zieleni dekoracyjna i izolacyjna;
- 3) szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na budynkach nie mogą deformować ich bryły oraz powinny nawiązywać do podziałów i tektoniki fasad;
- 4) lokalizacje i forma reklam wolnostojących winna uwzględniać:
 - a) zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,
 - b) ujednolicenie wielkości nośników: billboardy i inne reklamy wielkogabarytowe formowane w oparciu o system modułów 3 m, pozostałe powinny być realizowane w postaci powtarzalnego systemu słupów, tablic lub innych konstrukcji przestrzennych,
 - c) nośniki reklamowe nie mogą ograniczać widoczności budynków o znaczących walorach kulturowych takich jak obiekty zabytkowe, kościoły i miejsca pamięci narodowej oraz powodować zacielenia terenów mieszkaniowych i terenów usług związanych z oświatą.
2. Przestrzenie publiczne należy formować uwzględniając powiązania widokowe z terenami przylegającymi, różnorodność gatunkową stosowanych roślin, w tym wielopiętrowe układy zimozielone i poszycie odporne na wydeptywanie.
3. Nakazuje się dostosowanie przyjmowanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1. Obsługa komunikacyjna:
 - 1) nakazuje się realizację i utrzymanie zewnętrznych powiązań komunikacyjnych obszaru planu, dotyczy to w szczególności ulic: Podhalańska, Cicha, Świerczewskiego, Libowiec, Cieszyńska;
 - 2) modernizacja istniejącego układu drogowego i nowe realizacje powinny uwzględniać zakładane w planie klasy techniczne i wynikające z nich parametry geometryczne;
 - 3) dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządzającym drogą lub ulicą oraz przy zachowaniu przebiegu osi, wydzielanie pasa drogowego

- w granicach odbiegających od wyznaczonych w planie linii rozgraniczających wyłącznie w zakresie wynikającym z projektu realizacyjnego uwzględniającego lokalne uwarunkowania terenowe, takie jak na przykład konieczność wprowadzania skarp, rowów odwadniających lub konstrukcji inżynierskich;
- 4) dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządzającym drogą lub ulicą, zachowanie w pasie drogowym istniejących budynków i ogrodzeń, o ile ich lokalizacja pozwala na właściwe użytkowanie ulicy;
- 5) warunek obsługi komunikacyjnej działki przypisanej do danej funkcji lub zamierzenia inwestycyjnego uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej, przylega ona na odcinku o długości 5m do drogi publicznej lub do jej granic dochodzi droga wewnętrzna o szerokości 5m o parametrach geometrycznych pozwalających na dojazd staży pożarnej i miejskich służb komunalnych lub ustanowiono służebność przejazdu do drogi publicznej poprzez działki sąsiadujące, a zarządzający drogą wyraził zgodę na podłączenie – w przypadku przeciwnym, zakazuje się zabudowy działki;
- 6) nakazuje się stosowanie poniższych, minimalnych standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych, pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć liczbę pracowników etatowych najliczniejszej zmiany:
- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 miejsca postojowe na budynek, wliczając w to miejsce w garażu,
 - b) usługi w budynkach jednorodzinnych – ponad wynikające z funkcji mieszkaniowej - 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej lokalu i dodatkowo 1 miejsce na 4 zatrudnionych,
 - c) zabudowa wielorodzinna - 1 miejsce postojowe na mieszkanie, odległość pomiędzy wejściem do budynku a parkingiem nie powinna przekraczać 200m,
 - d) usługi handlu tworzące zespoły wielofunkcyjne oraz wolnostojące o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 1000m² – 1 miejsce postojowe na 35m² powierzchni sprzedaży i dodatkowo 1 miejsce na 4 zatrudnionych, wymagana możliwość dostawy towarów w sposób nie zakłócający płynności ruchu na ulicach przylegających,
 - e) usługi gastronomiczne – 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,
 - f) usługi związane z administracją, zarządzaniem, opieką zdrowotną, banki i inne podobne, których działanie opiera się na obsłudze pojedynczych klientów – 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,
 - g) pozostałe usługi, obiekty produkcyjne, hurtownie i składy – ilość miejsc kalkulowana indywidualnie przy uwzględnieniu specyfiki danej funkcji, wymagań technologicznych i oczekiwanej ilości klientów, tak by zapewnić prawidłową obsługę w przeciętnych warunkach użytkowania obiektów;
- 7) zakazuje się realizacji inwestycji, dla których w granicach działki lub w odległości nie większej niż 200m od obiektu obsługiwanego nie można wskazać lokalizacji zespołu parkingowego pokrywającego potrzeby tej realizacji;
- 8) zakazuje się wykorzystywania na cele działalności gospodarczej miejsc postojowych przeznaczonych na potrzeby mieszkańców.
2. Infrastruktura techniczna:
- 1) dla istniejących sieci infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządzającym daną siecią, dopuszcza się ich rozbudowę lub przełożenie na koszt zainteresowanego inwestora lub władającego terenem, o ile nie naruszy to struktury danej sieci i nie wpłynie na pogorszenie standardu obsługi innych terenów;
 - 2) projektowane sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających ulic i dróg, lub w przypadku braku takiej możliwości – na terenach przylegających, na warunkach uzgodnionych z właścicielem danego terenu i w powiązaniu z fizjografią, istniejącymi obiektami, kierunkami ogrodzeń lub kierunkami podziałów własnościowych oraz w sposób umożliwiający realizację ustalonego dla danego terenu zagospodarowania i kształtowania zabudowy związanej z jego przeznaczeniem;
 - 3) wszelkie działania inwestycyjne, w tym makro-niwelacja, budowa obiektów kubaturowych, ogrodzeń, uzbrojenie terenu, nasadzenia i długotrwałe składowanie materiałów, prowadzone w granicach określonych przepisami odrębnymi stref technicznych i kontrolowanych sieci istniejących i planowanych, wymagają uzyskania zgody zarządzającego siecią; na rysunku planu oznaczono orientacyjny zasięg tych stref;
 - 4) właściciele i zarządzający terenami są zobowiązani do umożliwienia zarządzającemu daną siecią dostępu do niej i urządzeń z nią związanych położonych w granicach ich nieruchomości w celu kontroli jej działania, usunięcia awarii lub przeprowadzenia modernizacji – na obu stronnie uzgodnionych warunkach, z zastrzeżeniem pkt 5;
 - 5) w przypadku prowadzenia robót opisanych w pkt 4, zarządzający siecią jest zobowiązany na swój koszt do przywrócenia pierwotnego stanu terenu i obiektów lub wypłacenia odszkodowania;

6) warunki obsługi:

- a) zaopatrzenie w wodę – obowiązuje podłączenie do wodociągów istniejących lub planowanych, bez ograniczeń dopuszczalnego pobór z ujęć lokalnych dla zwykłego korzystania z wód, w pozostałych przypadkach – na warunkach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym,
- b) odbiór ścieków komunalnych – obowiązuje podłączenie do istniejących i planowanych kolektorów sanitarnych, dla zabudowy jednorodzinnej – wyłącznie do czasu realizacji stosownych odcinków sieci, dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, lub ich odprowadzanie do oczyszczalni przydomowych z zastrzeżeniem ustaleń lit. c, dla ścieków o innym składzie niż bytowe obowiązuje ich lokalne podczyszczenie do poziomu uzgodnionego z zarządzającym siecią,
- c) istniejące oczyszczalnie przydomowe mogą być eksploatowane bezterminowo, dla planowanych wymaga się łącznego spełnienia poniższych warunków:
 - lokalne warunki hydrogeologiczne muszą pozwalać na bezpieczne dla środowiska i wód podziemnych odprowadzanie oczyszczonych ścieków, co musi zostać stwierdzone na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej,
 - wielkość działki musi pozwalać na zachowanie odległości od zabudowy istniejącej i planowanej wynikających z warunków technicznych i przepisów sanitarnych,
- d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem istniejącej i planowanej kanalizacji deszczowej, dopuszcza się lokalne systemy odwodnień powierzchniowych z rozsączaniem wody w gruntach przepuszczalnych w ramach nieruchomości gruntowej lub za zgodą właściciela na terenach przylegających, pod warunkiem, że nie spowoduje to ich zalewania lub podtapiania, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 pkt 1, dopuszcza się również gromadzenie w zbiornikach podziemnych wód opadowych i roztopowych pochodzących z niezanieczyszczonych powierzchni dachów budynków, dla dróg i ulic dopuszczalne rowy odwadniające,
- e) zaopatrzenie w gaz – z istniejących i projektowanych sieci niskiego i średniego ciśnienia oraz związanych z nimi urządzeń,
- f) zaopatrzenie w ciepło – systemy wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i uzyskania ciepłej wody użytkowej muszą zapewniać minimalną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w tym celu nakazuje się zastosowanie urządzeń w po-

staci:

- kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
 - kotłów opalanych paliwem stałym o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 80%,
 - niekonwencjonalnych systemów ogrzewania opartych na źródłach energii odnawialnej,
 - systemu sieci ciepłowniczych,
 - elektrycznych urządzeń grzewczych,
- g) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych i związanych z nimi stacji transformatorowych, w przypadku modernizacji i budowy nowych odcinków sieci niskiego napięcia zaleca się jej realizację w formie kabli podziemnych,
 - h) obsługa telekomunikacyjna z sieci istniejących i projektowanych, zaleca się realizację nowych i modernizowanych połączeń w formie kablowej oraz stopniową likwidację istniejących połączeń napowietrznych.

§ 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

1. W granicach planu nie wyznaczono takich terenów, stąd warunków w tym zakresie nie ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wszystkie tereny, obiekty i urządzenia zlokalizowane w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do momentu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba, że w zapisie dotyczącym danego terenu ustalono inaczej lub występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.
3. Dla obszarów przeznaczonych w planie do zabudowy a zagrożonych wystąpieniem deformacji ciągłych V kategorii szkód górniczych, do czasu obniżenia (po przejściu eksploatacji górniczej) prognozowanych deformacji ciągłych do IV kategorii szkód górniczych, jako poziomu umożliwiającego realizację zabudowy, dopuszcza się ich tymczasowe użytkowanie na cele gospodarcze nie wymagające budowy obiektów kubaturowych, takie jak na przykład otwarte place składowe, autokomisy i podobne.

§ 12

Stawka procentowa

1. W granicach oznaczonych na rysunku planu ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, dla pozostałego obszaru objętego planem jej wysokość wynosi 0%, co oznacza, że renta planistyczna nie

będzie naliczana, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w ust. 2.

2. W granicach oznaczonych na rysunku planu podtrzymuje się stawkę procentową wynikającą z ustaleń planów obowiązujących do momentu uchwalenia niniejszego planu, to jest odpowiednio:

- 1) dla terenu oznaczonego symbolem 5PU wysokość stawki wynosi 30% i obowiązuje ona do dnia 06.06.2008 r.;
- 2) dla terenów oznaczonych symbolami 4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN i 16MN (w części) wysokość stawki wynosi 25% i obowiązuje ona do dnia 6.06.2008 r.

Rozdział 3

Ustalenia obowiązujące w strefach i obszarach funkcjonalno-przestrzennych

§ 13

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Obowiązuje ochrona prawna, wpisanego do Rejestru Zabytków, poniższego obiektu wraz z przypisanymi do niego działkami:
 - A2 – nr rejestru 736/666 z 05.08.1966 r.: dwór obronny (obecnie Przedszkole, NFZ i przychodnia), Bzie Zameckie, ul. Klubowa 50, dz. 172/14, 303/14, 306/14, k.m. 5, obręb Bzie Zameckie.
2. Ochrona wyżej wymienionego obiektu obejmuje:
 - 1) konieczność zachowania budynków;
 - 2) zachowanie lub przywrócenie pierwotnego rozplanowania i urządzenia terenu w zakresie placów, dojazdów, dojść pieszych, elementów małej architektury i nasadzeń dekoracyjnych;
 - 3) nowe budynki w sąsiedztwie obiektów chronionych nie powinny zmieniać pierwotnych relacji widokowych i drastycznie z nimi konkurować;
 - 4) w przypadku remontów, modernizacji i adaptacji: zachowanie zabytkowego wystroju elewacji oraz wyposażenia wnętrz, utrzymanie gabarytów i historycznego rozplanowania wnętrz, stosowanie tradycyjnych, wysokiej jakości materiałów budowlanych; ewentualne odtworzenia oryginalnego detalu architektonicznego i podziałów fasad (w szczególności dotyczy to: cokołu, opasek okiennych i drzwiowych, gzymsów, słusarki i stolarki budowlanej) może następować jedynie w oparciu o zachowany materiał ikonograficzny o potwierdzonej wartości historycznej;
 - 5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu – unikanie funkcji kolidujących z zabytkową wartością poszczególnych obiektów, nie tylko w sensie materialnym, lecz również w odbiorze społecznym;
- 6) rozbiórka lub przekształcenie obiektów objętych ochroną jest możliwe tylko na warunkach i za zgodą właściwego konserwatora zabytków.
3. Ustala się ochronę następujących obiektów o wysokich walorach kulturowych – objętych i postulowanych do objęcia Gminną Ewidencją Zabytków:
 - B54 – kościół parafialny ewangelicko-augsburski, Ruptawa, ul. Cieszyńska 23,
 - B55 – Dom Solecki, dawna strażnica celna, Ruptawa, ul. Cieszyńska 101,
 - B75 – dom mieszkalny, Bzie Zameckie, ul. Cicha 160, naprzeciw wejścia na cmentarz.
4. Ochrona wyżej wymienionych obiektów obejmuje:
 - 1) nakaz uzyskania opinii właściwego konserwatora zabytków w przypadku zamiaru całkowitej przebudowy funkcjonalnej, konstrukcyjnej, architektonicznej lub rozbiórki obiektów, uzyskania takiej opinii nie wymaga prowadzenie remontów bieżących, wymiana instalacji i przebudowy które nie zmieniają pierwotnego rozplanowania i formy obiektu;
 - 2) co do zasady – nakaz zachowania budynków, dopuszcza się remonty, przebudowy, modernizacje i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz ich rozbiórkę w przypadku utraty wartości zabytkowej lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego;
 - 3) zaleca się, aby remonty, modernizacje techniczne i przebudowy nie zmieniały pierwotnych gabarytów bryły i formy architektonicznej obiektu w tym rozmieszczenia i proporcji otworów okiennych i drzwiowych oraz nie naruszały podstawowych elementów konstrukcyjnych;
 - 4) należy dążyć do zachowania lub odtworzenia oryginalnego detalu architektonicznego i podziałów fasad – w szczególności dotyczy to cokołu, opasek okiennych i drzwiowych, gzymsów i innego detalu architektonicznego oraz słusarki i stolarki budowlanej;
 - 5) rozbiórka obiektów jest możliwa tylko na warunkach określonych przez właściwego konserwatora zabytków;
 - 6) zaleca się zachowanie lub odtworzenie pierwotnych założenia zieleni urządzonej, w tym drzewostanu.
5. W granicach planu występują niżej wymienione krzyże przydrożne i kapliczki o cechach zabytkowych:
 - K06 – krzyż kamienny z 1826 r., Bzie Górne, skrzyżowanie ul. Cichej i Rolniczej,
 - K11 – figura św. Jana Nepomucena, Centrum, ul. ks. Popiełuszki, dziedziniec kościoła p.w. – Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła,
 - K12 – kapliczka św. Jana Nepomucena, Centrum, ul. ks. Popiełuszki, dziedziniec kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła,

- K34 – krzyż kamienny na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, Ruptawa, ul. Cieszyńska 23,
 - K35 – nagrobek pastora K. Klausenitzera na cmentarzu, Ruptawa, ul. Cieszyńska 23.
6. W granicach planu występuje niżej wymienione miejsce pamięci narodowej:
- M16 – pomnik Sybiraków, na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, Ruptawa, ul. Cieszyńska 23.
7. Ochrona obiektów wymienionych w ust. 5 i 6 obejmuje:
- 1) zachowanie obiektów i ich lokalizacji;
 - 2) przypadki planowanego przeniesienia obiektów lub konieczność rozbiórki należy zgłaszać odpowiednim służbom konserwatorskim oraz spełnić warunki przez nie określone.
8. Ustala się niżej wymienione strefy ochrony konserwatorskiej w granicach oznaczonych na rysunku planu:
- S03 – Bzie Zameckie, dwór obronny,
 - S11 – Ruptawa, kościół ewangelicko-augsburski.
9. W granicach wyżej wymienionych stref obowiązują poniższe warunki zagospodarowania terenów:
- 1) nakazuje się uzyskanie opinii właściwego konserwatora zabytków dla działań inwestycyjnych, które zmieniają rozplanowanie i ekspozycję zespołu, uzyskania opinii nie wymagają prace remontowe, modernizacja infrastruktury technicznej, rutynowe zabiegi ogrodnicze oraz wprowadzanie nowych nagrobków na terenach cmentarnych;
 - 2) nakazuje się zachowanie podstawowych elementów rozplanowania zespołu, takich jak: przebieg ulic, ciągów pieszych i powiązanych z nimi linii zabudowy, gabaryty wnętrzb urbanistycznych, w tym również wnętrzb formowanych zielenią, lokalizacje dominant i akcentów przestrzennych; elementów małej architektury i pierwotnych nasadzeń dekoracyjnych;
 - 3) nowe budynki powinny nawiązywać do lokalizacji oraz charakteru obiektów sąsiadujących, przez co należy rozumieć zbliżone gabaryty, proporcje i podziały fasad;
 - 4) dla wznoszonych i modernizowanych budynków i elementów małej architektury zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych takich jak kamień, cegła licowa, tynki szlachetne, ceramika szkliwiona, dachówki ceramiczne i drewno, każdorazowo w nawiązaniu do kontekstu otoczenia;
 - 5) dla budynków nowych dopuszcza się stosowanie współczesnej artykulacji detalu i używanie materiałów wykończeniowych, takich jak szkło, stal, aluminium.
10. W granicach planu nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne, stąd warunków w tym zakresie nie ustala się, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Prowadzenie większych prac ziemnych, takich jak na przykład związane z realizacją magistralnych sieci infrastruktury technicznej, drogami głównymi oraz wykopami pod fundamenty dużych obiektów usługowych i produkcyjnych, o powierzchni zabudowy powyżej 1000m² – powinny mieć zapewniony nadzór archeologiczny.

§ 14

Zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych

1. Ochrona środowiska naturalnego i przyrody – dla niżej wymienionych, postulowanych obszarów i stref obowiązują odpowiednio:
- 1) Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Gmyrdka – do czasu objęcia ochroną prawną wynikającą z przepisów odrębnych ustala się:
 - a) zakazuje się przekształceń obszaru zaburzających jego naturalne uformowanie, dotyczy to w szczególności prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu i zmian stosunków wodnych,
 - b) zakazuje się wprowadzania wszelkich obiektów budowlanych w sposób kolidujący z naturalnymi cechami krajobrazu, to jest na przykład na grzbietach lokalnych wzniesień, dnach dolin oraz w sposób przesłaniający wskazane punkty i otwarcia widokowe,
 - c) zaleca się stosowanie tradycyjnych form zabudowy wykonywanych z materiałów naturalnych, takich jak kamień, cegła licowa, tynki szlachetne, dachówki ceramiczne, drewno i szkło, utrzymywanych w stonowanej gamie kolorów ziemi,
 - d) zakazuje się kompleksowego zalesiania terenów rolniczych i zieleni nieurządzonej,
 - e) dopuszcza się prowadzenie dojazdów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych wyłącznie śladami dróg istniejących oraz zakazuje się używania do ich realizacji żużli, popiołów i skały płonnej;
 - 2) zbiorniki wód podziemnych w granicach oznaczonych na rysunku planu:
 - a) w granicach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) zakazuje się prowadzenia działalności i realizacji inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, są to w szczególności przedsięwzięcia wymagające sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem dopuszczonych w przepisach planu,
 - b) nakazuje się, aby przedsięwzięcia dopuszczone do realizacji przepisami planu, przedsięwzięcia mogące wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wszelkie przedsięwzięcia mogące zanieczy-

ścić wody podziemne w granicach Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP) były realizowane przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik chroniących grunt i wody podziemne przed zanieczyszczeniem; podstawą do stwierdzenia istnienia bądź braku zagrożenia w tym zakresie jest postępowanie w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i dokumentację hydrogeologiczną;

- 3) pomniki przyrody – występują niżej wymienione i wskazane na rysunku planu drzewa objęte oraz postulowane do objęcia ochroną prawną, której celem jest umożliwienie ich naturalnej vegetacji, w tym zachowanie niezmiennych stosunków wodnych i glebowych w odległości równej co najmniej podwójnej wysokości drzewa; są to:
 - dąb szypułkowy, Bzie Zameckie, ul. Klubowa (zachodnia część parku dworskiego),
 - dąb szypułkowy, Jastrzębie Zdrój – las LP Nadleśnictwo Rybnik.
2. Tereny i obszary górnictwa węglowego
 - 1) fragmenty obszaru objętego planem są położone w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w obrębie terenów i obszarów górniczych JSW S.A. Jastrzębie I (KWK „JAS-MOS”), Jastrzębie Górne (KWK „Zofiówka”) – zgodnie z zasięgiem oznaczonym na rysunku planu; zasady prowadzenia eksploatacji regulują przepisy odrębne i koncesja;
 - 2) fragment obszaru objętego planem jest położony w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej „Bzie – Dębina 1 Zachód” oraz w obrębie planowanego terenu i obszaru górniczego, zgodnie z zasięgiem oznaczonym na rysunku planu; zasady prowadzenia przyszłej eksploatacji regulowane będą przepisami odrębnymi i koncesją;
 - 3) w granicach terenów i obszarów górniczych ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego, z zastrzeżeniem pkt 4;
 - 4) granice obszarów zagrożonych znaczącymi skutkami prognozowanej eksploatacji górniczej, pokazane na rysunku planu, są elementem informacyjnym, przy określaniu przydatności terenów do zabudowy oraz rozstrzyganiu o zasadności i wysokości roszczeń związanych z obniżeniem wartości terenów obowiązują

kategorii szkód górniczych i wartości osiadań (w tym granice niecek bezodpływowych), określone w aktualnym „Planie Ruchu” odpowiedniego zakładu górniczego – w przypadku ich wystąpienia obowiązują odpowiednio:

- a) obszary zagrożone wystąpieniem deformacji ciągłych V kategorii szkód górniczych – dla których zakazuje się wprowadzania nowych obiektów kubaturowych, do czasu obniżenia (po przejściu eksploatacji górniczej) prognozowanych deformacji ciągłych do IV kategorii szkód górniczych, jako poziomu umożliwiającego realizację zabudowy, bez ograniczeń dopuszczalne są niezbędne remonty budynków, modernizacje dróg, konstrukcji inżynierskich i sieci infrastruktury technicznej oraz możliwe sposoby tymczasowego zagospodarowania określone w § 11 ust. 3,
- b) obszary zagrożone wystąpieniem deformacji nieciągłych (uskoki, leje, zapadliska oraz rejonów wokół zlikwidowanych szybów) – realizacja wszelkich obiektów budowlanych oraz modernizacja i remonty obiektów i budowli istniejących jest możliwa jedynie przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z ekspertyzy ustalającej warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych, a w odniesieniu do obiektów istniejących – również ekspertyzie konstrukcyjnej, potrzeba wykonania przedmiotowej ekspertyzy określona będzie w informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczej, o której mowa w pkt 3,
- c) obszary zagrożone wystąpieniem niecek bezodpływowych – zależnie od stanowiska uzgodnionego pomiędzy właścicielami terenów a przedsiębiorcą górniczym, potwierdzonego stosowną umową cywilno-prawną, każdorazowo na koszt przedsiębiorcy, dopuszcza się jedną z niżej wymienionych możliwości:
 - likwidacja istniejącego zainwestowania terenu łącznie z drogami i infrastrukturą techniczną i realizacja zbiornika wodnego,
 - pozostawienie istniejącego zainwestowania w tym prowadzenie remontów i modernizacji oraz dopuszczenie nowej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem ustalonym w planie, pod warunkiem realizacji i eksploatacji odpowiedniej pompowni na warunkach wynikających z przepisów odrębnych - w szczególności odpowiedniego pozwolenia wodno-prawnego,
 - likwidacja niecki bezodpływowej poprzez jej rekultywację następującą w oparciu o ugodę zawartą z poszkodowanym, zgodnie ze stosownymi przepisami odrębny-

mi, docelowe przeznaczenie terenów będzie w takim przypadku zgodne z określonym w zatwierdzonym programie rekultywacji, dopuszcza się stosowanie skały płonnej do celów rekultywacji technicznej, pod warunkiem, że zawarte w niej związki szkodliwe, w szczególności związki siarki, zostały uprzednio ze skały płonnej wylugowane w takim stopniu, aby nie stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, przy uwzględnieniu ilości skały do tego przeznaczonej,

- zmiana sposobu prowadzenia eksploatacji wykluczająca powstanie niecki bezodpływowej – w tym przypadku, bez dodatkowych ograniczeń, obowiązuje przeznaczenie terenów ustalone w planie;
- 5) ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności inwestycyjnej w obszarach wymienionych w pkt 4 lit. a, b i c nie dotyczą terenów i obiektów pozostających w zarządzie przedsiębiorcy górniczego;
 - 6) przebudowy i remonty narażonych na skutki eksploatacji górniczej ciągów komunikacyjnych oraz powiązanych z nimi konstrukcji inżynierskich, muszą być prowadzone przy zachowaniu poniższych warunków:
 - a) zmiany niwelety dróg i linii kolejowych nie mogą doprowadzić w sposób trwały do przekroczenia granicznych spadków i łuków pionowych opisanych w odpowiednich normach i warunkach technicznych,
 - b) koszty przejmowania terenów niezbędnych dla prowadzenia tych prac obciążają przedsiębiorcę górniczego;
 - 7) koszty kierowanych do Gminy roszczeń finansowych związanych z obniżeniem wartości terenów, wynikającym z bieżącej i prognozowanej eksploatacji górniczej ponosi w całości przedsiębiorca górniczy na warunkach określonych w przepisach odrębnych i umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Zasadność i wysokość takich roszczeń będzie każdorazowo ustalana w oparciu o prognozowanie skutki eksploatacji górniczej na dzień ich zgłoszenia.
3. Przepisy sanitarne – w granicach strefy ochrony sanitarnej cmentarza o szerokości 50m, oznaczonej na rysunku planu:
- 1) dopuszcza się remonty i modernizacje obiektów istniejących bez prawa ich rozbudowy;
 - 2) dopuszcza się realizację i przebudowy sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną za wyjątkiem związanych z poborem wody pitnej;
 - 3) inne działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia

z właściwym organem nadzoru sanitarnego.

§ 15

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. W granicach planu nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Scalenia i podziały nieruchomości na cele inwestycyjne winny uwzględniać poniższe warunki:
 - 1) obowiązuje wielkość i geometria działki opisana w ustaleniach dla poszczególnych terenów;
 - 2) zabudowa danego terenu jest możliwa dopiero po wydzieleniu niezbędnej obsługi komunikacyjnej;
 - 3) dopuszcza się przeprowadzenie procedury scalania i podziału nieruchomości gruntowych dla fragmentów terenów w drodze indywidualnej wymiany gruntów;
 - 4) wydzielane działki muszą pozwalać na zachowanie wskaźników i parametrów urbanistycznych przypisanych do danego terenu.
3. Dopuszcza się wydzielanie działek gruntowych przeznaczonych na cele uzupełniające przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne terenów, w szczególności takie jak:
 - 1) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - 2) drogi wewnętrzne i ciągi pieszojezdne o minimalnej szerokości wynoszącej:
 - a) 8m dla terenu oznaczonego symbolem PW,
 - b) 6m dla terenów oznaczonych symbolami MW, MNU, MNR, U, UP, PU,
 - c) 5m dla terenów oznaczonych symbolami MN, R, ZR, ZL, ZD.
4. Przy wydzielaniu działki na potrzeby dróg wewnętrznych o charakterze sięgacza, obsługującej więcej niż cztery działki budowlane, należy przewidzieć realizację placu do zawracania.
5. Sytuowanie nowych budynków na działkach wydzielonych przed wejściem w życie ustaleń niniejszego planu i mniejszych od wymaganej powierzchni minimalnej jest możliwe pod warunkiem zachowania gabarytów, parametrów i wskaźników urbanistycznych wskazanych w przepisach niniejszej uchwały, dotyczących danego terenu.

§ 16

Zasady rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji

W granicach planu nie występują takie obszary, stąd

warunków w tym zakresie nie ustala się.

Rozdział 4

Ustalenia obowiązujące w poszczególnych terenach

§ 17

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN – 70MN

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa jednorodzinna wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;

2) dopuszczalne:

- a) nieuciążliwe usługi prowadzone w budynku mieszkalnym,
- b) obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) geometria i wielkość działki – umiarkowana, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60°, minimalna wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego:

a) tereny 1MN, 2MN, 6MN, 8MN, 12MN, 34MN, 35MN, 36MN, 58MN, 60MN, 61MN, 62MN, 63MN, 64MN:

- zabudowa wolnostojąca – 500m², szerokość frontu co najmniej 18m,
- zabudowa bliźniacza – 350m², szerokość frontu co najmniej 14m,

b) tereny 3MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, 10MN, 11MN, 13MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 26MN, 28MN, 31MN, 33MN, 40MN, 41MN, 43MN, 44MN, 45MN, 46MN, 49MN, 50MN, 54MN, 57MN, 59MN, 65MN, 66MN, 67MN, 68MN, 69MN, 70MN:

- zabudowa wolnostojąca – 700m², szerokość frontu co najmniej 18m,
- zabudowa bliźniacza – 500m², szerokość frontu co najmniej 14m,

c) tereny 14MN, 15MN, 25MN, 27MN, 29MN, 30MN, 32MN, 37MN, 38MN, 39MN, 42MN, 47MN, 48MN, 51MN, 52MN, 53MN, 55MN, 56MN:

- zabudowa wolnostojąca – 1000m², szerokość frontu co najmniej 20m,
- zabudowa bliźniacza – 700m², szerokość frontu co najmniej 16m,

d) dla pozostałych, dopuszczalnych form zabudowy wielkość działki musi zapewniać moż-

liwość zachowania niżej opisanych wskaźników i parametrów urbanistycznych;

2) zasady lokalizacji budynków – budynki mieszkalne, gospodarcze i garaże należy sytuować zgodnie z regulacjami przestrzennymi określonymi w rysunku planu, a w przypadku ich braku w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;

3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy:

- a) dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej – nie więcej niż 40% powierzchni działki,
- b) dla innych dopuszczalnych form zabudowy – nie więcej niż 50% powierzchni działki;

4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna:

- a) dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej – nie mniej niż 40% powierzchni działki,
- b) dla innych dopuszczalnych form zabudowy – nie mniej niż 30% powierzchni działki;

5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

- a) budynki mieszkalne - trzy kondygnacje nadziemne,
- b) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – dwie kondygnacje nadziemne,
- c) każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego obiektu;

6) zasady formowania budynków, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 7:

- a) dopuszczalna zabudowa wolnostojąca, bliźniacza, szeregową i atrialną,
- b) dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20° do 45°.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1) realizacja nowych zespołów zabudowy jest możliwa dopiero po wydzieleniu ulic obsługujących;

2) dopuszcza się drugą i następne linie zabudowy tylko w przypadku zapewnienia ich obsługi zgodnie z ustaleniami opisanymi w § 10 ust. 1 pkt 5;

3) tam, gdzie to możliwe nakazuje się łączenie wjazdów bramowych na działkach sąsiadujących;

4) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

5) teren 21MN należy zagospodarować łącznie z zabudową w granicach planu o symbolu R67;

6) dla terenów 4MN do 16MN i 61MN do 64MN obowiązuje kształtowanie nowych budynków w oparciu o ujednolicony projekt budowlany,

w szczególności dotyczy to:

- a) kierunek kalenic wyłącznie prostopadły lub równoległy do kierunku ulic obsługujących,
- b) kąt nachylenia połaci 30° do 45°, wspólny dla całego zespołu,
- c) zalecane pokrycie jednym rodzajem dachówki ceramicznej w kolorze ceglastoczerwonym.

§ 18

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczone symbolami 1MNR – 25MNR

1. Przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa zagrodowa i jednorodzinna wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;
- 2) dopuszczalne:
 - a) nieuciążliwe usługi występujące w granicach działki łącznie z funkcją mieszkaniową,
 - b) obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- 1) geometria i wielkość działki – umiarkowana, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60°, minimalna wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego:
 - a) tereny 1MNR, 2MNR, 3MNR, 4MNR, 5MNR, 6MNR, 7MNR, 8MNR, 9MNR, 10MNR, 11MNR, 12MNR, 13MNR, 15MNR, 16MNR, 17MNR, 18MNR, 19MNR, 20MNR:
 - zabudowa zagrodowa – 1000m², szerokość frontu co najmniej 20m,
 - zabudowa jednorodzinna – 800m², szerokość frontu co najmniej 18m,
 - b) tereny 14MNR, 21MNR, 22MNR, 23MNR, 24MNR, 25MNR:
 - zabudowa zagrodowa – 1500m², szerokość frontu co najmniej 24m,
 - zabudowa jednorodzinna – 1200m², szerokość frontu co najmniej 22m,
 - c) dla pozostałych, dopuszczalnych form zabudowy wielkość działki musi zapewniać możliwość zachowania niżej opisanych wskaźników i parametrów urbanistycznych;
- 2) zasady lokalizacji budynków:
 - a) budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadłe lub równoległe do kierunku ulicy obsługującej, w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych,

z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2,

- b) obiekty związane z produkcją rolną muszą być lokalizowane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości użytkowania zabudowy sąsiadującej;
- 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;
- 4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;
- 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:
 - a) budynki mieszkalne – trzy kondygnacje nadziemne,
 - b) budynki usługowe, gospodarcze i garaże wolnostojące – dwie kondygnacje nadziemne,
 - c) obiekty związane z produkcją rolną – nie więcej niż 9m,
 - d) każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego obiektu;
- 6) zasady formowania budynków:
 - a) dopuszczalna zabudowa wolnostojąca,
 - b) dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20° do 45°.
3. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) dopuszcza się drugą i następne linie zabudowy tylko w przypadku zapewnienia ich obsługi zgodnie z ustaleniami opisanymi w § 10 ust. 1 pkt 5;
 - 2) tam gdzie to możliwe nakazuje się łączenie wjazdów bramowych na działkach sąsiadujących;
 - 3) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

§ 19

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolami 1MNU – 19MNU

1. Przeznaczenie:

- 1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią, za wyjątkiem stacji paliw oraz produkcji, składów i magazynów nie związanych z funkcją usługową; w obrębie poszczególnych działek możliwa jest realizacja zabudowy:
 - a) mieszkaniowej bez funkcji usługowej lub prowadzonej jedynie w części budynku mieszkalnego,

- b) albo zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
- c) albo zabudowy usługowej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) działalność produkcyjna związana wyłącznie z prowadzoną funkcją usługową,
 - b) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz działalności z tym związanej,
 - c) obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty.
- 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) geometria i wielkość działki – umiarkowana, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60°, minimalna wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego:
 - a) tereny 1MNU, 2MNU, 7MNU, 8MNU, 12MNU, 15MNU, 16MNU, 17MNU, 18MNU, 19MNU:
 - zabudowa mieszkaniowa – 500m², szerokość frontu co najmniej 18m,
 - usługi występujące samodzielnie - 1000m², szerokość frontu co najmniej 22m,
 - b) tereny 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 9MNU, 10MNU, 11MNU, 13MNU, 14MNU:
 - zabudowa mieszkaniowa – 700m², szerokość frontu co najmniej 18m,
 - usługi występujące samodzielnie – 1500m², szerokość frontu co najmniej 25m,
 - c) dla pozostałych, dopuszczalnych form zabudowy wielkość działki musi zapewniać możliwość zachowania niżej opisanych wskaźników i parametrów urbanistycznych;
 - 2) zasady lokalizacji budynków – budynki mieszkalne, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;
 - 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 50% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;
 - 4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 30% powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego;
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:
 - a) budynki mieszkalne i usługowe – trzy kondygnacje nadziemne,
 - b) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – dwie kondygnacje nadziemne,
 - c) obiekty halowe o funkcji usługowej i produkcyjnej – nie więcej niż 9m,
 - d) każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących

nie więcej niż jedną czwartą rzutu poziomego obiektu;

- 6) zasady formowania budynków:
 - a) dopuszczalna zabudowa wolnostojąca,
 - b) dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20° do 45°.
- 3. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) dopuszcza się drugą i następne linie zabudowy tylko w przypadku zapewnienia ich obsługi zgodnie z ustaleniami opisanymi w § 10 ust. 1 pkt 5;
 - 2) tam, gdzie to możliwe nakazuje się łączenie wjazdów bramowych na działkach sąsiadujących;
 - 3) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 20

Tereny usług, oznaczone symbolami 1U – 11U

- 1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią z wyłączeniem stacji paliw i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²;
 - 2) dopuszczalne:
 - a) nieuciążliwa działalność produkcyjna,
 - b) zabudowa mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością,
 - c) garaże, magazyny, obiekty towarzyszące, takie jak budynki gospodarcze, wiaty.
- 2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) geometria i wielkość działki – umiarkowana, tam gdzie to możliwe prostokreślna, wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4;
 - 2) zasady lokalizacji budynków – nowe i rozbudowywane budynki usługowe a także towarzyszące należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;
 - 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 70% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
 - 4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – 15%;
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z

poddaszem użytkowym:

- a) biura, hotele i budynki mieszkalne – cztery kondygnacje nadziemne,
 - b) obiekty halowe związane z produkcją i składowaniem – nie więcej niż 12m, chyba, że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,
 - c) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące – dwie kondygnacje nadziemne,
 - d) każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;
- 6) zasady formowania budynków:
- a) budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych, takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,
 - b) obiekty halowe: prosta, umiarkowana bryła z akcentowaną partią wejścia głównego, dopuszczalne rozwiązywanie materiałowe i plastyczne specyficzne dla danej firmy lub funkcji,
 - c) dla obiektów biurowych i usługowych dopuszczalne dachy płaskie, łupinowe oraz dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20° do 45°, z możliwością odstępstwa w przypadku elementów dodatkowych takich jak: lukarny, wieżyczki, daszki wejściowe itp.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:
- 1) dopuszcza się możliwość realizacji funkcji określonych w przeznaczeniu terenu w kondygnacjach podziemnych również poza obrysem kondygnacji naziemnych pod warunkiem, iż teren na powierzchni ziemi będzie składnikiem powierzchni terenu biologicznie czynnej lub powierzchni parkingów, dojazdów;
 - 2) przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie należy utrzymać istniejące ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe lub wskazać ich alternatywne rozwiązanie w sposób zapewniający ciągłość z terenami sąsiednimi;
 - 3) dla terenów 1U, 2U, 9U, 10U, 11U, 12U dopuszcza się lokalizację stacji paliw;
 - 4) dla terenów 1U, 2U dopuszcza się lokalizację garaży wielopoziomowych.

§ 21

Teren usług i handlu, stanowiący centrum usługowe, oznaczony symbolem 1UC

1. Przeznaczenie:

- 1) podstawowe: usługi i handel, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;
 - 2) dopuszczalne: garaże, w tym wielopoziomowe i magazyny w kondygnacjach podziemnych lub częściowo zagłębionych.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- 1) geometria i wielkość działki – co najmniej pozwalająca na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niż 3000m²;
 - 2) zasady lokalizacji budynków – nowe i rozbudowywane budynki należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych;
 - 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 70% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
 - 4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – 10%;
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy:
 - a) budynki biurowe, hotele i podobne – nie mniej niż 3 i nie więcej niż 9 kondygnacji nadziemnych,
 - b) pozostałe obiekty usługowe – do czterech kondygnacji nadziemnych,
 - c) obiekty halowe – nie więcej niż 15m, chyba, że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,
 - d) każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;
 - 6) zasady formowania budynków – artykulacja współczesna, zalecane stosowanie materiałów o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym, z wyłączeniem rozwiązań opartych o pospolite blachy elewacyjne i siding winylowy.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:
- 1) dla obiektów handlowych o powierzchni sali sprzedaży powyżej 2000m² nakazuje się realizację co najmniej 30% programu użytkowego w formie galerii handlowych;
 - 2) program użytkowy obiektów wieloprzestrzennych i wynikający z niego program parkingowy musi być przyjęty w taki sposób, żeby w normalnych warunkach eksploatacyjnych, w dniu roboczym, nie nastąpiło przekroczenie granicznej przepustowości skrzyżowań ulic obsługujących;
 - 3) przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie należy utrzymać istniejące

ogólnodostępne ciągi piesze, pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe lub wskazać ich alternatywne rozwiązanie w sposób zapewniający ciągłość z terenami sąsiednimi.

§ 22

Tereny usług o charakterze publicznym, oznaczone symbolami 1UP – 5UP

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią, obejmuje funkcje związane z działalnością publiczną, na przykład takie jak: administracja, kultura, kult religijny, w szczególności:

- a) 1UP – kościół i plebania parafii Ewangelicko-Augsburskiej,
- b) 2UP – kościół i plebania rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Matki Kościoła,
- c) 3UP – kościół parafii rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
- d) 4UP – Galeria Plenerowa Budownictwa Wiejskiego,
- e) 5UP – Dom Sołecki i Ochotnicza Straż Pożarna;

2) dopuszczalne: inne usługi nie kolidujące z funkcją podstawową oraz obiekty uzupełniające takie jak garaże, budynki gospodarcze, wiaty;

3) zakazane: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m².

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) geometria i wielkość działki (dotyczy wyłącznie nowych podziałów) – umiarkowana, tam gdzie to możliwe prostokreślna, wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4;

2) zasady lokalizacji budynków – nowe i rozbudowywane budynki należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadłe lub równoległe do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych;

3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 40% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 30% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;

5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:

- a) budynki usługowe – cztery kondygnacje nadziemne,

b) obiekty halowe – nie więcej niż 12m, chyba, że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,

c) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - dwie kondygnacje nadziemne,

d) każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu,

e) dla funkcji unikalnych związanych z kultem religijnym wysokości nie określa się;

6) zasady formowania budynków:

a) obiekty istniejące – dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzące do ich wzbogacenia i różnicowania, w tym na przykład zmiana formy dachów, rozbudowa partii wejściowych,

b) nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,

c) dla innych usług, w tym obiektów unikalnych zasad nie określa się.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

1) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali w miastach – odpowiednio do lokalizowanej funkcji, w przypadku i w okresie wykorzystywania terenu na cele wymagające ochrony przed hałasem;

2) dopuszcza się możliwość realizacji funkcji określonych w przeznaczeniu terenu w kondygnacjach podziemnych również poza obrysem kondygnacji naziemnych pod warunkiem iż teren na powierzchni ziemi będzie składnikiem powierzchni terenu biologicznie czynnej lub powierzchni parkingów, dojść i dojazdów.

§ 23

Teren usług zdrowia, oznaczony symbolem 1UZ

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe: usługi ochrony zdrowia wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią urządzoną;

2) dopuszczalne – obiekty uzupełniające takie jak garaże, magazyny, budynki gospodarcze, wiaty;

3) zakazuje się zmiany sposobu użytkowania części obiektów wykorzystywanych na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – zakazuje się rozbudowy, nadbudowy i realizacji innych obiektów

niż wymienione w ust. 1 pkt 2.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla domów opieki i szpitali w miastach;
 - 2) obiekt: ul. Klubowa 50, dz. 172/14, 303/14, 306/14, k.m. 5, obręb Bzie Zameckie znajduje się w Rejestrze Zabytków – w przypadku przebudowy obowiązują ustalenia § 13 ust. 2, 4 i 9.

§ 24

Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, oznaczone symbolami 1PU – 5PU

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: tereny i zabudowa produkcyjna, składowa i usługowa wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;
 - 2) dopuszczalne:
 - a) zabudowa mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - b) handel hurtowy z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²,
 - c) produkcja rolnicza – tylko teren 1PU,
 - d) obiekty towarzyszące, takie jak garaże, budynki gospodarcze i wiaty.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) geometria i wielkość działki - dotyczy nowych wydzielen – umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60°, wielość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niż 3000m², szerokość frontu co najmniej 25m; wymagany dostęp do drogi publicznej;
 - 2) zasady lokalizacji budynków – budynki produkcyjne, składowe, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej, prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych z zastrzeżeniem ustaleń § 7 ust. 2 pkt 2;
 - 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 60% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
 - 4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:
 - a) budynki administracyjne – cztery kondygnacje

nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;

- b) obiekty halowe – nie więcej niż 15m dla terenu 1PU, 10m dla pozostałych, chyba, że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,
 - c) budynki gospodarcze i garaże – dwie kondygnacje nadziemne,
 - d) każdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;
- 6) zasady formowania budynków:
 - a) nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,
 - b) obiekty halowe: prosta, umiarowa bryła z akcentowaną partią wejścia głównego,
 - c) dla obiektów i urządzeń technologicznych zasad nie określa się.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) dla terenów 2PU, 3PU, 4PU i 5PU zakazuje się prowadzenia działalności uciążliwej dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej;
 - 2) dla terenów 1PU, 2PU, 5PU dopuszcza się lokalizację stacji paliw i innych usług związanych z obsługą ruchu samochodowego.

§ 25

Teren zakładów górniczych, oznaczony symbolem 1PW

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: tereny zakładów górniczych węgla kamiennego wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią;
 - 2) dopuszczalne:
 - a) tereny, obiekty i urządzenia towarzyszące wynikające z stosowanej technologii,
 - b) usługi nie związane z działalnością górniczą, pod warunkiem wydzielenia związanego z nimi terenu bezpośrednio dostępnego z dróg publicznych.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) geometria i wielkość działki – dotyczy tylko wydzielen z terenów zakładów istniejących – umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60°, wielość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niż 3000m², szerokość frontu

co najmniej 25m; wymagany dostęp do drogi publicznej;

- 2) zasady lokalizacji budynków - budynki należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej, prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległościach od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych z zastrzeżeniem ustaleń § 7 ust. 2 pkt 2;
 - 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 70% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
 - 4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – 10%;
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:
 - a) budynki administracyjne – pięć kondygnacji nadziemnych,
 - b) obiekty halowe – dotyczy planowanych usług nie związanych z górnictwem – nie więcej niż 15m,
 - c) budynki gospodarcze i garaże – dwie kondygnacje nadziemne,
 - d) dla pozostałych obiektów – zgodnie z wymogami technologicznymi;
 - 6) zasady formowania budynków:
 - a) nowe budynki biurowe i usługowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,
 - b) dla obiektów i urządzeń technologicznych zasad nie określa się.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów – nakazuje się takie lokalizowanie urządzeń i obiektów technologicznych, które nie wprowadzi zagrożeń i uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w przypadku braku takiej możliwości obowiązuje wykup zagrożonych nieruchomości.

§ 26

Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami 1ZP – 3ZP

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe – zieleni urządzonej;
 - 2) dopuszczalne – tereny i urządzenia związane z rekreacją, w tym place zabaw, obiekty gospodarcze związane z utrzymaniem zieleni, niezbędna obsługa komunikacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – zakazuje się wprowadzania obiektów budowlanych, stąd warunków w tym zakresie nie określa się.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni wysokiej i

krzewów, dopuszczalne wszelkie zabiegi ogrodnicze i wprowadzanie nowych nasadzeń;

- 2) dla terenu 3ZP, wpisanego do Rejestru Zabudowy, obowiązują również odpowiednie ustalenia § 13 ust. 2 i 9;
- 3) dla terenów ZP nie obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 i 12.

§ 27

Tereny cmentarzy, oznaczone symbolami 1ZC – 2ZC

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: cmentarz obejmujący powierzchnię grzebalną i część gospodarczą, w tym budynki takie jak: kaplica, dom przedpogrzebowy, administracyjne, obiekty gospodarcze, parkingi;
 - 2) dopuszczalne: usługi ściśle związane z funkcją terenu oraz sieci infrastruktury technicznej prowadzone w sposób niekolidujący z funkcją podstawową.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dotyczy wyłącznie obiektów wprowadzanych):
 - 1) geometria i wielkość działki – nie określa się;
 - 2) zasady lokalizacji budynków – zgodnie z projektem zagospodarowania terenów cmentarnych;
 - 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 5% powierzchni terenu;
 - 4) część powierzchni grzebalnej cmentarza, nie mniejszą niż wskaźniki określone w przepisach odrębnych, należy przeznaczyć pod zieleń, w szczególności urządzoną jako zadrzewienia;
 - 5) dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:
 - a) budynki usługowe i towarzyszące – trzy kondygnacje nadziemne,
 - b) dla pozostałych, w tym unikalnych (kaplica lub dom pogrzebowy) – nie określa się;
 - 6) zasady formowania budynków – artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych, takich jak kamień, cegła licowa, tynki szlachetne, drewno i pokrycia ceramiczne.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni wysokiej i krzewów;
 - 2) w granicach cmentarza nakazuje się wprowadzenie sanitariatów publicznych;
 - 3) dla terenów ZC nie obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 i 12.

§ 28

Tereny ogrodów działkowych, oznaczone symbolami 1ZD – 5ZD

1. Przeznaczenie:

- 1) podstawowe: uprawy ogrodnicze i zieleń o funkcji rekreacyjnej, lokalizacja altan ogrodowych, wiat, pergoli i podobnych elementów małej architektury;
- 2) dopuszczalne: usługi związane z utrzymaniem i użytkowaniem ogrodu, drogi, parkingi, obiekty zaplecza gospodarczego.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dotyczy wyłącznie funkcji dopuszczalnych):

- 1) geometria i wielkość działki – w przypadku niezbędnych wydzieleń, wielkość działki musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4;
- 2) zasady lokalizacji budynków – obiekty usługowe i altany ogrodowe należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku alejek, ciągów pieszych i dróg obsługujących, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 2;
- 3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 20% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
- 4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 60% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
- 5) dopuszczalna wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym;
- 6) zasady formowania budynków – obiekty usługowe – artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych, takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, drewno i pokrycia ceramiczne, dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połaci symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20° do 45°.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

- 1) obowiązuje ochrona istniejącej zieleni wysokiej o walorach kompozycyjnych w granicach przestrzeni wspólnych, takich jak alejki czy place;
- 2) dla ogródków działkowych o nieuregulowanym statusie prawnym, lub ich fragmentów, oznaczonych symbolami 3ZD, 4ZD, do czasu jego uregulowania, zakazuje się wprowadzania obiektów budowlanych, dopuszcza się likwidację tych ogródków z przeznaczeniem terenu na funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zakresie nie wymagającym uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze;
- 3) obowiązuje wyposażenie wprowadzanych obiektów usługowych co najmniej w instalację wodociągową, elektryczną i podłączenie do kanalizacji sanitarnej;
- 4) w granicach ogrodu nakazuje się wprowadzenie

sanitariatów publicznych.

§ 29

Tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1R – 19R

1. Przeznaczenie:

- 1) podstawowe: produkcyjne i nieprodukcyjne tereny rolne;
- 2) dopuszczalne:
 - a) zalesienia i zadrzewienia, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, uzupełniające istniejące kompleksy leśne lub zadrzewienia zbocz dolin i parowów, obniżeń terenu oraz zadrzewienia szpalerowe wzdłuż cieków wodnych,
 - b) zalesienia nie wymienione w pkt 2a, o powierzchni powyżej 1 ha,
 - c) wody powierzchniowe,
 - d) obiekty związane z produkcją rolną, prowadzenie koniecznych dojazdów, sieci i lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) zakazane: budownictwo mieszkaniowe nie związane bezpośrednio z produkcją rolną – wyklucza się możliwość wyłącznego odbioru zrealizowanych obiektów mieszkaniowych stanowiących część takiej inwestycji.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (dotyczy wyłącznie funkcji dopuszczalnych):

- 1) geometria i wielkość działki – w przypadku niezbędnych wydzieleń wielkość działki musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w pkt 3 i 4, jednak nie mniej niż 2000m², szerokość frontu co najmniej 25m, wymagany dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej;
- 2) dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 50% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
- 3) wymagana powierzchnia biologicznie czynna – w przypadku lokalizacji obiektów, zgodnie z ust. 1 pkt 2d nie mniej niż 15% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego, zagospodarowana jako zieleń wielowarstwowa separująca od terenów sąsiadujących;
- 4) dopuszczalna wysokość zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne związane bezpośrednio z prowadzeniem produkcji rolnej – trzy kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym,
 - b) budynki gospodarcze – dwie kondygnacje nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym,
 - c) obiekty halowe – nie więcej niż 9m,
 - d) obiekty urządzenia związane z przetwórstwem spożywczym – nie określa się;

- 5) zasady formowania budynków: budynki gospodarskie i magazynowe: artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych, takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, drewno i pokrycia ceramiczne, dachy dwu i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe, kąty nachylenia połączeń symetryczne względem kalenicy, o spadkach od 20° do 45°.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:
 - 1) obszar oddziaływania obiektów związanych z produkcją rolną nie może wprowadzać uciążliwości i ograniczeń dla zabudowy sąsiadującej;
 - 2) warunkiem wprowadzania zalesień jest zachowanie wynikającej z przepisów o ochronie przeciwpożarowej odległości od zabudowy istniejącej i planowanej.

§ 30

Tereny leśne, oznaczone symbolami 1ZL – 7ZL

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: las;
 - 2) dopuszczalne: realizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz lokalizacja sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów – dla terenów ZL nie obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 11 i 12.

§ 31

Tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym, oznaczone symbolami 1ZR – 15ZR

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: zieleń niska i wysoka o funkcji bioklimatycznej, użytkowanie rolnicze, pod warunkiem zachowania wartościowych drzew i krzewów oraz siedlisk podmokłych, wody powierzchniowe;
 - 2) dopuszczalne:
 - a) prowadzenie dojazdów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz lokalizacja sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną,
 - b) zalesienia i zadrzewienia, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, uzupełniające istniejące kompleksy leśne lub zadrzewienia zboczów dolin i parowów oraz szpalerowe wzdłuż cieków wodnych,
 - c) zalesienia nie wymienione w pkt 2b, o powierzchni powyżej 1 ha.
2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów:

- 1) warunkiem wprowadzania zalesień jest zachowanie wynikającej z przepisów o ochronie przeciwpożarowej odległości od zabudowy istniejącej i planowanej;
- 2) dla terenów 1ZR, 2ZR (dolina Gmyrdka przy ul. Podhalańskiej) – nakazuje się sukcesywną likwidację nielegalnych ogródków działowych i innej substandardowej substancji budowlanej.

§ 32

Tereny ulic i dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KDG, 1KDGZ – 3KDGZ, 1KDL – 2KDL, 1KDD – 14KDD, 1KDX – 28KDX

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: pasy drogowe ulic i dróg publicznych oraz parkingi, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem;
 - 2) dopuszczalne – usługi powiązane z przejściami podziemnymi, prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego, sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej.
2. Występują poniższe klasy techniczne dróg i ulic publicznych, oznaczone na rysunku planu:
 - 1) KDG – główna (w granicach planu występuje połowa ulicy):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających od 9m do 15m,
 - b) przekrój poprzeczny, tam gdzie to możliwe – 2 x 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne chodniki z zielenią rozdzielającą,
 - c) wprowadzanie dodatkowych, bezpośrednich włączeń w jezdnię drogi, ponad wynikające z zainwestowania terenu w momencie wejścia w życie ustaleń planu oraz wskazanych w jego rysunku wymaga uzgodnień z Zarządzającym;
 - 2) KDZ – zbiorcze (w granicach planu występują fragmenty ulic – połowa pasa drogowego):
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających od 8m do 20m,
 - b) przekrój poprzeczny co najmniej 1 x 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne chodniki z zielenią rozdzielającą,
 - c) wprowadzanie dodatkowych, bezpośrednich włączeń w jezdnię drogi, ponad wynikające z zainwestowania terenu w momencie wejścia w życie ustaleń planu oraz wskazanych w jego rysunku wymaga uzgodnień z Zarządzającym;

- 3) KDL – lokalne:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających od 8m do 15m,
 - b) przekrój poprzeczny 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne lub jednostronne chodniki z zielenią rozdzielającą;
 - 4) KDD – dojazdowe:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – wymagane 10m, dopuszczalne lokalne przewężenia lub poszerzenia wynikające z istniejącego zainwestowania, jednak nie mniej niż 8m,
 - b) przekrój poprzeczny 2 pasy ruchu, ze stosownymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań, zjazdów i włączeń, na terenach zainwestowanych obustronne lub jednostronne chodniki;
 - 5) KDX – ciągi pieszojezdne – szerokość w liniach rozgraniczających od 5m do 10m, dopuszczalne lokalne przewężenia lub poszerzenia wynikające z istniejącego zainwestowania.
3. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów:
- 1) nakazuje się wprowadzanie ekranów akustycznych lub zielni izolacyjnej zapewniającej ochronę przylegających terenów mieszkaniowych i usług związanych z oświatą, szkolnictwem, ochroną zdrowia i wypoczynkiem przed uciążliwościami generowanymi przez ruch samochodowy o ile stosowne badania wykażą przekroczenia standardów akustycznych;
 - 2) nakazuje się sukcesywne scalanie działek w granicach pasów drogowych dla poszczególnych klas technicznych lub odrębnych podmiotów zarządzających.

§ 33

Tereny ulic wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW – 16KDW

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: tereny niepublicznych ulic i parkingów, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem;
 - 2) dopuszczalne: prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej.
2. Wymagane poniższe parametry techniczne ulic wewnętrznych:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 5m;
 - 2) przekrój poprzeczny – zalecane 2 pasy ruchu, na odcinkach nie dłuższych niż 200m dopuszczalny 1 pas ruchu o szerokości nie mniejszej niż 3m, pod warunkiem wprowadzenia mijanek

o długości nie mniejszej niż 10m w odstępach nie większych niż 50m;

- 3) geometria ulicy musi pozwalać na dojazd i zwracanie pojazdów staży pożarnej oraz służb komunalnych.
3. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów – nie określa się.

§ 34

Tereny parkingów, oznaczone symbolami 1KS – 2KS

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: ogólnodostępne parkingi, obiekty i urządzenia związane z ruchem samochodowym i jego bezpieczeństwem;
 - 2) dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej.
2. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów – zaleca się wprowadzanie zieleni oceniającej w ilości 1 drzewo na 6 stanowisk.

§ 35

Teren komunikacji pieszej, oznaczony symbolem 1KP

1. Przeznaczenie:
 - 1) podstawowe: ogólnodostępne ciągi piesze;
 - 2) dopuszczalne: prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja związanych z nią urządzeń, lokalizacja reklam, elementów informacji wizualnej i zieleni przyulicznej.
2. Szczegółne warunki zagospodarowania terenów - nakazuje się dostosowanie układu nawierzchni utwardzonych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 36


Tracą moc ustalenia niżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) symbol R16 – Uchwała Nr XXVIII/684/2001 Rady Miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 15 marca 2001 r.;
- 2) symbol R38 – Uchwała Nr VI/108/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 lutego 2003 r.;
- 3) symbol C24 – Uchwała Nr VII/136/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 marca 2003 r.

§ 37

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych

mgr Tadeusz Sławik



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/72/2007
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 22 marca 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu**

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
postanawia:

§ 1

W zakresie uwag uwzględnionych w całości w projekcie planu, przyjmując sposób ich rozpatrzenia zgodny z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84.

§ 2

W zakresie uwag uwzględnionych częściowo i nieuwzględnionych w projekcie planu, przyjmując następujący sposób ich rozpatrzenia:

1. **Uwaga nr 2** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
 - 1) uwaga dotyczy działki nr 1035/165, ark. 2, obr. Ruptawa, położonej w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 11R, 38MN;
 - 2) w uwadze wnosi się o przeznaczenie całej działki na cele budowlane.

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój uwzględnił uwagę w części przylegającej do planowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej oraz niewymagającej uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (około 15% powierzchni działki), natomiast nie uwzględnił w części naruszającej ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - to jest położonych dalej niż 50m od terenów przewidzianych do zabudowy oraz bliżej niż 30m od ściany lasu.
 - 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w części wskazanej w pkt 2.
2. **Uwaga nr 3** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
 - 1) uwaga dotyczy działki nr 1190/190 ark. 2, obr. Ruptawa, położonej w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 11R, 38MN;
 - 2) w uwadze wnosi się o przeznaczenie całej działki

na cele budowlane.

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój uwzględnił uwagę w części przylegającej do planowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej oraz niewymagającej uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (około 60% powierzchni działki), natomiast nie uwzględnił w części naruszającej ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – to jest położonych dalej niż 50m od terenów przewidzianych do zabudowy.

- 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w części wskazanej w pkt 2.
3. **Uwaga nr 4** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
 - 1) uwaga dotyczy działki nr 2045/192, ark. 5, obr. Jastrzębie Zdrój, położonej w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 2ZR, 1MN;
 - 2) w uwadze wnosi się o przeznaczenie pod budowę domu.

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój uwzględnił uwagę w części przylegającej do zespołu planowanej zabudowy mieszkaniowej (około 50% powierzchni działki), natomiast nie uwzględnił w części położonej w strefie sanitarnej cmentarza komunalnego oraz kolidującej z lokalnym ciekim powierzchniowym.
 - 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w części wskazanej w pkt 2.
4. **Uwaga nr 10** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
 - 1) uwaga dotyczy działki nr 1194/206, ark. 2, obr. Ruptawa, położonej w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 19MN, 4ZR, 5R, 5MNR, 4KDX, 6MNR;
 - 2) w uwadze wnosi się o przekształcenie gruntów rolnych na działki budowlane.

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój uwzględnił uwagę w części przylegającej do zespołów planowanej zabudowy mieszkaniowej (około 50% powierzchni działki), natomiast nie uwzględnił w części naruszającej ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz ciągłość kompleksów rolnych i lokalnych jarów. Część działki objętej uwagą jest wyłączona z niniejszej uchwały (obszar obowiązującego planu R67) i ta część pozostaje bez rozpatrzenia.
 - 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w części wskazanej w pkt 2.
5. **Uwaga nr 13** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
 - 1) uwaga dotyczy działek nr 1356/267, 2165/267, ark. 5, obr. Jastrzębie Zdrój, położonej w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 4R, 17MN;

- 2) w uwadze wnosi się o przekształcenie działek „na zabudowę mieszkaniową”.
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój uwzględnił uwagę w części przylegającej do drogi gruntowej (około 20% powierzchni wskazanych działek), natomiast nie uwzględnił w części naruszającej ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - to jest położonych dalej niż 50m od terenów przewidzianych do zabudowy, naruszających zwarty kompleks rolny oraz wymagających ponownienia wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy RIV a i b na cele nierolnicze.
- 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w części wskazanej w pkt 2.
6. **Uwaga nr 14** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
- 1) uwaga dotyczy działek nr 461/58, ark. 12, obr. Ruptawa i 6, ark.13, obr. Ruptawa, położonych w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 7R, 14MNR, 7ZL;
- 2) w uwadze wnosi się o przeznaczenie pod zabudowę jednorodziną.
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój uwzględnił uwagę w części przylegającej do zabudowy istniejącej i drogi publicznej (około 60% powierzchni działek), natomiast nie uwzględnił w części naruszającej ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – to jest położonych dalej niż 50m od terenów przewidzianych do zabudowy oraz wymagających ponownienia wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy RIV i leśnych LsIV na cele nierolnicze i nieleśne.
- 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w części wskazanej w pkt 2.
7. **Uwaga nr 15** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
- 1) uwaga dotyczy działki nr 21, ark. 5, obr. Bzie Zameckie, położonej w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 16R, 14ZR;
- 2) w uwadze wnosi się o przekwalifikowanie działki na budowlaną.
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój nie uwzględnił uwagi w całości, ponieważ wskazana lokalizacja przekracza dopuszczalny w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dystans 50m od granic terenów dopuszczonych do zabudowy, tworzy oderwaną enklawę zabudowy i narusza ciągłość zwanego kompleksu rolnego i nie posiada dostępu do drogi publicznej.
- 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w całości.
8. **Uwaga nr 20** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
- 1) uwaga dotyczy działek nr 956/209, 1194/206, ark. 2, obr. Ruptawa, położonych w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 4MNU, 20MN, 5KDW, 19MN, 4ZR, 5R, 5MNR, 4KDX, 6MNR;
- 2) uwaga dotyczy braku zgody na wytyczenie drogi przez grunty rolne.
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój nie uwzględnił uwagi w całości, ponieważ dla pierwszej z działek wprowadzona droga wewnętrzna, obsługująca większy zespół zabudowy mieszkaniowej, nie ogranicza a wręcz umożliwia wprowadzanie zabudowy. Dla drugiej z działek w planie nie wyznaczono żadnej drogi, jest ona jedynie przecięta istniejącą ulicą Rajdową, której w żaden sposób nie można przerwać.
- 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w całości.
9. **Uwaga nr 22** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
- 1) uwaga dotyczy działki nr 1357, ark. 11, obr. Jastrzębie Zdrój, położonej w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolem: 1ZR;
- 2) w uwadze wnosi się o przeznaczenie działki na skład opakowań drewnianych i z tworzyw sztucznych.
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój nie uwzględnił uwagi w całości, ponieważ wskazana, lokalizacja u zbiegu ulic Cieszyńskiej i Podhalańskiej nie nadaje się na funkcje związane z gromadzeniem odpadów. Dodatkowo obowiązuje ochrona cieków i doliny Gmyrdka. Złożenie tych czynników uniemożliwia uwzględnienie uwagi.
- 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w całości.
10. **Uwaga nr 27** (w wykazie uwag wniesionych do projektu planu).
- 1) uwaga dotyczy działki nr 230/25, ark. 5, obr. Bzie Zameckie, położonej w projekcie planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: 59MN, 16R;
- 2) w uwadze wnosi się o przeznaczenie całej działki na cele budowlane.
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój uwzględnił uwagę w części przylegającej do zabudowy istniejącej i drogi publicznej (około 70% powierzchni działki), natomiast nie uwzględnił w części kolidującej z przebiegiem planowanych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia powiązanych z obsługą planowanego szybu przy ul. Podleśna-Libowiec. Dalsze poszerzanie terenów zabudowanych wyraźnie naruszałoby zwarty kompleks rolny i wymagałoby zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy RIIIb na cele nierolnicze.
- 3) uwaga pozostaje nieuwzględniona w części wskazanej w pkt 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Tadeusz Sławik

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/72/2007
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 22 marca 2007 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania**

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie:

§ 1

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 zostały zapisane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, dotyczące budowy oraz modernizacji dróg w zakresie dróg publicznych.

§ 2

1. Realizacja infrastruktury, o której mowa § 1, będzie finansowana ze środków:

- własnych Miasta,
 - pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
 - pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi,
 - dotacji z budżetu państwa,
 - funduszy celowych – Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zastrzeżeniem przepisów wynikających z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).
2. Środki, o których mowa w ust. 1, będą zapisywane w kolejnych budżetach Miasta.

§ 3

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Tadeusz Sławik

1943

**UCHWAŁA NR 70/VII/2007
Rady Gminy Kroczyce**

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczyce II
w gminie Kroczyce**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Kroczyce
uchwała:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczyce II w gminie Kroczyce.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kroczyce II w gminie Kroczyce zwany dalej planem obejmuje obszar wyznaczony na mapie w skali 1: 20 000 będącej załącznikiem graficznym do Uchwały NR 75/VII/2003 z dn. 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczyce II w gminie Kroczyce.
2. Plan jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce”, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Kroczyce Nr 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.
3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
 - 1) rysunek planu nr 1 w skali 1 : 5 000 na mapie zasadniczej z uzupełnieniem mapą katastralną;

- 2) rysunek planu nr 2 w skali 1 : 2 000 na mapie zasadniczej z uzupełnieniem mapą katastralną – fragmenty dla obszarów zainwestowanych;
 - 3) rysunek nr 3 w skali 1 : 5 000 – zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
 - 4) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krocyce;
 - 5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 - 6) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
4. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia oznaczone graficznie w granicach terenu objętego planem:
- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 2) symbole literowe lub literowo-cyfrowe terenów opisujące ich przeznaczenie;
 - 3) orientacyjne linie przebiegu sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 4) granice obszarów lub obiektów podlegających szczególnej ochronie lub stanowiące uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych:
 - a) obiekty i obszary podlegające ochronie ze względu na dziedzictwo kulturowe;
 - b) obszary wymagające przeprowadzenia scażeń i podziałów nieruchomości;
 - c) orientacyjne przebiegi uskoków tektonicznych i obszarów potencjalnego występowania zjawisk krasowych;
 - d) obszary o wysokim poziomie wód gruntowych;
 - e) obszar zagrożenia powodziowego;
 - 5) inne oznaczenia o charakterze informacyjnym;

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
- 1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady,
 - 2) **planie** – należy przez to rozumieć ustalenia dla planu, o którym mowa w § 1 o ile z przepisu nie wynika inaczej,
 - 3) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunki planu nr 1 w skali 1 : 5000 lub nr 2 w skali 1 : 2000, o którym mowa w § 1 ust. 2.
 - 4) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na wyznaczonym liniami rozgraniczenia terenie,
 - 5) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
 - 6) **zagospodarowaniu docelowym** – należy przez

- to rozumieć końcowy efekt działań i przekształceń przestrzennych dla określonego terenu,
- 7) **teren** – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym,
 - 8) **terenach otwartych** – należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest głównie z zachowaniem walorów ekologicznych terenów niezabudowanych i sąsiadujących terenów zabudowanych;
 - 9) **obiektach produkcyjnych, składowych** – należy przez to rozumieć obiekty związane z którąkolwiek z wymienionych działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów;
 - 10) **wskaźniku powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni nieruchomości gruntowej ogółem; /nie wlicza się obiektów gospodarczych użytkowanych na cele produkcji rolnej w zagrodach rolniczych./;
 - 11) **wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni nieruchomości gruntowej posiadającej naturalną lub odtworzoną pokrywę glebową i powierzchnię cieków wodnych lub otwartych zbiorników wodnych (z wyłączeniem basenów kąpielowych, zbiorników przeciwpożarowych itp.) do powierzchni nieruchomości gruntowej ogółem;
 - 12) **minimalnej powierzchni działki** – należy przez to rozumieć dolną granicę wartości określającej powierzchnię nieruchomości gruntowej, która może być przeznaczona pod zabudowę.
 - 13) **niekorzystne warunki fizjograficzne** – należy przez to rozumieć warunki fizjograficzne niekorzystne dla realizacji zabudowy takie jak: wysoki poziom wód gruntowych, uskoki tektoniczne, zjawiska krasowe /zapadliska/, sufozja /wymywanie gruntów pylastych/, zagrożenie powodziowe.
 - 14) **reklamach wielkoformatowych** – należy przez to rozumieć tablice reklamowe o powierzchni informacyjnej ponad 1,5m²;
 - 15) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć działalność usługową, której uciążliwość pozostaje na poziomie uciążliwości funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru planu

§ 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się zakaz:

- 1) użytkowania terenów i obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie;
- 2) stosowania na elewacji i pokryciach dachowych obiektów budowlanych agresywnej kolorystyki dysharmonizującej z otoczeniem, za wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa;
- 3) stosowania tablic informacyjnych i reklamowych umieszczanych na budynkach mogących deformować architekturę obiektu.
- 4) zabudowy w granicach działki poza przypadkami określonymi w prawie budowlanym i rozporządzeniach w tym zakresie;
- 5) lokalizacji budynków gospodarczych na froncie działek przylegających do dróg publicznych

2. Ustala się nakaz:

- 1) realizowania oraz usytuowania budynków w obrębie nieruchomości wraz z innymi elementami zagospodarowania – jak ogrodzenia, zieleń i obiekty małej architektury, w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającej zabudowy.

§ 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w około 7% /część zachodnia/ na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, a w części pozostałej na terenie jego otuliny. Jest to obszar chroniony zgodnie z Uchwałą WRN Nr XVI/70/82 z dnia 17 czerwca 1982 r. oraz Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego nr 15/98 z dnia 22 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. Częst. nr 10/98 poz. 74) z późniejszymi zmianami oraz Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 8/99, poz. 42).

2. Na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i jego otuliny do czasu wprowadzenia w życie planu ochrony parku krajobrazowego i otuliny i ustala się:

1) zakazy:

- a) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej;
- b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli

nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- c) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów poza ustanowionymi złożami surowców mineralnych;
- d) wykonywania prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
- e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybnej;
- f) likwidowania, zasypywania i przekształcania starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- g) lokalizacji elementów zagospodarowania terenu i małej architektury kolidujących z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem;
- h) wykonywania prac remontowych mających na celu utrzymanie lub wprowadzenie elementów niezgodnych z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem;
- i) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi;
- j) lokalizacji zabudowy poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- k) lokalizacji zabudowy zagrodowej w odległości mniejszej niż 20,0m od ściany lasu oraz mniejszej niż 5,0m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego, a także realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3,0m od ściany lasu i mniejszej niż 2,0m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego;
- l) stosowania ogrodzeń uniemożliwiających wędrowki drobnych zwierząt leśnych i polnych na terenach nie zainwestowanych: rolnych, zieleni otwartej oraz kompleksów zieleni chronionej i leśnej /ogrodzenie ażurowe, zakaz stosowania podmurówki /;
- ł) wycinania drzewostanu bez zgody właściwego organu gminy;
- m) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych;
- n) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, poza miejscami do tego wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- o) składowania odpadów przemysłowych i

- niebezpiecznych oraz lokalizacji złomowisk;
- p) zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, ponad wielkości określone na podstawie odrębnych przepisów;
- r) podejmowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poza przypadkami, gdy przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykaże, że wpływ ten nie występuje lub jest nieistotny.
- 2) nakazy:
- a) zachowanie wartościowych elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
- b) porządkowanie gospodarki ściekowej w tym podłączanie obiektów użytkowych do sieci kanalizacyjnej lub zastosowanie zbiorników bezodpływowych.
- c) odbioru odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z ustaleniami gminnego planu gospodarki odpadami.
- d) stosowania urządzeń do gromadzenia odpadów w miejscach i obiektach publicznych, na terenach rekreacyjno-sportowych, w miejscach intensywnego ruchu pieszego oraz gospodarstwach domowych z zapewnieniem ich wywozu na składowiska zorganizowane;
- e) magazynowania odpadów tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
- f) zachowania drożności korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków wodnych;
- g) cięcia pielęgnacyjne zadrzewień pasowych – wzdłuż dróg i pod liniowymi obiektami infrastrukturalnymi prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia wojewódzkich służb konserwatorskich.
- h) uporządkowanie terenu po zakończonej eksploatacji surowców mineralnych.
- i) wykonywania badań geotechnicznych poprzedzających realizację budynków w obszarze o niekorzystnych warunkach fizjograficznych (uskoki tektoniczne, wysoki poziom wód gruntowych).
- 3) dopuszczenia:
- a) lokalizacji urządzeń edukacji ekologicznej.
- 4) Ponadto na terenie Parku Krajobrazowego obowiązują:
- a) zakazy:
- realizacji przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem RM z 24.09.2002 r. (Dz. U. 02.179.1490).
 - wprowadzania barier architektonicznych utrudniających dostęp do obiektów uznanych za wartości obszaru.
- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 - prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
 - utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
 - organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
 - wypełniania dolów pochodzenia antropogenicznego przy użyciu odpadów z wyjątkiem materiałów autochtonicznych wymienionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów w pozycjach nr: 010408 – skruszone skały, 010409 – odpadowe piaski i iły, 170504 – gleba i ziemia, w tym kamienie, 170506 – urobek z pogłębiania.
- b) nakazy:
- uzgadniania z właściwym organem ochrony przyrody warunków lokalizacji zabudowy zagrodowej;
 - wykonywanie oceny oddziaływania na środowisko następujących inwestycji:
 - melioracje gruntu powyżej 20 ha,
 - kotłownie o mocy powyżej 100 kW,
 - kompleksy handlowe powiązane z miejscami parkingowymi dla więcej niż 50 samochodów,
 - magazyny i hurtownie o powierzchni składowania powyżej 1000m²,
 - stacje paliw,
 - parkingi o pojemności większej niż 50 samochodów,
 - wioski rekreacyjne i wakacyjne,
 - kampingi;
- 5) Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 4, nie dotyczą:
- a) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony parku krajobrazowego;
- b) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
- c) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
- d) realizacji inwestycji celu publicznego (komunalnych) dotyczących układu komunikacyjnego oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
- 6) pomniki przyrody:
- a) zachowuje się objęcie ochroną pomnikową obiektu: lipa drobnolistna /na terenie kościoła p.w. Marii Magdaleny/.
3. Na rysunku planu wskazuje się obszary występowania udokumentowanych złóż surowców mineralnych podlegających ochronie na podstawie przepisów szczególnych.

4. Ze względu na zróżnicowany poziom hałasu dopuszczalny dla poszczególnych rodzajów terenów /zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1841)/ określa się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – tereny oznaczone symbolami: MN,
 - tereny zabudowy zagrodowej – tereny oznaczone symbolami: RM,
 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – tereny oznaczone symbolami: MN,U
 - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem – tereny oznaczone symbolami: MT,UT.

§ 5

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w odniesieniu do wybranych terenów przedstawiono w rozdz. 3.
2. Nie określa się wymogów w zakresie parametrów szerokości i powierzchni w odniesieniu do działek już zainwestowanych.
3. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu, w tym zagospodarowaniem działek sąsiednich, dopuszcza się odstępstwo od parametrów działek określonych w ustaleniach szczegółowych (rozdz. 3) pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami przepisów odrębnych.

§ 6

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Na terenie sołectwa wskazuje się obiekty objęte ochroną konserwatorską, dla których ustala się:
 - a) cmentarz wojenny – Bluszczowa – Kroczyce – utrzymanie rozplanowania, konserwacja istniejących nagrobków,
 - b) kaplica cmentarna – Kroczyce, 1 Maja – zakaz przebudowy kaplicy oraz nakaz uzgadniania wszelkich prac remontowych przy kaplicy
 - c) cmentarz rzymskokatolicki – Kroczyce, 1 Maja – zachowanie historycznego układu cmentarza oraz starodrzewu, zakaz usuwania nagrobków sprzed 1939 roku, w przypadku poszerzania cmentarza należy zachować istniejące ogrodzenie,
 - d) zespół kościoła pw. św. Jacka i św. Marii Magdaleny wraz z obiektami – Kroczyce, 1 Maja – utrzymanie rozplanowania zespołu, zakaz inwestowania kubaturowego w granicach ogrodzenia, zakaz trwałej przebudowy i nadbudowy obiektów, prowadzenie prac w obrębie zespołu

- tylko po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- e) teren zespołu kościoła pw. św. Jacka i św. Marii Magdaleny wraz z obiektami – Kroczyce, 1 Maja – nakaz utrzymania rozplanowania zespołu, zakaz inwestowania kubaturowego w granicach ogrodzenia,
 2. Tereny położone w zasięgu stref uciążliwości cmentarzy podlegają ochronie na podstawie przepisów szczególnych. Wskazana realizacja zieleni oraz urządzeń związanych z obsługą cmentarzy.
 3. W obszarze objętym planem, występują stanowiska archeologiczne:
 - a) o dużej wartości poznawczej, dla których ustala się zakaz prowadzenia działalności naruszającej strukturę gruntu (poza pracami polowymi) do czasu przeprowadzenia kompleksowych badań archeologicznych,
 - b) pozostałe, dla których ustala się nakaz zapewnienia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego w przypadku prowadzenia działalności naruszającej strukturę gruntu (poza pracami polowymi).
 4. Ustala się nakaz ochrony przed zniszczeniem i likwidacją przydrożnych kapliczek i krzyży.

§ 7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz zasady obsługi

1. Ustalenia ogólne.

- 1) Dla istniejących ciągów drogowych w obszarze opracowania zakłada się stopniową ich przebudowę do parametrów zgodnych z zapisaną w planie ich klasą techniczną oraz związaną z nią szerokością w liniach rozgraniczających.
- 2) Lokalizacja projektowanej zabudowy sytuowanej wzdłuż dróg powinna nawiązywać do linii zabudowy istniejącej; odległość ta nie może być jednak mniejsza niż:
 - dla drogi krajowej: 10m dla terenu zabudowy oraz 25m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - dla drogi powiatowej: 8m dla terenu zabudowy oraz 20m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
 - dla drogi gminnej: 6m dla terenu zabudowy oraz 15m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.
- 3) Przyjmuje się zasadę zachowania istniejących obiektów zlokalizowanych w ramach linii rozgraniczających dróg; dopuszcza się możliwość prowadzenia ich przebudowy przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej linii zabudowy.
- 4) W przypadku realizacji ciągów dojazdowych (D) o przekroju jednojezdniowym jednopasmowym należy projektować mijanki o rozstawie

zapewniającym wzajemną widoczność, jednak nie większym niż 250,0m.

- 5) Dla dróg wewnętrznych lokalizacja projektowanej zabudowy sytuowanej wzdłuż dróg powinna nawiązywać do linii zabudowy istniejącej; odległość ta nie może być jednak mniejsza niż parametry obowiązujące dla drogi gminnej, tj. 6m dla terenu zabudowy oraz 15m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.
- 6) Drogi wewnętrzne zostały pokazane jako zasada obsługi terenów zainwestowanych.
- 7) W zagospodarowaniu działki przeznaczonej do realizacji funkcji usługowej należy zapewnić – stosownie do jej przeznaczenia i intensywności realizowanego programu – odpowiednią liczbę miejsc postojowych.

§ 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Ustalenia ogólne.

- 1) Ustala się zasadę prowadzenia nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
- 2) Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń określonych w planie.
- 3) Nakazuje się zachowanie stref ochronnych wzdłuż istniejących i projektowanych sieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
 - a) dla sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV 2 x 6m
- 4) Wymóg uzyskania przez nowych odbiorców warunków technicznych podłączenia mediów do sieci oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) Dostawę wody z wodociągu grupowego „Przyłubsko”.
- 2) Pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo-komunalne i przemysłowe oraz na potrzeby zabezpieczenia p.pożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę realizowane na bazie istniejących sieci wodociągowych: o średnicach Ø 80 – 300mm oraz sieci projektowanych.
- 3) Utrzymuje się istniejące ujęcie „Przyłubsko” i zbiornik wodociągowy „Biała Góra” o pojemności 3 x 500m³.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych

ustala się:

- 1) Skanalizowanie obszaru opracowania w systemie rozdzielczym.
- 2) Docelowe odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez projektowany gminny system kanalizacyjny do projektowanej grupowej oczyszczalni ścieków „Kroczyce” zlokalizowanej w miejscowości Kostkowice o przepustowości 660 m³/d.
- 3) Odprowadzenie ścieków nastąpi w systemie grawitacyjnym.
- 4) Do czasu realizacji systemu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych.
- 5) Dla pojedynczych budynków lub niewielkich grup budynków oddalonych od zwartej zabudowy, gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie ustala się zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

- 1) Docelowe odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowany system doprowadzenia wód opadowych do istniejących cieków powierzchniowych.
- 2) Ustala się odprowadzenie wód deszczowych poprzez kanały lub rowy otwarte z zaleceniem przebiegu tras projektowych kanałów w miejscach istniejących rowów melioracyjnych lub cieków otwartych, z uwzględnieniem ich ewentualnej modernizacji w przypadku pozostawienia rowu otwartego.
- 3) Ustala się obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających dopuszczających w wodach opadowych obecność zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów szczególnych.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- 1) Z uwagi na brak zorganizowanego systemu ciepłowniczego, ustala się lokalne źródła ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) Dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zasilanych z GPZ Kotowice 110/15 kV tj.:
 - a) stacje transformatorowe 15/0,4KV zlokalizowane w granicach terenu opracowania:
 - „Kroczyce IV”
 - „Kroczyce V”
 - „Kroczyce VII”
 - „Kroczyce IX”
 - „Pawilon handlowy”
 - „Zbiornik wodociągowy”

- b) pięć projektowanych stacji transformatorowych 15/04kV z możliwością zamontowania transformatora o mocy do 400 kVA
- 2) Dopuszcza się wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy w stacjach transformatorowych posiadających odpowiednie warunki techniczne (stacje słupowe pozwalające na zabudowę transformatorów o mocy do 400 kVA)
- 3) Bezpośrednią obsługę odbiorców zaleca się poprzez sieci niskiego napięcia w wykonaniu kablowym.

7. W zakresie łączności telekomunikacyjnej ustala się:

- 1) Rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć, dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci.
- 2) Realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- 1) Odpady powstające w gospodarstwie domowym winny być składowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, a następnie odbierane przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem /składowisko odpadów poza granicami opracowania/.
- 2) Wprowadzenie selekcji odpadów.
- 3) Likwidacja tzw. „dzikich” wysypisk śmieci.

Rozdział 3

**Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów
i zasad ich zagospodarowania**

§ 9

**Tereny o funkcji usługowej,
usługowo-mieszkaniowej**

1. Symbolami **1U; 2U** oznacza się tereny usług. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa. Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, miejsca parkingowe.

Ustala się:

- a. realizacja i zachowanie obiektów w zakresie funkcji usług z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;
- b. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni:

linia zabudowy: – minimalna od krawędzi jezdni drogi dojazdowej gminnej – 7,5m

– minimalna od krawędzi jezdni drogi krajowej – 13,0m

maksymalna wysokość zabudowy:

– 3 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 12,0m

wskaźnik powierzchni zabudowy:

– maks. 40%

udział powierzchni biologicznie czynnej:

– minimum 30 %

obiekty małej architektury:

– nie określa się

nośniki reklamowe:

– dopuszcza się stosowanie reklam wielkoformatowych na samodzielnych nośnikach

– reklamy powinny posiadać ujednoliconą formę w zakresie formy nośnika /konstrukcja, kolorystyka/.

tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:

– o formach i gabarytach zharmonizowanych z terenem, na którym się znajdują.

zielen:

– dopuszcza się formy zieleni urządzonej

- c. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:

– zakaz grodzenia działek nie zainwestowanych /przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/;

– dopuszcza się uporządkowanie istniejącej zieleni oraz zagospodarowanie formami małej architektury;

– zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

– dopuszcza się „sezonową” zabudowę usługową w estetycznej formie zharmonizowanej z walorami przyrodniczymi otoczenia.

– nakazuje się realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony środowiska a w szczególności wód gruntowych.

2. Symbolami **3U,MN; 4U,MN** oznacza się tereny usług i zabudowy mieszkaniowej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa

Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa, zieleń urządzone, miejsca parkingowe.

Ustala się:

- a. realizacja i zachowanie obiektów w zakresie funkcji usług z możliwością ich modernizacji (przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;
- b. zachowanie parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni dla zabudowy usługowej jak w pkt 1;
- c. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy mieszkalnej

linia zabudowy: – minimalna od krawędzi jezdni drogi dojazdowej gminnej – 7,5m
– minimalna od krawędzi jezdni drogi krajowej – 13,0m

maksymalna wysokość zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

wskaźnik powierzchni zabudowy: – maks. 40%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

- d. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
 - zakaz groduzenia działek nie zainwestowanych /przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/;
 - dopuszcza się uporządkowanie istniejącej zieleni oraz zagospodarowanie formami małej architektury;
 - zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)
 - dopuszcza się: „sezonową” zabudowę usługową w formie zharmonizowanej z walorami przyrodniczymi otoczenia.
 - nakazuje się realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń w zakresie ochrony środowiska a w szczególności wód gruntowych.

3. Symbolami **5U** oznacza się teren usług.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.

Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzone, miejsca parkingowe.

Ustala się:

- a. realizacja i zachowanie obiektów w zakresie funkcji usług z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;
- b. realizację miejsc postojowych w niezbędnym zakresie;
- c. zakaz realizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej;
- d. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni:

linia zabudowy: – minimalna od krawędzi jezdni – 13,0m

maksymalna wysokość zabudowy: – 3 kondygnacje nadziemne – nie więcej niż 12,0m

wskaźnik powierzchni zabudowy: – maks. 40%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 30%

nośniki reklamowe: – dopuszcza się stosowanie reklam wielkoformatowych na samodzielnych nośnikach
– reklamy powinny posiadać ujednoliconą formę w zakresie formy nośnika /konstrukcja, kolorystyka/.

tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: – o formach i gabarytach zharmonizowanych z terenem, na którym się znajdują.

zielen: – nakaz realizacji pasa zieleni o charakterze izolacyjnym o szerokości 2m /tworzącego „zieloną ścianę”/ wzdłuż granicy z zabudową mieszkaniową.

- e. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
 - zakaz groduzenia działek nie zainwestowanych /przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/;
 - dopuszcza się uporządkowanie istniejącej zieleni oraz zagospodarowanie formami małej architektury;

- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

4. Symbolami **6U,MN; 7U,MN; 8U,MN; 9U,MN; 10U,MN; 11U,MN** oznacza się tereny usług i zabudowy mieszkaniowej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, mieszkaniowa.

Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, miejsca parkingowe.

Ustala się:

- a. możliwość realizacji zabudowy usługowej.
- b. możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: – przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

maksymalna wysokość zabudowy: – 3 kondygnacje nadziemne (2 kondygnacje + poddasze użytkowe) nie więcej niż 12,0m

- c. zachowanie odległości 50m od strefy grzebalnej cmentarza dla zabudowy mieszkaniowej /7U, MN/;
 - d. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania: - zieleń;
 - zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)
5. Symbolami **12UO** oznacza się tereny usług w zakresie oświaty.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa w zakresie oświaty i kultury – szkoła, przedszkole
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi inne nieuciałowe, zieleń urządzona, miejsca parkingowe.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów w zakresie funkcji usług publicznych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;

- b. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni publicznej:

linia zabudowy: – przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

obiekty małej architektury: – dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne

nośniki reklamowe: – zakaz umieszczania na terenie szkolnym

tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: – dopuszcza się w zakresie funkcji edukacyjnych-sezonalnych, o formach i gabarytach zharmonizowanych z terenem, na którym się znajdują.

zieleni: – formy zieleni urządzonej

- c. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania: – zieleń;
 - zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

6. Symbolami **13UAC** oznacza się teren usług administracji publicznej.

Przeznaczenie podstawowe: usługi administracji publicznej.

Przeznaczenie dopuszczalne: usługi towarzyszące w zakresie handlu i gastronomii, zieleń urządzona, miejsca parkingowe.

Ustala się:

- a. realizację przestrzeni publicznej w formie zwartej zabudowy wokół lub wzdłuż ciągu pieszego lub pieszo-jezdnego;
- b. wykonanie szczegółowego projektu zagospodarowania dla całości terenu przy możliwości etapowania w procesie realizacji.
- c. realizacja i zachowanie obiektów w zakresie funkcji usług publicznych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;
- d. nakaz realizacji obiektów w zakresie formy architektonicznej w sposób podkreślających reprezentacyjny charakter miejsca /m.in. dominanta

- np. wieża ratuszowa/;
- e. zabezpieczenie miejsc parkingowych w niezbędnym zakresie (dopuszcza się realizację części miejsc parkingowych poza obszarem 13UAC,
- f. możliwość lokalizacji usług handlu i gastronomii jako towarzyszących funkcji podstawowej;
- g. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni publicznej:

linia zabudowy: – wymagane: dwie linie zabudowy o kierunku wschód-zachód tworzące pierzeje budynków: północną i południową

maksymalna wysokość zabudowy: – 3 kondygnacje nadziemne – nie więcej niż 12,0m

wskaźnik powierzchni zabudowy: – maks. 50%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 20 %

obiekty małej architektury: – zharmonizowane z otoczeniem
– uwzględnić zapotrzebowanie na: ławki, oświetlenie, miejsce spotkań /pomnik, fontanna itp/

nośniki reklamowe: – dopuszcza się stosowanie reklam wielkoformatowych na samodzielnych nośnikach
– wymagane określenie dopuszczalnych miejsc reklamowych wielkoformatowych w projekcie architektoniczno-urbanistycznym.
– reklamy powinny posiadać ujednoliconą formę w zakresie formy nośnika /konstrukcja, kolorystyka/.

tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: – o formach i gabarytach zharmonizowanych z terenem, na którym się znajdują.

zieleni: – formy zieleni urządzonej

- h. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:

- zakaz groduzenia działek nie zainwestowanych /przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/;
- dopuszcza się uporządkowanie istniejącej zieleni oraz zagospodarowanie formami małej architektury;
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

- 7. Symbolami **14UK** oznacza się tereny usług w zakresie kultury.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa o charakterze publicznym – teren kościoła;
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleni urządzonej, miejsca parkingowe.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów w zakresie funkcji usług publicznych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;
- b. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni publicznej:

linia zabudowy: – nie określa się
– przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

obiekty małej architektury: – dopuszcza się terenowe urządzenia użytkowo-rekreacyjne, niewielkie obiekty kultury religijnej

nośniki reklamowe: – zakaz umieszczania na terenie kościelnym

tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: – dopuszcza się w zakresie funkcji edukacyjnych /sezonowe/
– o formach i gabarytach zharmonizowanych z terenem, na którym się znajdują.

zieleni: – formy zieleni urządzonej

- c. zachowanie uwarunkowań określonych w par 5 – ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków;

8. Symbolami **15UT,MT; 16UT, MT; 17UT, MT** oznacza się tereny usług związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacji.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-turystyczna, obiekty o funkcji hotelowej.

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty sportowo-rekreacyjne, zieleń urządzona.

Ustala się:

- a. możliwość realizacji obiektów w zakresie usług gastronomicznych, obsługi ruchu turystycznego /wypożyczalnie sprzętu sportowego, punkt informacyjno-medyczny, infrastruktura sanitarna/.
- b. realizację urządzeń w zakresie funkcji usługowej z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.);

Nakazuje się:

- a. stosowanie rozwiązań architektonicznych z dbałością o detal i formę;
- b. ochronę istniejącej zieleni, drzewostanu;
- c. zorganizowaną zbiórkę odpadów i zapewnienie systematycznego wywozu śmieci;
- d. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni:

linia zabudowy: – nie określa się
– przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

maksymalna wysokość zabudowy: – 3 kondygnacje nadziemne – nie więcej niż 12,0m

wskaźnik powierzchni zabudowy: – maks. 30%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

obiekty małej architektury: – dopuszcza się terenowe urządzenia użytkowo-rekreacyjne, sportowo-rekreacyjne;

nośniki reklamowe: – zakaz reklam wielkoformatowych

urządzenia techniczne: – w niezbędnym zakresie

zieleni: – zagospodarowanie zie-

lenią urządzoną

- e. zachowanie odległości 50m od strefy grzebalnej cmentarza dla zabudowy z funkcją mieszkalną /15UT,MT/;

9. Symbolami **18UT,ZU; 19UT/ZZ** oznacza się tereny usług związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacji.

Przeznaczenie podstawowe: teren sportowo-rekreacyjny,

Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona;

Ustala się:

- a. realizację urządzeń w zakresie funkcji sportowo-rekreacyjnej z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.)
- b. możliwość realizacji obiektów w zakresie obsługi ruchu turystycznego /wypożyczalnie sprzętu sportowego, punkt informacyjno-medyczny, infrastruktura sanitarna, usług gastronomicznych/.

Nakazuje się:

- a. stosowanie rozwiązań architektonicznych z dbałością o detal i formę;
- b. ochronę istniejącej zieleni, drzewostanu;
- c. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni:

obiekty małej

architektury: – dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne

maksymalna wysokość zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

wskaźnik powierzchni zabudowy: – maks. 30%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

urządzenia techniczne: – w niezbędnym zakresie

zieleni: – zagospodarowanie zielenią urządzoną

- d. obszar **19UT/ZZ** – znajduje się na terenie potencjalnego zagrożenia powodziowego – nakaz realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych w przypadku realizacji obiektów kubaturowych.

10. Symbolami **20UT, RM** oznacza się tereny usług związanych z działalnością hodowlano-rekreacyjną i sportowo-rekreacyjną.

Przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczno-rekreacyjne, hodowla zwierząt wraz z niezbędną

zabudową.

Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jako uzupełnienie funkcji podstawowej.

Ustala się:

- realizację obiektów w zakresie funkcji podstawowej (hodowla koni);
- realizację urządzeń w zakresie funkcji sportowo-rekreacyjnej z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.)
- możliwość realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg parametrów określonych w § 10 pkt 1.

Nakazuje się:

- stosowanie rozwiązań architektonicznych z dbałością o detal i formę;
- ochronę istniejącej zieleni, drzewostanu;
- zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni:

obiekty małej

architektury:

- dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne

urządzenia techniczne: – w niezbędnym zakresie

zieleni: – zagospodarowanie zielenią urządzoną

- 11.Symbolami **21US/Z** oznacza się tereny usług związanych ze sportem i rekreacją.

Przeznaczenie podstawowe: usługi, urządzenia sportowo-rekreacyjne z zielenią

Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Ustala się:

- realizację urządzeń w zakresie funkcji usługowej oraz o funkcji sportowej z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;
- możliwość realizacji obiektów w zakresie usług gastronomicznych, obsługi ruchu turystycznego /wypożyczalnie sprzętu sportowego, punkt informacyjno-medyczny, infrastruktura sanitarna/.

Nakazuje się:

- stosowanie rozwiązań architektonicznych z dbałością o detal i formę;
- ochronę istniejącej zieleni, drzewostanu;
- zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni:

linia zabudowy:

- nie określa się
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

maksymalna wysokość

zabudowy:

- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

wskaźnik powierzchni

zabudowy:

- maks. 30%

udział powierzchni biologicznie

czynnej:

- minim. 40%

obiekty małej

architektury:

- terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, obiekty architektury ogrodowej;

nośniki reklamowe:

dopuszcza się reklamy wielkoformatowe

urządzenia techniczne:

- w niezbędnym zakresie

zieleni:

- zagospodarowanie zielenią: 40% terenu

- 12.Symbolami **22U** oznacza się teren usług.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.

Ustalenia – patrz pkt 1.

- 13.Symbolami **23U, KS/Z** oznacza się teren usług i obsługi komunikacji

Przeznaczenie podstawowe: parking przy cmentarzu;

Przeznaczenie dopuszczalne: możliwość realizacji usług w zakresie handlu;

Ustala się:

- realizacji parkingu samochodowego obsługującego cmentarz oraz obszary usług na terenach sąsiednich z nakazem stosowania zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami ropopochodnymi – min 50% terenu
- możliwość realizacji obiektów w zakresie usług handlu za wyjątkiem usług związanych z przemysłem spożywczym, usługowo-gastronomicznym – maks. 10% terenu do wykorzystania

maksymalna wysokość

zabudowy:

- 2 kondygnacje nadziemne – nie więcej niż 10,0m

- realizacja zieleni biologicznie czynnej – min. 20% pow. terenu.

§ 10

Tereny mieszkaniowe

1. Symbolami **1MN, U** oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa /usługi nieuciążliwe/.. Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: – przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: – 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: – 700,0m²

wskaźniku powierzchni zabudowy: – maks. 30%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

maksymalna wysokość zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

maksymalna długość elewacji frontowej: – 12,0m;

forma dachu: – zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy-symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się

- jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne

- b. zakaz realizacji nowej zabudowy zagrodowej;
- c. dla terenów oznaczonych symbolami: 3MN; 4MN uwzględnić w zagospodarowaniu terenu strefę sanitarną 50m od granicy strefy grzebalnej cmentarza.
- d. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury, miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
 - zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

2. Symbolami **2MN; 3MN; 4MN; 5MN; 6MN; 7MN; 8MN; 9MN; 10MN; 11MN; 12MN; 13MN** oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, zieleń urządzona.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: – przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: – 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: – 700,0m²

- forma zabudowy:* – wolnostojąca lub bliźniacza;
- wskaźniku powierzchni zabudowy:* – maks. 30%
- udział powierzchni biologicznie czynnej:* – minim. 40%
- maksymalna wysokość zabudowy:* – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
- maksymalna długość elewacji frontowej:* – dla wolnostojącej: 12,0m;
– dla bliźniaczej: 16,0m
- forma dachu:* – zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy-symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
– kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
– kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne
- b. zakaz realizacji nowej zabudowy zagrodowej;
- c. dla terenów oznaczonych symbolami: 3MN; 4MN uwzględnić w zagospodarowaniu terenu strefę sanitarną 50m od granicy strefy grzebalnej cmentarza.
- d. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury, miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
 - zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)
3. Symbolami **14MN; 15MN; 16MN** oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.

Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, zieleń urządzone.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: – przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: – 10,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: – 600,0m²

forma zabudowy: – wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa;

wskaźniku powierzchni zabudowy: – maks. 40%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

maksymalna wysokość zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

maksymalna długość elewacji frontowej: – dla wolnostojącej: 12,0m;
– dla bliźniaczej: 16,0m

forma dachu: – zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy-symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
– kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub

- linii zabudowy,
 - kąt nachylenia połąci od 30° do 45°,
 - pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne
- b. zakaz realizacji nowej zabudowy zagrodowej;
- c. dla terenów oznaczonych symbolami: 3MN; 4MN uwzględnić w zagospodarowaniu terenu strefę sanitarną 50m od granicy strefy grzebalnej cmentarza.
- d. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
 - zieleni, zagospodarowanie formami małej architektury, miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
 - zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)
- 4. Symbolem **17MN** oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, zieleni urządzona.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy – patrz pkt 2.
- 5. Symbolem **18MN, MT** oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji indywidualnej lub pensjonatowa.

Ustala się:

- a. możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej oraz pensjonatowej;
- b. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz uzupełnienia zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy: – minimalna od krawędzi jezdni – 7,5m

minimalna szerokość działki dla

projektowanej zabudowy: – mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej – 18,0m;
– pensjonatowej – 22,0m;

minimalna powierzchnia działki

dla projektowanej

zabudowy:

- mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej – 700,0m²
- pensjonatowej – 1000,0m²

forma zabudowy:

- wolnostojąca
- ponadto zabudowa rekreacji indywidualnej powinna nawiązywać formą i gabarytami do zabudowy jednorodzinnej – zakaz realizacji obiektów drewnianych o w/w funkcji o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m²

wskaźniku powierzchni

zabudowy:

- maks. 30%

udział powierzchni biologicznie

czynnej:

- minim. 40%

maksymalna wysokość

zabudowy:

- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
- dla pensjonatowej – 3 kondygnacje mieszkalne

maksymalna długość elewacji

frontowej:

- mieszkaniowej – 12,0m;
- pensjonatowej – 16,0m;

forma dachu:

- zasadniczy układ połąci dwuspadowy lub naczółkowy-symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: czterospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połąci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące cera-

mikę w kolorach niejas-
skrawych, inne

- c. dopuszcza się realizację usług w ramach zabudowy pensjonatowej;
- d. możliwość prowadzenia działalności usługowej w granicach działki (obiekt mieszkalno-usługowy) przy:
 - zapewnieniu w granicach działki miejsc parkingowych w niezbędnym zakresie
 - zachowaniu formy obiektu w charakterze zabudowy jednorodzinnej;
 - ograniczeniu uciążliwości działalności usługowej do granic działki;
- e. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
 - zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury
 - zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

6. Symbolami **19MN, U** oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa / usługi nieuciążliwe/, oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzone.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym a także realizację nowych budynków w zakresie funkcji mieszkaniowej i usługowej przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy – patrz pkt 2
 - b. możliwość realizacji funkcji usługowej jako samodzielnej funkcji na działce;
7. Symbolami **20MN, RM** oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagrodowa.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym a także realizację nowych budynków w zakresie funkcji mieszkaniowej, zagrodowej oraz mieszkaniowo-usługowej przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy patrz pkt 2
- b. dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy

mieszkaniowej w drugiej linii jako drugiego budynku mieszkalnego w zagrodzie lub w przypadku podziału nieruchomości przy zachowaniu w/w parametrów oraz zapewnieniu dostępu do drogi publicznej /poprzez wydzielenie działki gruntowej – dojazdu wewnętrznego lub ustanowienie służebności przejazdu/;

- c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
 - zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury
 - zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)
8. Symbolami **21MN; 22MN; 23MN**; oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, zieleń urządzone.

Ustalenia – patrz pkt 2

9. Symbolami **24MN, U**; oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługowa.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzone.

Ustalenia – patrz pkt 1

10. Symbolami **25MN, RM; 26MN, RM/ZZ** oznacza się teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Przeznaczenie dopuszczalne: formy zieleni urządzonej.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz uzupełnienia zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy:

- nie określa się
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

forma zabudowy:

- wolnostojąca

wskaźnik powierzchni zabudowy: – maks. 30%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

maksymalna wysokość zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m;

maksymalna długość elewacji frontowej: – 12,0m;

geometria dachu: – zasadniczy układ połączeń dwuspadowy,
– kalenica równoległa do linii zabudowy
– kąt nachylenia połączeń od 30° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne

b. obszar **26MN, RM/ZZ** – znajduje się na terenie potencjalnego zagrożenia powodziowego – nakaz realizacji odpowiednich zabezpieczeń przeciwpowodziowych;

c. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
– formy zieleni urządzonej.

11.Symbolami **27MN, MT** oznacza się teren zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna.
Przeznaczenie dopuszczalne: formy zieleni urządzonej, urządzenia sportu i rekreacji.

Ustala się:

a. realizacja obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz uzupełnienia zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania – pkt 10.

12.Symbolami **28RM** oznacza się teren zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa.
Przeznaczenie dopuszczalne: formy zieleni urządzonej.

Ustala się:

a. realizacja obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz

uzupełnienia zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania – pkt 10.

13.Symbolami **29MN** oznacza się teren zabudowy jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Przeznaczenie dopuszczalne: formy zieleni urządzonej,

Ustala się:

a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy: – przy zachowaniu istniejącej linii zabudowy

wskaźnik powierzchni zabudowy: – maks. 30%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

maksymalna wysokość zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m;

maksymalna długość elewacji frontowej: – 12,0m;

geometria dachu: – zasadniczy układ połączeń dwuspadowy,
– kalenica równoległa do linii zabudowy
– kąt nachylenia połączeń od 30° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne

b. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:

– zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury

– zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

1. Symbolem **1MT, MN** oznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacyjna i mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa pensjonatowa.

Ustala się:

- a. możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej oraz pensjonatowej;
b. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz uzupełnienia zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy: – minimalna od krawędzi jezdni – 7,5m

minimalna szerokość działki dla

projektowanej zabudowy: – mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej – 18,0m;
– pensjonatowej – 22,0m;

minimalna powierzchnia działki dla

projektowanej zabudowy: – mieszkaniowej lub rekreacji indywidualnej – 700,0m²
– pensjonatowej – 1000,0m²

forma zabudowy: – wolnostojąca
– ponadto zabudowa rekreacji indywidualnej powinna nawiązywać formą i gabarytami do zabudowy jednorodzinnej – zakaz realizacji obiektów drewnianych o w/w funkcji o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m²

wskaźniku powierzchni zabudowy: – maks. 30%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

maksymalna wysokość zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
– dla pensjonatowej – 3

kondygnacje mieszkalne

maksymalna długość elewacji

frontowej:

- mieszkaniowej – 12,0m;
- pensjonatowej – 16,0m;

forma dachu:

- zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy-symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: czterospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne

- c. dopuszcza się realizację usług w ramach zabudowy pensjonatowej;

- d. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:

- zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

2. Symbolami **2MT** oznacza się teren zabudowy rekreacyjnej.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacyjna, o charakterze pensjonatowym.

Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji indywidualnej, formy zieleni urządzonej, sport i rekreacja.

Ustala się:

- a) zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym, realizację nowej zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy:

- przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

*minimalna szerokość działki dla
projektowanej zabudowy
mieszkaniowej:* – 16,0m;

*minimalna powierzchnia działki dla
projektowanej zabudowy
mieszkaniowej:* – 600,0m²

forma zabudowy: – wolnostojąca;

*wskaźniku powierzchni
zabudowy:* – maks. 20%

*udział powierzchni biologicznie
czynnej:* – minim. 40%

*maksymalna wysokość
zabudowy:* – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

*maksymalna długość elewacji
frontowej:* – dla wolnostojącej: 10,0m;

forma dachu: – zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
– kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
– kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne

b) zakaz realizacji zabudowy zagrodowej;

c) sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:

- użytkowanie dotychczasowe;
- zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury;
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

3. Symbolami **3MT,ML**; **4MT,ML** oznacza się tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oraz zorgani-

zowanej /ośrodki wypoczynkowe/.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej oraz zorganizowanej

Przeznaczenie dopuszczalne: formy zieleni urządzonej, sport i rekreacja, istniejąca zabudowa mieszkaniowa.

Ustala się:

a. zabudowa rekreacyjna indywidualna lub kompleksowa /zespół domków rekreacyjnych z obiektem socjalnym/.

b. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz uzupełnienia zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy: – nie określa się

*minimalna szerokość działki dla
projektowanej zabudowy rekreacji
indywidualnej:* – 12,0m

*minimalna powierzchnia działki dla
projektowanej zabudowy
rekreacyjnej:* – 500m²

forma zabudowy: – wolnostojąca

*wskaźnik powierzchni
zabudowy:* – maks. 30%

*udział powierzchni biologicznie
czynnej:* – minim. 40%

*maksymalna wysokość
zabudowy:* – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 8,0m

*maksymalna długość elewacji
frontowej:* – dla budynków rekreacji indywidualnej: 6,0m
– dla budynków socjalnego: 10,0m

geometria dachu: – zasadniczy układ połaci dwuspadowy,
– kalenica równoległa do linii zabudowy
– kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne

- c. zasady scalania i podziału działek: zgodnie z parametrami określonymi w pktcie a.
- d. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- formy zieleni urządzonej.
4. Symbolami **5MT; 6MT; 7MT** oznacza się tereny zabudowy rekreacyjnej.
- Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacyjna, o charakterze pensjonatowym;
- Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji indywidualnej, formy zieleni urządzonej, sport i rekreacja.

Ustala się:

- a/ zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym, realizację nowej zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: – przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej: – 16,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy: – 700,0m²

forma zabudowy: – wolnostojąca;

wskaźniku powierzchni zabudowy: – maks. 20%

udział powierzchni biologicznie czynnej: – minim. 40%

maksymalna wysokość zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

maksymalna długość elewacji frontowej: – dla wolnostojącej: 10,0m;

forma dachu: – zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy syme-

tryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;

- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejasnych, inne

- b/ zakaz realizacji zabudowy zagrodowej;

- c/ sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:

- użytkowanie dotychczasowe;
- zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury;
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

5. Symbolami **8MT, UT; 9MT, UT; 10MT, UT; 11MT, UT** oznacza się tereny zabudowy rekreacji zorganizowanej /ośrodki wypoczynkowe/ i usług.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna zorganizowana z usługami.

Przeznaczenie dopuszczalne: formy zieleni urządzonej, sport i rekreacja.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz uzupełnienia zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy: – nie określa się

- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

zapewnienie miejsc postojowych:

- należy zapewnić miejsca postojowe zgodnie z liczbą miejsc noclegowych /domków campingowych/

- forma zabudowy:* – wolnostojąca – zalecana jednolita forma architektoniczna dla całego kompleksu jezdni na podstawie przepisów odrębnych;
- wskaźnik powierzchni zabudowy:* – maks. 30%
- udział powierzchni biologicznie czynnej:* – minim. 40%
- maksymalna wysokość zabudowy:* – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
- maksymalna długość elewacji frontowej:* – 12,0m
- geometria dachu:* – zasadniczy układ połaci dwuspadowy,
– kalenica równoległa do linii zabudowy
– kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne
- b. zasady scalania i podziału działek: zgodnie z parametrami określonymi w punkcie a.
- c. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
– formy zieleni urządzonej.
6. Symbolami **12MT** oznacza się teren zabudowy rekreacyjnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacyjna, o charakterze pensjonatowym.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji indywidualnej, formy zieleni urządzonej, sport i rekreacja.
- Ustala się:
- a. zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym, realizację nowej zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
- linia zabudowy:* – przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi
- minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:* – 16,0m;
- minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:* – 700,0m²
- forma zabudowy:* – wolnostojąca;
- wskaźnik powierzchni zabudowy:* – maks. 20%
- udział powierzchni biologicznie czynnej:* – minim. 40%
- maksymalna wysokość zabudowy:* – 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
- maksymalna długość elewacji frontowej:* – dla wolnostojącej: 10,0m;
- forma dachu:* – zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
– kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
– kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaszkawych, inne
- b) zakaz realizacji zabudowy zagrodowej;
- c) sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
– użytkowanie dotychczasowe;
– zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury;
– zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, „blaszaki” itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w

okresie budowy, przebudowy i modernizacji
(plac budowy)

§ 12

Tereny wolne od zabudowy, rolnicze, tereny zieleni polnej, śródpolnej, leśnej, cmentarz

1. Symbolami **1R; 2R; 3R; 4R; 5R; 6R** oznacza się tereny rolnicze.
Przeznaczenie podstawowe: użytkowanie rolnicze, uprawy polowe, łąki, pastwiska;
Przeznaczenie dopuszczalne: uprawy ogrodnicze; zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Ustala się:

- a. użytkowanie rolnicze terenu
b. zachowanie i realizacja zieleni śródpolnej;
c. dopuszcza się zachowanie, modernizację, rozbudowę oraz wymianę kubatury istniejących obiektów budowlanych w ramach zabudowy o charakterze zagrodowym przy zachowaniu n/w parametrów;

maksymalna wysokość

zabudowy: – 2 kondygnacje nadziemne
(1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

maksymalna długość elewacji frontowej

budynku mieszkalnego: – 12,0m;

forma dachu:

- zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
– kalenica równoległa lub prostopadła do elewacji frontowej
– kąt nachylenia połaci od 15° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne (gont, strzecha)

- d. zakaz realizacji i użytkowania nowej zabudowy o innej funkcji niż związanej z produkcją rolniczo-ogrodniczą.

2. Symbolami **1Zw; 2Zw; 3Zw; 4Zw; 5Zw; 6Zw** oznacza się tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych tworzących ciągi ekologiczne.
Przeznaczenie: tereny zieleni nadbrzeżnej, ochrona roślinności ciągów ekologicznych.

Ustala się:

- a. zachowanie i ochrona zieleni nadbrzeżnej;
b. możliwość realizacji i modernizacji urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową;
c. zakaz realizacji zabudowy;
d. dopuszczenie modernizacji istniejących zabudowań siedliskowych.

3. Symbolami **7Z; 8Z; 9Z; 10Z; 11Z; 12Z** oznacza się tereny zieleni, otwarte.

Przeznaczenie podstawowe: tereny otwarte /niezabudowane/, zieleń śródpolna, uprawy rolne;
Przeznaczenie dopuszczalne: realizacja urządzeń infrastruktury w niezbędnym zakresie;

Ustala się:

- a. ochrona gruntów rolnych;
b. prowadzenie gospodarki rolnej;
c. zakaz realizacji zabudowy;
d. na terenie 11Z – cmentarz wojenny objęty ochroną konserwatorską – utrzymanie rozplanowania, konserwację istniejących nagrobków.

4. Symbolami **13ZU, U** oznacza się tereny zieleni urządzonej i usług.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni;
Przeznaczenie dopuszczalne: realizacja obiektów w zakresie usług handlu;

Ustala się:

- a. zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji;
b. zagospodarowanie terenu zielenią;
c. możliwość realizacji usług handlu przy zachowaniu 50m strefy sanitarnej od strefy grzebalnej cmentarza;

maksymalna wysokość

zabudowy: – nie więcej niż 4,5m

maksymalna długość elewacji

frontowej: – 6,0m

geometria dachu:

- zasadniczy układ połaci dwuspadowy,
– kalenica równoległa do linii zabudowy
– kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
– pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

5. Symbolami **1ZL; 2ZL; 3ZL; 4ZL; 5ZL; 6ZL; 7ZL; 8ZL; 9ZL; 10ZL; 11ZL; 12ZL** oznacza się tereny zieleni leśnej, kompleksy leśne.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni leśnej, kompleksy leśne.

Ustala się:

- a. zachowanie zieleni o charakterze leśnym;
- b. prowadzenie gospodarki leśnej;
- c. zakaz realizacji zabudowy;
- d. realizacja urządzeń infrastruktury w niezbędnym zakresie;

6. Symbolami **13ZLd; 14ZLd; 15ZLd; 16ZLd; 17ZLd** oznacza się tereny zieleni leśnej, uzupełnienie kompleksów leśnych.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni leśnej, kompleksy leśne.

Ustala się:

- a. uzupełnienie terenów zieleni o charakterze leśnym;
- b. zachowanie zieleni o charakterze leśnym;
- c. prowadzenie gospodarki leśnej;
- d. zakaz realizacji zabudowy;

7. Symbolami **18ZL; 19ZL; 20ZL; 21ZL; 22ZL; 23ZL** oznacza się tereny zieleni leśnej, kompleksy leśne.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni leśnej, kompleksy leśne.

Ustala się:

- a. zachowanie zieleni o charakterze leśnym;
- b. prowadzenie gospodarki leśnej;
- c. zakaz realizacji zabudowy;
- d. realizacja urządzeń infrastruktury w niezbędnym zakresie;

8. Symbolem **1ZC** oznacza się teren cmentarza.

Przeznaczenie podstawowe: cmentarz.

Ustala się:

- a. zachowanie i kontynuacja funkcji istniejącego cmentarza;
- b. zachowanie istniejących wartości kulturowych w północnej części cmentarza zgodnie z par. 6 /strefa objęta ochroną konserwatorską pokazana na mapie/.

§ 13

Tereny związane z obsługą komunikacji i urządzeń infrastruktury

1. Symbolami **1KS** oznacza się tereny o funkcji usługowej w zakresie obsługi komunikacji.
Przeznaczenie: urządzenia obsługi komunikacji, miejsca postojowe dla samochodów.

Ustala się:

- a. realizacja obiektów i urządzeń obsługi komunikacji z możliwością ich modernizacji
- b. realizacja parkingu;

2. Symbolami **2KS** oznacza się tereny o funkcji usługowej w zakresie obsługi komunikacji.

gowej w zakresie obsługi komunikacji.

Przeznaczenie: urządzenia obsługi komunikacji, miejsca postojowe dla samochodów.

Ustala się:

- a. realizacja obiektów i urządzeń obsługi komunikacji z możliwością ich modernizacji
- b. realizacja parkingu;

3. Symbolem **W** oznacza się tereny administracji, urządzeń lub budowli infrastruktury wodociągowej.

Ustala się:

zachowanie istniejących budynków administracyjnych, budowli lub urządzeń wodociągowych z możliwością ich modernizacji.

4. Symbolem **E** oznacza się tereny urządzeń infrastruktury w zakresie elektroenergetyki.

Ustala się:

- a. zachowanie istniejących lub realizacja nowych urządzeń elektroenergetycznych.

§ 14

Tereny komunikacji

1. **1KDGP2x2** – projektowany odcinek drogi. Zakłada się klasę drogi: główna ruchu przyspieszonego dwujezdniowa dwupasowa (GP2x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 65 m.
2. **1KDG1x2** – istniejący odcinek drogi kategorii: krajowa o numerze 78 (ul. 1-go Maja). Zakłada się klasę drogi: główna jednojezdniowa dwupasowa (G1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 25m.
3. **2KDG1x2** – istniejący odcinek drogi kategorii: krajowa o numerze 78 (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: główna jednojezdniowa dwupasowa (G1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 25m.
4. **1KDZ1x2** – istniejący odcinek drogi kategorii: powiatowa o numerze S1017 (ul. Armii Ludowej). Zakłada się klasę drogi: zbiorcza jednojezdniowa dwupasowa (Z1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 20m.
5. **2KDZ1x2** – istniejący odcinek drogi kategorii: powiatowa o numerze S1017 (ul. Armii Ludowej). Zakłada się klasę drogi: zbiorcza jednojezdniowa dwupasowa (Z1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 20m.
6. **1KDL1x2** – istniejący odcinek drogi kategorii: gminna (ul. Storczyków). Zakłada się klasę drogi: lokalna jednojezdniowa dwupasowa (L1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 12m.
7. **2KDL1x2** – istniejący odcinek drogi kategorii:

- gminna (ul. Armii Ludowej). Zakłada się klasę drogi: lokalna jednojezdniowa dwupasowa (L1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 12m.
8. **3KDL1x2** – projektowany do przebudowy odcinek drogi kategorii: gminna (przedłużenie ul. Armii Ludowej). Zakłada się klasę drogi: lokalna jednojezdniowa dwupasowa (L1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 12m.
9. **4KDL1x2** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: lokalna jednojezdniowa dwupasowa (L1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 15m.
10. **1KDD** – istniejąca droga kategorii: gminna (ul. Wieczorka i Surowca). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
11. **2KDD** – istniejąca droga kategorii: gminna (ul. Sienkiewicza). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
12. **3KDD** – istniejąca droga kategorii: gminna (ul. Mickiewicza). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
13. **4KDD** – istniejąca droga kategorii: gminna (ul. Słowackiego). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
14. **5KDD** – istniejąca droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
15. **6KDD** – istniejąca droga kategorii: gminna (ul. Wieczorka i Surowca). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
16. **7KDD** – istniejący odcinek drogi kategorii: gminna (ul. Jeziorki). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
17. **8KDD** – istniejąca droga kategorii: gminna (ul. PPR). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
18. **9KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Wyzwolenia). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
19. **10KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Cmentarna). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
20. **11KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Ciasna). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
21. **12KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Newskiego). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
22. **13KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Wesoła). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
23. **14KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 15m.
24. **15KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Polna). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
25. **16KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Rolnicza). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
26. **17KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 15m.
27. **18KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 15m.
28. **19KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 15m.
29. **20KDD** – projektowany do przebudowy odcinek drogi kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
30. **21KDD** – projektowany do przebudowy odcinek drogi kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
31. **22KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
32. **23KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (przedłużenie ul. Spacerowej). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
33. **24KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
34. **25KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (przedłużenie ul. Sienkiewicza). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
35. **26KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Wieczorka i Surowca). Za-

- kląda się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
36. **27KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Wieczorka i Surowca). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
37. **28KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Kochanowskiego). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
38. **29KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
39. **30KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
40. **31KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
41. **32KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
42. **33KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Makowa). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
43. **34KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Stokrotek). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
44. **35KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Chabrów). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
45. **36KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Świerkowa). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
46. **37KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
47. **38KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Modrzewiowa). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
48. **39KDD** – istniejąca droga kategorii: gminna (ul. Klonowa). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
49. **40KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Jarzębinowa). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.

50. **41KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Klonowa). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
51. **42KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (ul. Brzozowa). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
52. **43KDD** – projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 10m.
53. **KPR** – projektowane ciągi pieszo-rowerowe.
54. **Projektowane drogi wewnętrzne:** na rysunku planu pokazano zasadę obsługi drogami wewnętrznymi.

§ 15

Ustalenia pozostałe dotyczące całego obszaru planu

1. Nie określa się terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
2. Ustala się maksymalną powierzchnię sprzedażową obiektów handlowych do 2000m².

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 16

Dla terenów oznaczonych symbolami U, UAC, UT, US/Z, MN, MT,ML, UT/ZZ, UT,ZU, US/Z, U,KS/Z, RM, RM/ZZ, MT,UT, ZU,U ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w obszarze objętym planem w wysokości 25%. Dla pozostałych terenów stawka ta wynosi 0%.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wanda Karoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZECIŻENNEGO MIEJSCOWOŚCI KROCZYCE II W GMINIE KROCZYCE
RYSUNEK PLANU NR 1 - PLAN SZTA PODSTAWOWA - w skali 1 : 5 000



Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
w Kroczycach
Nr 70/VII/2004 Dnia 11.04.07

PRZEWODNICZĄCY
ZALĄCZNIK NR 1
- POMNIEJSZENIE DLA CELÓW PUBLIKACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM
Wanda Karon




Załącznik Nr 2a.....
 do Uchwały Rady Gminy
 w Kroczycach
 Nr 70/VII/2004... Dnia 11.04.02

KRAJOWODNICZACY
 RADY GMINY
 Wanda Karoń

ZAŁĄCZNIK NR 2

- POMNIEJSZENIE DLA CELÓW PUBLIKACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM



Załącznik Nr 2b.....
do Uchwały Rady Gminy
w Kroczytach

Nr 701/VII/2007

Dnia 11.04.07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wanda Karoń

ZAŁĄCZNIK NR 2b


- POMNIEJSZENIE DLA CELÓW PUBLIKACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM

1957-58		1958-59		1959-60		1960-61		1961-62		1962-63		1963-64		1964-65		1965-66		1966-67		1967-68		1968-69		1969-70		1970-71		1971-72		1972-73		1973-74		1974-75		1975-76		1976-77		1977-78		1978-79		1979-80		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85		1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		1990-91		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-00		2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		2031-32		2032-33		2033-34		2034-35		2035-36		2036-37		2037-38		2038-39		2039-40		2040-41		2041-42		2042-43		2043-44		2044-45		2045-46		2046-47		2047-48		2048-49		2049-50		2050-51		2051-52		2052-53		2053-54		2054-55		2055-56		2056-57		2057-58		2058-59		2059-60		2060-61		2061-62		2062-63		2063-64		2064-65		2065-66		2066-67		2067-68		2068-69		2069-70		2070-71		2071-72		2072-73		2073-74		2074-75		2075-76		2076-77		2077-78		2078-79		2079-80		2080-81		2081-82		2082-83		2083-84		2084-85		2085-86		2086-87		2087-88		2088-89		2089-90		2090-91		2091-92		2092-93		2093-94		2094-95		2095-96		2096-97		2097-98		2098-99		2099-00		2100-01		2101-02		2102-03		2103-04		2104-05		2105-06		2106-07		2107-08		2108-09		2109-10		2110-11		2111-12		2112-13		2113-14		2114-15		2115-16		2116-17		2117-18		2118-19		2119-20		2120-21		2121-22		2122-23		2123-24		2124-25		2125-26		2126-27		2127-28		2128-29		2129-30		2130-31		2131-32		2132-33		2133-34		2134-35		2135-36		2136-37		2137-38		2138-39		2139-40		2140-41		2141-42		2142-43		2143-44		2144-45		2145-46		2146-47		2147-48		2148-49		2149-50		2150-51		2151-52		2152-53		2153-54		2154-55		2155-56		2156-57		2157-58		2158-59		2159-60		2160-61		2161-62		2162-63		2163-64		2164-65		2165-66		2166-67		2167-68		2168-69		2169-70		2170-71		2171-72		2172-73		2173-74		2174-75		2175-76		2176-77		2177-78		2178-79		2179-80		2180-81		2181-82		2182-83		2183-84		2184-85		2185-86		2186-87		2187-88		2188-89		2189-90		2190-91		2191-92		2192-93		2193-94		2194-95		2195-96		2196-97		2197-98		2198-99		2199-00		2200-01		2201-02		2202-03		2203-04		2204-05		2205-06		2206-07		2207-08		2208-09		2209-10		2210-11		2211-12	
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

Wanda Karoń

ZAŁĄCZNIK NR 3

- POMNIEJSZENIE DLA CELÓW PUBLIKACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM



WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE"
Z OZNACZONYMI GRANICAMI PLANU DLA MIEJSCOWOŚCI KROCZYCE II

skala 1 : 25 000

załącznik do Uchwały

Załącznik Nr 4

Nr do Uchwały Rady Gminy

z dnia w Kroczycach

Nr 70/VII/2007 Dnia 11.04.07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wanda Karoń

LEGENDA

Granice:
powiatu
gminy
sołectw i lasów państwowych

STREFA 1 - TERENY PRZESTRZENNEJ

STREFA 1 - TERENY PRZESTRZENNEJ

Obszary i obiekty objęte ochroną prawną

Wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego:

rezerwat przyrody

Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w tym:

• Park Krajobrazowy "Olicki Ślad"

• otulina parku krajobrazowego

lasy ochronne

strefa ochronna od ementary

udokumentowane złoża surowców mineralnych

stawy o ustanowionych obrębach hodowlanych

pomniki przyrody

Wynikające z ochrony dóbr kultury:

• obiekty wpisane do rejestru zabytków

STREFA 2 - TERENY WSKAZANE DO OBJĘCIA OCHRONY

Obszary i obiekty wskazane do objęcia ochroną

Wynikające z cech środowiska przyrodniczego:

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

doliny rzek stanowiące o powiązaniach ekologicznych

pomniki przyrody

stanowiska roślin chronionych

murawy kserotermiczne

obszary występowania GZW

Wynikające z cech środowiska kulturowego:

obiekty architektury i obszary wskazane do ochrony

stanowiska archeologiczne o dużej wartości pomnikowej

rezerwat kulturowy

obszary występowania stanowisk archeologicznych

i relikw historycznych

historyczne układy przestrzenne

STREFA 3 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUGOWEJ

las, pol.

tereny centrum miejscowości

Tereny zabudowy mieszkaniowej:

jednorodzinnej - w formie budownictwa

skoncentrowanego

o niskiej intensywności zabudowy

wchodzące w skład gospodarstwa rolnego

Tereny zabudowy usługowej:

tereny usług publicznych i komercyjnych

STREFA 4 - TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ

tereny zabudowy produkcyjno-usługowej

STREFA 5 - TERENY ZABUDOWY REKREACYJNEJ

teren budownictwa letniskowego (rekreacyjnego)

teren z możliwością realizacji budownictwa letniskowego

teren rozwoju specjalistycznych usług

turystyczno-wypoczynkowych

tereny imprez masowych

STREFA 6 - TERENY ROLNE

tereny o niższej intensywności produkcyjnej z zachowaniem zabudowy

(z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej)

• o wyższych niż przeciętne wartościach glebowych

• pozostałe

tereny wskazane do rozwoju sadownictwa

STREFA 7 - TERENY LEŚNE

tereny lasów

obszary proponowanych zalesień

tereny zieleni urządzonej

STREFA 8 - TERENY WÓD OTWARTYCH

cieki powierzchniowe i zbiorniki retencyjne

w tym zbiorniki o funkcji retencyjnej

stawy hodowlane

urządzenia obsługi gospodarki rybackiej

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

obszary wskazane do opracowania m.p.z.p.

ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ujęcia zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę

miejscowości zwiadowane

oczyszczalnie ścieków

miejscowości skanalizowane

linie energetyczne wysokiego napięcia

tereny o ograniczonym sposobie użytkowania

i zagospodarowania wynikającym z oddziaływania

linii energetycznych

ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ

linie kolejowe

DP-drogi krajowe

DW-drogi wojewódzkie

DP-drogi powiatowe

DG-drogi gminne

drogi inne

ścieżki rowerowe

parkingi

tereny o ograniczonym sposobie użytkowania

i zagospodarowania wynikającym z oddziaływania

linii kolejowej (CIWK)

wyciąg narciarski

WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE"

załącznik do Uchwały

Nr

z dnia

legenda