



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lipca 2008 r.

Nr 134

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:

- 2610** – Nr 42/08 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzepice 10522
- 2611** – Nr 43/08 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miedźno 10524
- 2612** – Nr 44/08 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niegowonice 10526
- 2613** – Nr 45/08 z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łazy 10528

UCHWAŁY:

- 2614** – Nr XX/246/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 maja 2008 r. sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu 10530
- 2615** – Nr XXVI/299/2008 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Będzina, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 10532
- 2616** – Nr XXVI/549/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stawu Grunfeld położonego w rejonie ulic Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach 10532
- 2617** – Nr XX/127/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kobiór 10541
- 2618** – Nr 207/XX/08 Rady Gminy i Miasta Kozięglowy z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozięglowy 10553
- 2619** – Nr 264/XXVII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2008 10565
- 2620** – Nr XXI/262/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 10566
- 2621** – Nr XXI/263/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne 10567
- 2622** – Nr 156/XXI/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 40/V/2007 Rady Gminy Miedźno dotyczącej określenia inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów 10571
- 2623** – Nr XVII/169/2008 Rady Gminy Mstów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Mstowie Nr XXVII/263/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym 10572
- 2624** – Nr XXII/160/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości 10572
- 2625** – Nr XXIII/164/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach .[] 10573
- 2626** – Nr XXIII/170/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ornontowice 10573

- 2627** – Nr 77/XIII/08 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przyrów 10574

2610

ROZPORZĄDZENIE NR 42/08 Wojewody Śląskiego

z dnia 14 lipca 2008 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzepice

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Krzepice, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 9974, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Krzepicach.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w Gminie Krzepice i w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w Gminie Rudniki.
3. Aglomerację tworzą miejscowości:

- 1) w Gminie Krzepice: Krzepice, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Szarki, Lutrowskie, Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Starokrzepice;
- 2) w Gminie Rudniki: Julianpol, Jaworzno.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji są oznaczone na mapie w skali 1 : 25000 stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Stanisław Dąbrowa
I WICEWOJEWODA



2611

ROZPORZĄDZENIE NR 43/08 Wojewody Śląskiego

z dnia 14 lipca 2008 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miedźno

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Miedźno, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 7323, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Miedźnie.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w Gminie Miedźno.

3. Aglomerację tworzą miejscowości: Miedźno, Izbiska, Wapiennik, Kołaczkowice Małe, Kołaczkowice Duże, Mokra, Ostrowy, Mazówki.

§ 2

Obszar i granice aglomeracji są oznaczone na mapie w skali 1 : 25000 stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Stanisław Dąbrowa
I WICEWOJEWODA

AGLOMERACJA MIEDŹNO

ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA Nr 43/08
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 14.03.2008 (poz.)



2612

ROZPORZĄDZENIE NR 44/08 Wojewody Śląskiego

z dnia 14 lipca 2008 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niegowonice

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Niegowonice, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 3425, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Niegowonicach.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w

Gminie Łazy.

3. Aglomerację tworzą miejscowości: Niegowonice, Niegowoniczki. Grabowa.

§ 2


Obszar i granice aglomeracji są oznaczone na mapie w skali 1 : 25000 stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Stanisław Dąbrowa
I WICEWOJEWODA



2613

ROZPORZĄDZENIE NR 45/08 Wojewody Śląskiego

z dnia 14 lipca 2008 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łazy

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Łazy, zwaną dalej „aglomeracją”, o równoważnej liczbie mieszkańców 8613, z oczyszczalnią ścieków komunalnych w Łazach.
2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w

Gminie Łazy.

3. Aglomerację tworzą miejscowości: Łazy, Rokitno Szlacheckie.

§ 2


Obszar i granice aglomeracji są oznaczone na mapie w skali 1 : 25000 stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Stanisław Dąbrowa
I WICEWOJEWODA



2614

UCHWAŁA NR XX/246/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.
2. Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu mogą otrzymać:
 - 2.1 Zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym posiadający licencję zawodnika lub nieposiadający licencji zawodnika.
 - 2.2 Trenerzy zasłużeni w osiąganiu wysokich wyników sportowych zawodników określonych w pkt 2.1.
 - 2.3 Działacze zasłużeni w osiąganiu wysokich wyników sportowych zawodników określonych w pkt 2.1.

§ 2

Warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród, o których mowa w § 1, rodzaje wyróżnień i nagród oraz wysokość nagród pieniężnych określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLII/558/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia corocznej Nagrody i Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu dla wyróżniających się zawodników, posiadających licencję zawodnika oraz za-

wodników nieposiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika nieposiadającego licencji zawodnika.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Eugeniusz Wala

Załącznik
do Uchwały Nr XX/246/2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 maja 2008 r.

REGULAMIN

Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu

§ 1

Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, zwane dalej Nagrodą i Wyróżnieniem, przyznawane są:

- 1) zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym posiadającym licencję zawodnika lub nieposiadającym licencji zawodnika,
- 2) trenerom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych zawodników określonych w pkt 1,
- 3) działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych zawodników określonych w pkt 1.

§ 2

1. Nagrody i Wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom, o których mowa § 1 pkt 1), 2) i 3), zamieszkałym na terenie Powiatu Wodzisławskiego lub reprezentującym klub sportowy mający siedzibę na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

2. Jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedną Nagrodę lub jedno Wyróżnienie w danym roku kalendarzowym za dokonania uzyskane w roku poprzednim lub za całokształt osiągnięć sportowych.
3. Nagroda i Wyróżnienie mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy.
4. Przyznana Nagroda i Wyróżnienie dotyczy może dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działają określone polskie związki sportowe.

§ 3

1. Nagroda ma charakter pieniężny, a jej maksymalna wysokość stanowi czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zaś dla zawodników w grach zespołowych nagroda nie może przekraczać łącznie tej kwoty.
2. Wyróżnienie stanowią statuetka i dyplom.

§ 4

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody i Wyróżnienia mogą wystąpić:

- 1) kluby, związki i stowarzyszenia, mające siedziby na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
- 2) gminy Powiatu Wodzisławskiego,
- 3) Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. sportu,
- 4) Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5

1. Zgłoszenie do Nagrody i Wyróżnienia dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku.
2. Wniosek dotyczący kandydata winien zawierać następujące informacje:
 - 1) dane osobowe kandydata,
 - 2) informacje o szczególnych osiągnięciach sportowych, za które ma być przyznane Wyróżnienie lub Nagroda wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe osiągnięcia,
 - 3) opis dotychczasowej działalności sportowej,
 - 4) wyrażenie zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych,
 - 5) podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do otrzymania Nagrody, Wyróżnienia.

§ 6

1. Wnioski z propozycją kandydatur do Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego należy

składać w terminie do końca lutego każdego roku (lub dnia następnego - jeżeli termin ostatniego dnia lutego przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy) w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a – obowiązuje termin wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

2. W przypadku wystąpienia wybitnego osiągnięcia sportowego przez zawodnika, którym jest:
 - 1) medal igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
 - 2) I miejsce w Mistrzostwach Świata,
 - 3) I miejsce w Mistrzostwach Europy,
 - 4) ustanowienie rekordu świata,podmiotom wymienionym w § 4 przysługuje prawo złożenia wniosku o Nagrodę i Wyróżnienie z pominięciem terminu wskazanego w ust. 1.

§ 7

O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, zwany dalej „Organizatorem”, informuje przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8

Wnioski rozpatruje Komisja ds. Opiniowania Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, zwana dalej Komisją.

§ 9

1. Komisję powołuje Organizator.
2. W skład Komisji wchodzi:
 - 1) trzech przedstawicieli Organizatora, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,
 - 2) dwóch członków Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwej ds. sportu.
3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie sekretarza Komisji.

§ 10

Do zadań Komisji należy:

- 1) rozpatrzenie wniosków,
- 2) przedstawienie Organizatorowi kandydatów do Nagrody i Wyróżnienia oraz propozycji wysokości nagród pieniężnych w ramach środków przewidzianych w budżecie Powiatu Wodzisławskiego.

§ 11

1. Posiedzenie Komisji zwołuje Organizator.
2. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 3 członków, w

tym przewodniczący.

3. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 12

Ostateczna decyzja w zakresie przyznania Nagród i Wyróżnień leży w kompetencji Organizatora.

§ 13

Nagrody i Wyróżnienia wręczane są w miejscu i terminie określonym każdorazowo przez Organizatora, o czym nagrodzeni i wyróżnieni oraz wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie.

Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuje, że Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN/II/0911/371/2/08 z dnia 4 lipca 2008 r. stwierdził nieważność regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie sportu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/246/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie sportu, w części określonej w § 2 ust. 1 w zakresie, w jakim przewiduje możliwość stosowania przepisów uchwały do osób nie będących mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego, a jedynie reprezentujących klub sportowy mający siedzibę na terenie Powiatu Wodzisławskiego, jako niezgodnej z przepisem art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

2615

UCHWAŁA NR XXVI/299/2008 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Będzina, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. Art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Będzinie
uchwała:

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr LII/576/2006 z dnia 27 lutego

2006 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie

mgr Waldemar Szydło

2616

UCHWAŁA NR XXVI/549/08 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stawu Grunfeld położonego w rejonie ulic Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust 2 punkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 3 ust. 1 art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” i mając na uwadze, że projekt nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i po uwzględnieniu zgłoszonych uwag

Rada Miasta Katowice
uchwała:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru stawu Grunfeld położonego w rejonie ulic Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach

Rozdział 1

Przedmiot planu

§ 1

1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru stawu Grunfeld położonego w rejonie ulicy Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach (zwany dalej w skrócie w niniejszej uchwale „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującym załącznikiem: Załącznik nr 1 stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000 pod nazwą „Rysunek planu”
2. Granice planu, w obrębie których obowiązują ustalenia niniejszej uchwały oraz jej załącznika, określono na rysunku planu.

§ 2

W treści niniejszej uchwały obowiązują ustalenia zawarte w poniżej wymienionych rozdziałach:

- Rozdział 1 – Przedmiot planu
Rozdział 2 – Ustalenia ogólne
Rozdział 3 – Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Rozdział 4 – Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
Rozdział 5 – Przeznaczenie terenu, zasady, standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
Rozdział 6 – Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Rozdział 7 – Granice i sposoby zagospodaro-

wania terenów lub obiektów podle gających ochronie i ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

- Rozdział 8 – Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Rozdział 9 – Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Rozdział 10 – Szczegółowe zasady, warunki scalaniania i podziału nieruchomości
Rozdział 11 – Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Rozdział 12 – Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozdział 13 – Ustalenia końcowe

§ 3

1. W niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie na rysunku planu:
 - 1) granice terenów objętych planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania;
 - 3) przeznaczenie terenu określone symbolami cyfrowo-literowymi;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe oznaczenia występujące na rysunku planu mają charakter informacyjny.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 4

Ilekoć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **ustawie** – należy rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami);
- 2) **planie** – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru stawu Grunfeld położonego w rejonie ulicy Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach;
- 3) **obszarze** – należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;
- 4) **terenie** – należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;

- 5) **działce** – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;
- 6) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię zabudowy kształtowaną dowolnie, lecz której nie może przekroczyć żaden punkt rzutu budynku;
- 7) **wysokości zabudowy** – należy przez to rozumieć:
 - a) wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji naziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyższej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do najwyższej położonej górnej powierzchni innego przykrycia
 - b) lub wysokość zabudowy może być też określona liczbą kondygnacji nadziemnych;
- 8) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków w obrysie murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie;
- 9) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć grunt rodzimy niezabudowany, nieutwardzony i niezadaszony na terenie działki budowlanej;
- 10) **przeznaczeniu terenu** (bez bliższego określenia) – należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe ;
- 11) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w planie sposób użytkowania terenów (lub działki budowlanej) w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu przeznacza co najmniej 50% powierzchni terenu, działki budowlanej lub powierzchni całkowitej obiektów na działce i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby użytkowania terenu określone jako uzupełniające;
- 12) **przeznaczeniu uzupełniającym i dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w planie sposób użytkowania części terenu, działki budowlanej lub obiektu, który może towarzyszyć przeznaczeniu podstawowemu na warunkach określonych w planie;
- 13) **infrastrukturze technicznej** – należy przez to rozumieć sieci naziemne i podziemne, a także urządzenia służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków, zaopatrzeniu w ciepło, gaz, energię elektryczną i zapewniające obsługę teletechniczną ;
- 14) **strefach technicznych** – należy przez to rozumieć pasy terenu położone po obu stronach

osi sieci lub otaczające urządzenia infrastruktury technicznej, objęte zakazem lub ograniczeniem zabudowy i umożliwiające dostęp do tej sieci w celach jej realizacji, eksploatacji, konserwacji i modernizacji oraz zapewniające bezpieczeństwo ich użytkowania, a których szerokości określają przepisy odrębne;

- 15) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5

Obszar objęty planem o powierzchni 4,86 ha obejmuje tereny, na które składają się istniejący staw oraz towarzysząca zieleń.

1. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w obszarze objętym planem ustala się:
 - 1) zakaz zabudowy obszaru objętego planem z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem U, KS;
 - 2) nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu;
 - 3) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu określone w rozdziale 5.
2. Z uwagi na możliwość osuwania się linii brzegowej stawu, dopuszcza się możliwość umocnienia brzegu stawu Grunfeld w zakresie niezbędnie koniecznym oraz ustala nakaz zapobiegania niekorzystnym zmianom poziomu zwierciadła wody oraz niekorzystnym przekształceniom linii brzegowej stawu.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 6

Dla ochrony krajobrazu na obszarze objętym planem zakazuje się:

- 1) lokalizacji dominant krajobrazowych (budowli lub budynków, których wysokość przekracza 12m);
- 2) realizacji nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;
- 3) realizacji naziemnych sieci gazowych i ciepłowniczych;
- 4) realizacji wielkogabarytowych reklam, których jeden z wymiarów przekracza 2m.

§ 7

1. Wody jako integralna część środowiska oraz

- siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają ochronie.
2. Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia jakości wód i ekosystemów od nich zależnych.
 3. Użytkowanie akwenu nie może być źródłem pogorszenia jakości środowiska na terenach przyległych.

§ 8

Na całym obszarze objętym planem dla ochrony wód, powierzchni ziemi i powietrza przed zanieczyszczeniem:

- 1) ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów, urządzeń i sieci przesyłowych oraz związanych z nimi obiektów świadczących niezbędne i podstawowe usługi dla obszaru objętego planem w zakresie energetyki, dostarczania ciepłej wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki, radiotechniki itp.;
- 2) zabrania się składowania odpadów i ich utylizacji w miejscach do tego nie wyznaczonych, a w szczególności:
 - a) składowania surowców, złomu, zużytych pojazdów i ich części, maszyn, urządzeń
 - b) składowania materiałów toksycznych, łatwopalnych, pyłących i mogących stanowić zagrożenie dla środowiska w razie ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania się;
- 3) ustala się obowiązek usuwania odpadów zgodnie z decyzją właściwego organu w zakresie miejsca i warunków ich składowania i transportu z uwzględnieniem selektywnego postępowania z odpadami nadającymi się do wykorzystania;
- 4) zabrania się odprowadzenia ścieków komunalnych i deszczowych bezpośrednio do wód i gleby bez oczyszczania;
- 5) ustala się zakaz prowadzenia gospodarki ściekowej poza systemami kanalizacji miejskiej;
- 6) zakazuje się realizacji ogrzewania obiektów z wykorzystaniem źródeł ciepła pochodzącego ze spalania bezpośredniego nieuszlachetnionego węgla, koksu, miału węglowego i odpadów;
- 7) dla nowych realizacji nakazuje się na obszarze objętym planem stosowanie systemów grzewczych opartych o czyste nośniki energii cieplnej tj. c.o., energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego.

§ 9

Dla zachowania ciągłości systemu przyrodniczego ustala się:

- 1) udział powierzchni biologicznie czynnej – ustalono odrębnie dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

- 2) obowiązek prowadzenia ogrodzeń w sposób zapewniający możliwość migracji gatunków.

§ 10

Dla zachowania dogodnych warunków przewietrzania obszaru i zapobiegania powstawaniu inwersji zakazuje się nasadzeń roślinności otaczającej staw w formie ciągłej zwartej nieprzerwanej zieleni wysokiej, co należy rozumieć jako liniowe nasadzenie drzew w odległości mniejszej niż 2,5m.

§ 11

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
2. W obszarze objętym planem nie występują obszary przeznaczone na cele budowlane a zagrożone osuwaniem mas ziemnych.
3. Osuwaniem mas ziemnych w kierunku wody mogą być zagrożone wysokie i strome brzegi stawu Grunfeld. Dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa użytkowania rekreacyjnego akwenu ustala się obowiązek regulacji zagrożonych brzegów zbiornika. Ustalenie odcinków linii brzegowej zagrożonych osuwaniem mas ziemnych powinno być wykonane w oparciu o ekspertyzę hydrogeologiczną.
4. Dla niwelacji i regulacji otoczenia stawu Grunfeld dopuszcza się wykorzystanie odpadów mineralnych z wyłączeniem odpadów mineralnych pochodzenia górniczego, energetycznego, hutniczego i innych odpadów niebezpiecznych określonych na podstawie przepisów odrębnych.
5. Zmiany bezpośredniego otoczenia stawu Grunfeld należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
6. Na przebudowę i budowę urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodno-prawne.

§ 12

Przy realizacji ustaleń planu należy kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, utrzymania równowagi przyrodniczej i ochrony walorów krajobrazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Rozdział 5

Przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 13

W obszarze objętym planem wyodrębnia się tere-

ny o następującym przeznaczeniu i ustala się ich symbole:

- 1) U, KS – tereny usług z towarzyszącymi obiektami obsługi komunikacji;
- 2) W, US – tereny wód stojących z możliwością wykorzystania na cele usług sportu i rekreacji;
- 3) US, ZP – tereny zieleni, usług sportu i rekreacji;
- 4) KD – tereny drogi publicznej.

§ 14

Dla poszczególnych wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenów ustala się następujące warunki i parametry zabudowy i zagospodarowania przestrzennego:

1. Dla terenu oznaczonego symbolem **U, KS** ustala się przeznaczenie na cele usług z towarzyszącymi obiektami obsługi komunikacji, w tym:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki, sportu i gastronomiczno-hotelowe z towarzyszącymi parkingami ;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, mała architektura, urządzenia wodne i umocnienia brzegowe, dojazdy, drogi piesze, infrastruktura techniczna związana z obsługą terenu;
 - 3) przeznaczenie podstawowe może być realizowane w pełnym zakresie lub też jako część wybrana z wymienionych przeznaczeń w punkcie 1).
- 4) Dla terenu oznaczonego symbolem **U, KS** ustala się następujące warunki i parametry zagospodarowania terenu:
 - a) przy realizacji zagospodarowania działki ustala się obowiązek pozostawienia w formie biologicznie czynnej (woda, zieleń) nie mniej niż 20% powierzchni działki;
 - b) dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie więcej niż 200m²;
 - c) wysokość zabudowy – 1 – 2 kondygnacji naziemnych, nie więcej niż 8m;
 - d) dach płaski o spadku do 10%;
 - e) przy realizacji usług ustala się obowiązek zabezpieczenia na działce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie mniej niż suma miejsc parkingowych wynikających z poniższych wskaźników:
 - 1 miejsce parkingowe na pokój hotelowy (pensjonatowy)
 - 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc gastronomicznych
 - 3 miejsca parkingowe łącznie dla personelu, obsługi technicznej i samochodu dostawczego;
 - f) miejsca parkingowe należy sytuować za projektowanymi obiektami, możliwie jak najdalej od stawu;

g) zakazuje się realizacji obiektu usługowego bez zabezpieczenia miejsc parkingowych.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem **W, US** ustala się przeznaczenie na cele wód stojących z możliwością wykorzystania na cele usług sportu i rekreacji, w tym:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – adaptacja istniejącego stawu;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia sportowe i rekreacyjne.
- 3) Dla terenu oznaczonego symbolem **W, US** ustala się następujące warunki i parametry zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się realizację i montaż obiektów służących rekreacji przywodnej takich jak:
 - pomosty widokowe, pomosty dla cumowania sprzętu pływającego, pomosty wędkarskie, pływające wyspy i baseny na warunkach określonych w przepisach odrębnych dla wód w kąpieliskach;
 - b) zakazuje się ogradzania terenu zbiornika wodnego bezpośrednio wzdłuż linii brzegowej;
 - c) z uwagi na możliwość osuwania się linii brzegowej stawu, można dopuścić możliwości umocnienia brzegu stawu Grunfeld w zakresie niezbędnie koniecznym, z nakazem zapobiegania niekorzystnym zmianom poziomu zwierciadła wody oraz niekorzystnym przekształceniom linii brzegowej stawu.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem **KD** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe – ulica klasy technicznej D;
 - 2) zakaz wykorzystania terenu na inne cele niż komunikacyjne;
 - 3) tymczasowo teren może być wykorzystany na cele parkingowe lub zieleń urządzoną.
4. Tereny oznaczone symbolami **US, ZP1** i **US, ZP2** przeznacza się na cele usług sportu i rekreacji i zieleni. Dla terenów oznaczonych symbolami **US, ZP1** i **US, ZP2** ustala się:
 - 1) równoważność przeznaczenia usług sportu, rekreacji i zieleni – przeznaczenia te mogą być realizowane wszystkie, lub tylko wybrane;
 - 2) realizacja przeznaczenia terenu na cele usług sportu obejmuje terenowe urządzenia sportowe – boiska, plaże, ścieżki rowerowe, bieżnie itp. z wyłączeniem możliwości realizacji obiektów kubaturowych;
 - 3) realizację przeznaczenia terenu na cele rekreacyjne obejmuje urządzenia terenowe takie jak ścieżki piesze, placówki wypoczynkowe, altany, urządzone miejsca piknikowe itp.;
 - 4) przy realizacji wybranego profilu zagospoda-

rowania terenu należy pozostawić w formie biologicznie czynnej nie mniej niż 30% powierzchni działki;

- 5) w ramach realizacji innych przeznaczeń dopuszcza się realizację wewnętrznych dróg dojazdowych.

§ 15

Na całym obszarze objętym planem zakazuje się realizacji innego przeznaczenia i sposobów realizacji zagospodarowania niż określono w niniejszym planie.

Rozdział 6

Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16

Teren objęty planem posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Krzemiennej. Dla wykorzystania terenu dla celów ustalonych w planie należy zabezpieczyć (poza obszarem objętym planem) możliwość dojazdu od strony ul. Bazaltowej.

§ 17

1. Dla realizacji przeznaczenia terenu na cele oznaczone w planie należy, oprócz niwelacji otoczenia stawu Grunfeld zaopatrzyć teren w wodociąg, energię elektryczną, kanalizację sanitarną i deszczową. Zaopatrzenie w media, o których mowa wyżej należy realizować poprzez włączenie do miejskich systemów inżynierskich.
2. Dla celów grzewczych dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej, oleju opałowego lub ciepłej wody użytkowej ze źródeł zdalnych.
3. Nakazuje się realizację kanalizacji miejskiej systemem rozdzielczym.
4. Zakazuje się realizacji kanalizacji sanitarnej poza systemem kanalizacji miejskiej.
5. Nakazuje się odprowadzenie ścieków deszczowych po uprzednim podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i osadnikach do kanalizacji sanitarnej.
6. Na terenie objętym planem adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym napowietrzną linię elektroenergetyczną nN 0,4 kV.
7. Na terenie objętym planem zakazuje się realizacji nowych napowietrznych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej.
8. Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury

technicznej z zastrzeżeniem ustaleń § 17 punkt 7 oraz § 8 punkt 1).

Rozdział 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 18

1. Tereny objęte planem są zlokalizowane w obszarach górniczych KWK „Wujek”, KWK „Staszic” i KWK „Katowice – Kleofas” w likwidacji, których zasięg oznaczono na rysunku planu.
2. Inwestycje realizowane w obszarze górniczym KWK „Katowice – Kleofas” nie wymagają stosowania zabezpieczeń profilaktycznych.
3. Część terenów objętych planem położonych w obszarze górniczym KWK „Staszic” są poza zasięgiem wpływów projektowanej eksploatacji Kopalni „Staszic” prowadzonej na podstawie koncesji nr 136/94 z dnia 26.08.1994 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża KWK „Staszic” udzielonej przez MOŚZNiL oraz w oparciu o dodatek nr 4 do Projektu Zagospodarowania Złoża przyjęty przez MŚ – zawiadomienie z dnia 19.05.2006 l.dz. Dge-479-8-3874/05/MM. Ostatnia dokonana eksploatacja mająca wpływ na obszar objęty planem była prowadzona w pokładzie 407/1 metodą na zawał w 1985 roku w odległości około 140 m od granic obszaru objętego planem. Granice terenu górniczego KWK „Staszic” przebiegają poza obszarem objętym planem i zostały oznaczone na rysunku planu.
4. Część terenów objętych planem położonych w obszarze górniczym KWK „Wujek” znajduje się poza zasięgiem wpływów obecnie prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej, możliwe jednak jest występowanie wstrząsów parasejsmicznych o przyspieszeniu drgań podłoża $a \leq 80 \text{ mm/s}^2$.

Na terenach o których mowa wyżej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagrożenia, wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą i przed realizacją trwałych obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i dróg ustala się obowiązek sporządzenia opinii geologiczno-górniczej lub uzyskanie takiej opinii od właściwego miejscowo Okręgowego Urzędu Górniczego określającej szczegółowe warunki zabudowy w zakresie ochrony obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej.

5. W bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej granicy obszaru objętego planem przebiega wychodnia uskoku V, którego oddziaływanie może wystąpić

w obszarze objętym planem.

§ 19

W obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 20

W rozumieniu przepisów odrębnych o ochronie i korzystaniu z wód staw Grunfeld oznaczony symbolem W,US stanowi wody stojące na gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi.

§ 21

Strome brzegi stawu Grunfeld mogą podlegać osuwaniu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania rekreacyjno-sportowego stawu należy dokonać zabezpieczeń brzegu stawu przed możliwością osuwania mas ziemnych w oparciu o ekspertyzę budowlaną z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami odrębnymi w zakresie postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu.

§ 22

W rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem tereny objęte planem są terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

§ 23

1. W zakresie gospodarki odpadami na terenie objętym planem obowiązują zasady i warunki określone w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne przepisy odrębne.
2. Przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy ustalić warunki składowania odpadów i sposób postępowania z odpadami na podstawie przepisów odrębnych.

Rozdział 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 24

1. W obszarze objętym planem nie występują obszary i obiekty zabytkowe ani obszary i obiekty zaliczone do dóbr kultury współczesnej.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu oznaczonego symbolem U,KS znajduje się obszar o wartościowych cechach architektoniczno-urbanistycznych położony w rejonie ulicy Krzemiennej, w tym budynek przy ulicy Krzemiennej nr 13 w

stylu funkcjonalizmu z lat 30-tych XX wieku. Przy projektowaniu zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem U,KS należy nawiązać do cech stylowych istniejącego obiektu.

Rozdział 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 25

1. Do obszaru przestrzeni publicznej zaliczono fragment działki gminnej przeznaczonej na budowę drogi publicznej oznaczony symbolem KD.
2. W wymienionej przestrzeni publicznej dopuszcza się: realizację oświetlenia ulicznego, infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej i małej architektury, które nie będą w przyszłości kolidowały z funkcją drogową terenu.
3. Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji i realizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

§ 26

W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów dla zgromadzeń publicznych.

Rozdział 10

Szczegółowe zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 27

1. Na obszarze objętym planem nie ustala się obowiązku scalania nieruchomości.
2. Plan nie ustala szczegółowych zasad podziału nieruchomości – dopuszcza natomiast ich scalenia lub podział w celu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.

Rozdział 11

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu

§ 28

1. Poszczególne tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie.
2. Teren oznaczony symbolem KD może być wykorzystany tymczasowo jako zieleń urządzonej lub parking.

Rozdział 12

Stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

§ 29

1. Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolami U,KS,W,US, US,ZP1, US,ZP2 ustala się stawkę w wysokości 20% (dwadzieścia procent) jednorazowej opłaty określonej w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, która zostanie pobrana przez Prezydenta Miasta Katowice w wypadku ich zbycia.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem KD ustala się stawkę w wysokości 0% (zero

procent).

Rozdział 13

Ustalenia końcowe

§ 30


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 31

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Katowice**

Jerzy Forajter



2617

UCHWAŁA NR XX/127/08 Rady Gminy Kobiór

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kobiór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), na wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Kobiór

Rada Gminy
uchwała:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez Gminę Kobiór przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego organizowanych przez kluby sportowe z terenu Gminy Kobiór, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, w szczególności Polski Związek Piłki Nożnej lub podmioty działające z jego upoważnienia.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów.

§ 2

Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 2

Warunki otrzymania wsparcia finansowego

§ 3

1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu, obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
 - 1) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego,
 - 2) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego,
 - 3) zakupu sprzętu sportowego dla klubu lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego;
2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 - 1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
 - 2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
 - 3) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
 - 4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 - 5) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 - 6) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
3. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% wydatków bieżących, o których mowa w ust. 1.
4. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w dwóch transzach.

Rozdział 3

Tryb udzielania dotacji

§ 4

1. Dotacja na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego może być przyznana przez Wójta na wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
 - 1) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
 - 2) wysokość planowanych dochodów budżetu;
 - 3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
 - 4) opinię Rady Sportu w odniesieniu do przedstawionego wniosku, wydaną w trybie określonym Regulaminem Rady Sportu, o którym mowa w art. 18c. pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.), przy czym jeśli Rada Sportu nie przedstawiła Wójtowi opinii w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, uznaje się, że Rada Sportu wydała opinię pozytywną.
8. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie Gminy.

§ 5

1. Po podjęciu uchwały budżetowej, wyłonienia przedsięwzięć klubów otrzymujących dotację dokonuje Wójt, biorąc pod uwagę w szczególności wskazane w § 4 ust. 7 kryteria, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsięwzięcie.
2. Po przyznaniu dotacji Wójt przedstawia informację o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia właściwej komisji Rady Gminy.
3. Wójt zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na realizację, ustalonych w budżecie.

Rozdział 4

Umowa o dotację oraz rozliczenie dotacji

§ 6

1. Z klubem sportowym Wójt zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 130 w związku z art. 189a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia zaakceptowany przez Wójta.
3. W treści umowy o dofinansowaniu dotacją części kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu środków zakładanych na jego finansowanie.
4. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez klub sportowy.

§ 7

1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy z § 6 oraz przepisy art. 106, art. 145 i 146 w związku z art. 190 ustawy określonej w § 6 ust. 1.
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Sprawozdanie podlega złożeniu Wójtowi do 31 lipca za I półrocze i do 28 lutego za II półrocze roku budżetowego.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 8

1. Wnioski dotyczące dofinansowania przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego

realizowane w 2008 r. składa się w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.

2. Przyznanie dotacji przez Wójta następuje po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy oraz Radę Sportu.
3. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

§ 9

Wójt przedstawi, w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, dane o realizacji przedsięwzięć, na które udzielono dotacji z budżetu Gminy oraz informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych

podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Ryguła

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/127/08
Rady Gminy Kobiór
z dnia 26 czerwca 2008 r.**

.....
(pieczęć wnioskodawcy)

.....
(data i miejsce złożenia wniosku)

(pieczęć urzędu z datą wpływu wniosku)

WNIOSEK

o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

pod nazwą.....(jak w pozycji. II. 1)

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

- 1) pełna nazwa.....
- 2) forma prawna.....
- 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*
- 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia.....
- 5) nr NIP.....nr REGON.....
- 6) dokładny adres: miejscowość.....ul.....
gmina.....powiat.....
województwo.....
- 7) telefon.....faks.....
e-mail:.....http://.....
- 8) nazwa banku i numer rachunku.....
- 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o dotację
.....
.....
- 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej projekt, o którym mowa
w pkt. II.....
- 11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię
i nazwisko oraz nr tel. kontaktowego).....
.....
- 12) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

13) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

- a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
- b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis projektu

1. Nazwa projektu:

2. Miejsce wykonywania projektu (**adekwatne do jego opisu i harmonogramu*):

3. Cel projektu:

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu (spójny z kosztorysem):

5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji projektu:

[illegible]

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:

1.

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji		
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów projektu*		
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania zł)		
Ogółem		100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

--

3. Rzeczowy oraz osobowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu (np. nie objęty kosztorysem wkład w postaci udostępnionego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy) z orientacyjną wyceną:

--

V. Inne wybrane informacje dotyczące projektu

1. Zasoby kadrowe wnioskodawcy– przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania:

--

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego finansowanych ze środków publicznych:

--

3. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu projektu z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji projektu):

--

Oświadczam(-my), że:

- 1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy (z poz. z pkt I),
- 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów projektu,
- 3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia,
- 4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Oświadczam/y, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji w rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

(pieczęć wnioskodawcy)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.*
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych licencji sportowych.
4.

Poświadczenie złożenia wniosku:

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać):

* Niepotrzebne skreślić.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jouchim Ryguła

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/127/08
Rady Gminy Kobiór
z dnia 26 czerwca 2008 r.**

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹⁾

z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

.....
(nazwa zadania)

w okresie od.....do.....

określonego w umowie nr.....,

zawartej w dniu....., pomiędzy

.....a.....
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie-
dlaczego?

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych
miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania w części II pkt 5).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

[illegible]

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*		Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji						
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*						
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania zł)						
Ogółem:		100%		100%		100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków własnych

Cześć III. Dodatkowe informacje

.....

.....

.....

.....

.....
.....
Załączniki:⁴⁾

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć klubu sportowego)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego)

Poświadczenie złożenia sprawozdania:

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać):

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

1. Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich

planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

3. Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

4. Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji projektu (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Rygula

2618

**UCHWAŁA NR 207/XX/08
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy**

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koziegłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koziegłowy. – Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 300/XXXII/2006 z dnia 20.06.2006 roku.

nia przestrzennego dla obszaru położonego w gminie i mieście Koziegłowy, w miejscowości Kuźnica Nowa, zwany dalej „planem”.

Ustalenia planu dotyczą terenu położonego w granicach obrębu ewidencyjnego miejscowości Kuźnica Nowa.

2. Treść planu przedstawiona jest w postaci:
 - 1) tekstu niniejszej uchwały,
 - 2) części graficznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, składającej się z rysunków planu, wykonanych na mapach zasadniczych w skali 1 : 2000.

§ 2

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
uchwała, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowa-

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne wynikające z ustaleń niniejszego planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem,
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - 3) granice stref ochrony konserwatorskiej:
 - a) **K.OW** – strefa obserwacji archeologicz-

nej

- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) symbole identyfikacyjne terenów składające się z:
 - a) oznaczenia obrębu ewidencyjnego,
 - b) oznaczenia literowego określającego ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych (jak wyszczególniono w § 29),
 - c) oznaczenia literowego określającego przeznaczenie i zasady zagospodarowania:
 - **Tereny zabudowy mieszkaniowej:**
 - MN1** – tereny zabudowy mieszkaniowej – uzupełniającej zabudowę istniejącą
 - MNL** – tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze letniskowym
 - **Tereny użytkowane rolniczo:**
 - R** – tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
 - Rz** – tereny trwałych użytków zielonych
 - **Tereny zieleni i wód:**
 - ZL** – tereny lasów
 - ZL1** – tereny przeznaczone pod zalesienie
 - */ZZ** – tereny zagrożone powodzią
 - WS1** – wody śródlądowe płynące
 - WS3** – zbiorniki przeciwpowodziowe i retencyjne
 - **Tereny komunikacji:**
 - KDI** – droga lokalna
 - KDd** – droga dojazdowa
 - KDdl** – droga dojazdowa do pól i lasu
 - KDW** – droga wewnętrzna
2. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne wynikające z przepisów szczególnych:
 - 1) granice terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 - 2) granice strefy ochrony konserwatorskiej,
 - 3) pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV,
 - 4) pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV,
 - 5) pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV,
3. Następujące pozostałe oznaczenia na rysunku planu nie stanowią jego ustaleń, mają charakter informacyjny:
 - 1) granica gminy i granice obrębów ewidencyjnych,
 - 2) orientacyjny zasięg terenów zmeliorowanych,
 - 3) postulowane granice obszarów chronionego krajobrazu.
4. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
 - 1) Nr 1 – część graficzna składająca się z rysun-

ku planu na mapach zasadniczych w skali 1 : 2000;

- 2) Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta Koziegłowy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
- 3) Nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta Koziegłowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, składają się:

- 1) ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze opracowania, zawarte w rozdziałach I i II,
- 2) ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów w liniach rozgraniczających, zawarte w rozdziałach III i IV.

§ 4

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **obszarze** – należy przez to rozumieć obszar objęty planem,
- 2) **teren** – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
- 4) **przeznaczeniu uzupełniającym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia bądź wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
- 5) **przepisach szczególnych i odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
- 6) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
- 7) **maksymalnym pionowym wymiarze budynku** – należy przez to rozumieć wymiar liczony od poziomu terenu przy najniższym wejściu do budynku do najwyższej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.
- 8) **zieleni urządzonej** – należy przez to rozumieć zespoły zadrzewień, zakrzewień oraz zieleni niskiej skomponowanej pod względem estetycznym,
- 9) **ciągu pieszo-jezdnym** – należy przez to rozumieć drogę, która nie posiada wyodrębnionej jezdni i chodników.

Rozdział II

Ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze objętym planem

I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5

1. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady rozwoju przestrzennego:
 - 1) chroni się istniejący układ przestrzenny wsi, w szczególności elementy krajobrazu kulturowego, takie jak skupiska zabudowy zagrodowej, poprzez:
 - a) kontynuację naturalnych kierunków rozwoju,
 - b) wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych do pól dla układu komunikacyjnego nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę,
 - 2) chroni się tereny o najwyższej przydatności dla rolnictwa, obszary leśne i tereny o walorach przyrodniczych, w tym zbiorniki i ciek wodne oraz doliny rzek Bożego Stoku i Warty wraz z zielenią towarzyszącą, poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy na tych terenach zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale III niniejszego tekstu uchwały.
2. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady kształtowania struktur przestrzennych:
 - 1) zachowuje się historycznie ukształtowane przestrzenie publiczne, w tym ulice, place, przejścia piesze wraz z zespołami zieleni, oraz utrzymuje się dotychczasową zasadę koncentracji usług bytowych w centrum wsi,
 - 2) w zespołach usług publicznych wprowadza się obowiązek kształtowania przestrzeni publicznej razem z urządzoną zielenią wysoką i niską, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi.
3. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady rozwiązań architektoniczno-budowlanych:
 - 1) na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną ustala się sposób zagospodarowania działek i sytuowanie budynków w nawiązaniu do tradycyjnych form kształtowania zabudowy i rozplanowania zagród tzn. lokalizację budynków mieszkalnych w części frontowej działki, a zabudowań gospodarczych w tylnej części działki w nawiązaniu do granic nieruchomości,
 - 2) dopuszcza się zabudowę w granicy działki,
 - 3) na całym obszarze objętym planie wprowadza się zakaz malowania obiektów w

jaskrawych, wybijających się z krajobrazu kolorach.

§ 6

Ustala się następujące dodatkowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenów objętych planem:

- 1) wprowadza się **nieprzekraczalne linie zabudowy** – wyznaczone na rysunku planu, dopuszczalne położenie nowych budynków i innych obiektów kubaturowych,
- 2) wprowadza się szczegółowe zasady zagospodarowania, które zostały przedstawione w rozdziale III niniejszego tekstu uchwały.

§ 7

Jako parametr wykorzystania terenu przyjmuje się **wskaźnik intensywności zabudowy** w postaci liczbowej, wyrażonej ilorazem powierzchni części działki położonej w terenach budowlanych do dopuszczalnej powierzchni terenów przeznaczonych do zabudowy, określony dla każdego terenu indywidualnie.

§ 8

1. Za zgodne z planem uznaje się:
 - 1) lokalizowanie w granicach obszaru, nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu,
Pod warunkiem, że:
 - a) nie będą to przedsięwzięcia, mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, w rozumieniu art. 51, ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami, t. j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r.),
 - 2) Ograniczenie wyszczególnione w ust.1 pkt 1) lit. a), nie dotyczy:
 - a) urządzeń i sieci kanalizacyjnych, i wodociągowych,
 - b) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne,
 - 3) Użytkowanie istniejących obiektów budowlanych i terenów w sposób dotychczasowy, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remonty istniejącej zabudowy i urządzeń,
 - 4) Wyznaczenie dodatkowych dróg dojazdowych publicznych i wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdných do działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę,

- 5) Realizację obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym.

II. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9

1. W związku z występowaniem na obszarze objętym planem obszarów kwalifikujących się do objęcia ochroną prawną ze względu na ich wartości przyrodniczo-krajobrazowe postulowanych **obszarów chronionego krajobrazu:**

- 1) **OChK-1 „Warta”** który został wyznaczony w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ochrony wąskiej naturalnej doliny rzecznej Warty z polami, łąkami, małymi lasami (często o charakterze naturalnego łęgu) i terenami zabudowy oraz z południowym fragmentem Zbiornika Porajskiego,
 - 2) **OChK-4 „Boży Stok – Część Wschodnia”** który został wyznaczony w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ochrony wąskiej doliny rzeki Boży Stok z łąkami i terenami lasów o charakterze łęgów.
2. Na całym obszarze objętym planem wprowadza się następujące ograniczenia w użytkowaniu terenów:
 - 1) Dla terenów oznaczonych symbolem literowym **c** i opisanych w dalszej części niniejszego tekstu uchwały wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej i ograniczenia w użytkowaniu gruntów ornych wynikające z przepisów szczególnych w pasie o szerokości min. 15m licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieków wodnych,
 - 2) zakaz niszczenia starodrzewów, a także zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wzdłuż cieków wodnych i dróg z wyjątkiem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych,
 - 3) nakaz pielęgnacji wszelkich form zieleni naturalnej i urządzonej oraz realizacji zieleni wysokiej i niskiej przy obiektach kubaturowych, szczególnie przemysłowych a także drogowych uwzględniającej ochronę walorów krajobrazowych i estetycznych,
 - 4) nakaz ochrony strefy biologicznej lasów – dla terenów oznaczonych symbolem literowym **d** i opisanych w dalszej części niniejszego tekstu uchwały, ustala się minimalną odległość budynków od granicy terenów leśnych i trwałych użytków zielonych – min. 25m od istniejącej granicy lasu,
 3. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące, niżej określone zasady:
 - 1) zakaz prowadzenia wzdłuż cieków wodnych,

kanałów i rowów melioracyjnych przedsięwziąć, które mogą mieć wpływ na ich otulinę biologiczną, lub utrudniałyby do nich dostęp w ramach powszechnego korzystania z wód, w tym prac remontowych i konserwujących prowadzonych przez administratora cieków; zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3m od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieków wodnych,

- 2) zakaz odprowadzania ścieków nieczyszczonych bezpośrednio do ziemi i wód powierzchniowych, rolniczego wykorzystania ścieków komunalnych oraz składowania odpadów komunalnych i przemysłowych,
4. Wprowadza się nakaz dostosowania przyjętych w planie form użytkowania i zagospodarowania terenów do wymogów ochrony przed hałasem, wszystkie tereny oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi zawierającymi oznaczenia literowe:
 - 1) **MN, MNL**, – wskazuje się jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

§ 10

Lokalizację obiektów w obrębie terenów wyposażonych w urządzenia melioracyjne, w tym w sieć drenarską, warunkuje się przeprowadzeniem przebudowy tych urządzeń przez inwestora w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie systemu melioracyjnego.

III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 11

Wprowadza się ochronę krajobrazu kulturowego wg zasad:

- 1) Wyznacza się następujące strefy ochrony konserwatorskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 19 ust. 3):
 - a) Strefę obserwacji archeologicznej – obejmującą potencjalne obszary badań i obserwacji archeologicznych, oznaczoną na rysunku planu symbolem **K.OW**.

§ 12

1. Ustanawia się strefy obserwacji archeologicznej K.OW w celu ochrony wartości naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu.
2. W w/w strefach archeologicznej obserwacji K.OW obowiązują przepisy odrębne odnoszące się do ochrony dóbr kultury oraz następujące

ustalenia:

- 1) podejmowanie działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w granicach stanowiska archeologicznego wymaga zapewnienia nadzoru archeologicznego,
- 2) nakaz uzgodnienia z organem właściwym w sprawach ochrony zabytków działań polegających na prowadzeniu robót budowlanych w tym robót ziemnych, prac melioracyjnych itp.

IV. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§ 13

1. Na całym obszarze objętym planem wprowadza się zasadę kształtowania przestrzeni publicznych poprzez koncentrację usług w kontynuacji i uzupełnieniach istniejącej zabudowy usługowej, ponadto obowiązują:
 - 1) nakaz uzupełnienia przestrzeni publicznych o elementy małej architektury takich jak: ławki, pochylnie dla osób starszych i niepełnosprawnych, gazony, słupy ogłoszeniowe, kioski, wiaty przystankowe, kształtowanych w sposób zharmonizowany z otaczającą architekturą i zagospodarowaniem terenu,
 - 2) nakaz projektowania miejsc postojowych razem z zielenią towarzyszącą,
 - 3) nakaz wyposażenia w kosze na śmieci i inne urządzenia do gromadzenia odpadów terenów intensywnego ruchu pieszego,
 - 4) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych pod warunkiem że będą miały wymiary 1,50 na 0,8m umieszczone będą na wysokości 2,5m od poziomu jezdni (dół tablicy), prostopadle lub równolegle do drogi, w pionie lub w poziomie.

§ 14

Ustala się obowiązek zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych:

- 1) obiektów i urządzeń obsługi ludności,
- 2) przestrzeni publicznych i urządzeń komunikacyjnych.

V. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 15

1. Plan wyznacza tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią na obszarze objętym planem; oznaczone symbolem graficznym *ZZ na rysunku planu; dla których obowiązują przepisy

odrębne – ustawa Prawo Wodne.

2. Na terenach bezpośredniego zagrożenia wodami powodziowymi zabrania się:
 - 1) wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych nowych obiektów budowlanych;
 - 2) sadzenia drzew lub krzewów, za wyjątkiem roślinności służącej regulacji wód oraz umocnienia brzegów,
 - 3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które mogłyby utrudniać ochronę przed powodzią,
 - 4) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyszczać wodę, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
3. Plan adaptuje na terenach obszaru bezpośredniego zagrożenia wodami powodziowymi istniejącą zabudowę z możliwością rozbudowy i przebudowy istniejących budynków lub adaptacji istniejących budynków dla nowych funkcji określonych w ustaleniach planu, bez możliwości wznoszenia nowych obiektów budowlanych. Rozbudowa lub przebudowa istniejących obiektów budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania wymaga uzgodnienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

VI. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 16

Ustala się zasady scalania i podziału nieruchomości, o których jest mowa w przepisach odnoszących się do gospodarki nieruchomościami:

- 1) minimalna wielkość działki utworzonej w wyniku podziału:
 - a) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe **MN1** – 600m²
 - b) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe **R,MNL** – 1200m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działki:
 - a) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe, **MN1** – 18m,
 - b) dla wszystkich terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym, zawierającym oznaczenie literowe **R,MNL** – nie ustala się,
- 3) dojazdy do działek – należy projektować jako drogi wewnętrzne lub ciągi pieszo-jezdne o

szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5,0m w oparciu o sporządzone przez inwestorów projekty podziału gruntów. W pasie drogowym należy przewidzieć przestrzeń niezbędną dla prowadzenia infrastruktury podziemnej (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna), zjazd na drogę publiczną na warunkach właściwego zarządcy drogi,

- 4) Zasad ustalonych w ust. 1 nie stosuje się do działek wydzielanych w celu poszerzenia istniejącej drogi lub dojazdu do nieruchomości.

VII. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 17

Na całym obszarze obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000m².

VIII. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 18

1. Zasadniczymi elementami układu komunikacyjnego obszaru objętego planem jest droga powiatowa S 3800 (KDI) oraz sieć powiązań dróg gminnych KDd, KDdl i dróg niepublicznych o charakterze dróg wewnętrznych KDW:

- 1) Dla dróg przedstawionych na rysunku planu ustala się:
- a) **1KDI** – teren istniejących i projektowanych pasów drogowych dróg publicznych – drogi powiatowe – drogi lokalne klasy L, jednojezdniowe, szerokość w liniach rozgraniczających min 12m,
 - b) **1KDd** – teren istniejących i projektowanych dróg publicznych – drogi gminne – droga dojazdowa klasy D, jednojezdniowa, chodnik jednostronny o szerokości min 1,5m, szerokość drogi w liniach rozgraniczających minimum 10m,

- c) **KDdl** – teren istniejących dróg publicznych, gminnych – droga dojazdowa przebiegająca przez tereny rolne i leśne o zmiennej szerokości od 4 do 8m,

- d) **1KDW** – teren istniejących i projektowanych pasów drogowych – droga wewnętrzna, jednojezdniowa – ciąg pieszo-jezdny, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 4m. Dopuszcza się prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą drogi pod warunkiem, że zapewniona zostanie możliwość umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych.

2. Dla terenów pasów drogowych oznaczonych symbolami KDI, KDd, dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów związanych z funkcją komunikacyjną takich jak zatoki, pętle autobusowe, przystanki autobusowe, stacje paliw itp. oraz prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej niezwiązanych z obsługą drogi na warunkach właściwego zarządcy drogi.

3. Dla wszystkich dróg dopuszcza się możliwość zmniejszenia szerokości pasów drogowych na istniejących odcinkach dróg przebiegających przez tereny zabudowane pod warunkiem zachowania wymagań określonych w przepisach szczególnych.

4. W obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy układ drogowy zapisany w planie może być rozbudowany o niewyznaczone na rysunku odcinki publicznych dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnym i pieszo-rowerowych, sposób ich włączenia do dróg publicznych należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.

5. Drogi wewnętrzne i dojazdy do działek nie wyznaczone na rysunku planu należy projektować stosownie do wymagań użytkowych i technicznych określonych w odrębnych przepisach szczególnych.

6. Dla linii zabudowy nie wyznaczonych na rysunku planu ustala się: nieprzekraczalną linię zabudowy wyznaczoną w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni zgodnie z poniższą tabelą:

Oznaczenie drogi	Na terenie zabudowy	Poza terenem zabudowy
1KDI, 1KDd, KDdl,	6m	15m

§ 19

1. Obszar objęty planem jest obsługiwany przez istniejącą sieć wodociągową – wodociąg grupowy Pińczyce.
2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru objętego planem w wodę:

- 1) z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej zgodnie z rysunkiem planu, w oparciu o istniejące i projektowane ujęcia wody,
- 2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze studni indywidualnych z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach szczególnych,

- 3) sieć wodociągową należy rozbudowywać z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy,
- 4) nowoprojektowane przewody wodociągowe należy wyposażać w hydranty zewnętrzne zgodnie przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 5) budowę nowych przewodów wodociągowych realizować należy w pasach drogowych istniejących i projektowanych dróg na warunkach właściwego zarządcy drogi.

§ 20

1. Na obszarze objętym planem nie funkcjonuje sieć kanalizacyjna.
Dla obszaru objętego planem planuje się realizację zbiorczej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków (poza granicą opracowania).
2. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków:
 - 1) do planowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
 - 2) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej oraz dla zabudowy rozproszonej położonej poza terenami przewidywanymi do obsługi systemu kanalizacji gminnej, dopuszcza się indywidualne, grupowe (przydomowe) oczyszczalnie ścieków pod warunkiem:
 - a) w przypadku odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych obowiązuje uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - b) w przypadku odprowadzenia ścieków do ziemi, minimalna odległość przewodów rozsączających kanalizacji indywidualnej do granicy terenu dla którego jest ona realizowana, nie może być mniejsza niż odległość określona w przepisach szczególnych dla studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi,
 - 3) Do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się na terenach zainwestowanych nie uzbrojonych w kanalizację sanitarną, gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, szczelnych z systematycznym wywozem ścieków do punktów zlewnych.

§ 21

Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych:

- 1) z terenów zabudowy mieszkaniowej do gruntu, odbiorników lokalnych, do istniejącej kanalizacji deszczowej lub poprzez system rowów melioracyjnych i cieków do rzek,
- 2) z dróg, parkingów, terenów zabudowy usługowej, produkcyjnej po podczyszczeniu do istniejących cieków wodnych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych.

gowej, produkcyjnej po podczyszczeniu do istniejących cieków wodnych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych.

§ 22

1. Zasilanie w energię elektryczną z GPZ Myszków – Mijaczów oraz GPZ Bukowiec w gminie Koszęcin. Zasilanie odbywa się poprzez napowietrzne linie średniego napięcia 15kV i stacje transformatorowe 15/0,4kV. Przez teren objęty planem przebiegają tranzytem linie wysokiego napięcia relacji:
 - 1) Częstochowa Wrzosowa – Poraj – Myszków o napięciu 110kV
 - 2) Łagisza – Częstochowa Wrzosowa o napięciu 220kV.
2. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - 1) z istniejących sieci średnich i niskich napięć oraz stacji elektroenergetycznych 15/0,4kV,
 - 2) dopuszcza się rozbudowę istniejących stacji elektroenergetycznych w celu zwiększenia ich mocy, budowę niezbędnych odgałęzień linii 15 kV oraz nowych stacji transformatorowo-rozdzielczych,
 - 3) dopuszcza się modernizację istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych oraz ich wymianę na sieć kablową,
 - 4) utrzymuje się przebieg istniejącej linii 110 kV wraz z pasem technicznym określonym odrębnymi przepisami.
 - 5) w przypadku realizacji kiosków wolnostojących stacji transformatorowych należy je maskować wysokimi krzewami o gęstym pokroju w celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na krajobraz,
 - 6) linie kablowe średniego i niskiego napięcia należy układać w pasach drogowych istniejących i projektowanych dróg na warunkach właściwego zarządcy drogi.

§ 23

1. Źródłem gazu dla odbiorców w obszarze objętym planem są:
 - 1) Gazociąg wysokoprężny 250 mm relacji Częstochowa-Myszków
2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia obszaru w gaz ziemny:
 - 1) z istniejącej sieci gazociągów,
 - 2) Wzdłuż gazociągów należy utrzymać ich strefy techniczne,
 - 3) Projektowane gazociągi należy układać w obrębie pasów drogowych na warunkach właściwego zarządcy drogi.

§ 24

Dla obszaru objętego planem, w zakresie zaopatrzenia w ciepło, ustala się następujące zasady:

- 1) centralne ogrzewanie budynków z indywidualnych ekologicznych kotłowni, (opalanych paliwem stałym, płynnym, docelowo gazowym),
- 2) dla zabudowy produkcyjnej, usługowej wprowadza się zakaz stosowania kotłowni nieekologicznych na paliwo stałe.

§ 25

Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:

- 1) dla odpadów komunalnych segregowanych i składowanych w kontenerach zamkniętych, ustala się warunek okresowego wywożenia na składowisko odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym w gminie programem gospodarki odpadami,
- 2) dla pozostałych odpadów ustala się obowiązek indywidualnego rozwiązania i uzgodnienia sposobu postępowania stosownie do przepisów szczególnych.

§ 26

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w sieć teletechniczną:

- 1) poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
- 2) Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać wyłącznie jako kablową, dopuszcza się jej prowadzenie w obrębie pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg, na warunkach właściwego zarządcy drogi,
- 3) W przypadku budowy kontenerowych obiektów telekomunikacji, należy je maskować wysokimi, gęstymi krzewami.

§ 27

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

IX. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 28

Na obszarze objętym planem, do czasu realizacji jego ustaleń, utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenów.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 29

1. Wprowadza się oznaczenie literowe **I** na rysunku planu, które zostaje przypisane obrębowi ewidencyjnemu miejscowości Kuźnica Nowa
2. Wprowadza się oznaczenia literowe na rysunku planu, które zostają przypisane poszczególnym terenom ze względu na ograniczenia wynikające z odrębnych przepisów w następujący sposób:
 - 1) a – obszar w strefie archeologicznej ochrony konserwatorskiej, wykopalisk i wartości archeologicznych – ograniczenia w użytkowaniu wynikające z § 11,
 - 2) b – obszar w pasie technicznym linii elektroenergetycznej 220 kV, 110 kV i 15 kV – ograniczenia w użytkowaniu wynikające z przepisów odrębnych, na warunkach zarządcy sieci,
 - 3) c – obszar w strefie ochronnej rowów melioracyjnych i cieków odwadniających – ograniczenia w użytkowaniu wynikające z § 9,
 - 4) d – obszar w bezpośrednim sąsiedztwie lasu – ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z § 9 i przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony przeciwpożarowej,
 - 5) e – obszar na terenie zmeliorowanym lub bezpośrednim sąsiedztwie - ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z § 10.
3. Wyżej wymienione oznaczenia literowe występują przed symbolem identyfikacyjnym terenów wymienionymi w § 2 ust 1 pkt 5 lit c niniejszego tekstu uchwały.
4. Niezależnie od ograniczeń wynikających z oznaczenia literowego w obrębie terenów wyznaczonych na rysunku planu obowiązują ustalenia przypisane danym oznaczeniom literowym, które zapisano w od § 30 do § 37.

§ 30

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***MN1** – ustala się:

- 1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej – uzupełniająca zabudowę istniejącą,
- 2) Przeznaczenie uzupełniające:
 - a) projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) projektowana zabudowa zagrodowa,

- c) istniejące i projektowane pomieszczenia o funkcji usługowej wbudowane w budynki mieszkalne, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej terenu,
 - d) urządzenia i obiekty towarzyszące,
 - e) istniejące i projektowane obiekty usługowe, handlowe, produkcyjne,
 - f) drogi, dojścia, dojazdy, mała architektura, zieleń,
- 3) Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów:
- a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodów przydomowych lub zieleni urządzonej.
- 4) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
- a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.70,
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – wg rysunku planu,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – 2 stanowiska na działkę (w tym miejsce garażowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych,
- 5) Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
- a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 11m,
 - b) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniżej położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 0,90m,
 - c) dachy budynków mieszkalnych – dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30°-45°,
 - d) dopuszcza się lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna połaciowe;
 - e) wolnostojące budynki gospodarcze i garaże – wysokość obiektu – dwie kondygnacje naziemne,
 - f) dachy budynków innych niż mieszkalne – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 5°-45°, w nawiązaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach jednospadowe,
 - g) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa; wymóg podkreślenia cokołu,
 - h) kolorystyka dachów – ciemnoczerwona, brązowa, popielata.

§ 31

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***MNL** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa rekreacji indywidualnej,
- 2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia i obiekty towarzyszące, drogi, dojścia, dojazdy, mała architektura, zieleń,
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 11m,
 - b) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniżej położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 1,00m,
 - c) dachy budynków mieszkalnych – dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30°-45°,
 - d) dopuszcza się lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna połaciowe;
 - i) wolnostojące budynki gospodarcze i garaże – wysokość obiektu – dwie kondygnacje naziemne,
 - e) dachy budynków innych niż mieszkalne – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 5°-45°, w nawiązaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach jednospadowe,
 - f) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa; wymóg podkreślenia cokołu,
- 4) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektów istniejących, w tym istniejących budynków zabudowy zagrodowej,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodów przydomowych lub zieleni urządzonej,
- 5) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.20,
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – 70%,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – wg rysunku planu,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – 2 stanowiska na działkę (w tym miejsce garażowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych.

§ 32

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***R** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne, ogrody przydomowe i sady, istniejąca i projektowana zabudowa zagrodowa, zabudowa inwentarska i gospodarcza,

- 2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń śródpolna, ścieżki, drogi, parkingi, drogi dojazdowe do pól, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty i urządzenia związane z usługami agroturystycznymi,
- 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
 - a) maksymalny pionowy wymiar budynków – 11m,
 - b) wysokość poziomu parteru budynku mierzona od projektowanego, najniższej położonego poziomu terenu przy zewnętrznej ścianie budynku nie może być większa niż 1,20m,
 - c) dachy budynków mieszkalnych – dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 30°-45°,
 - d) dopuszcza się lukarny z dachami symetrycznymi dwuspadowymi oraz okna połaciowe;
 - j) wolnostojące budynki gospodarcze, inwentarskie i garaże – wysokość obiektu – dwie kondygnacje naziemne,
 - e) dachy budynków innych niż mieszkalne – dwuspadowe symetryczne o nachyleniu połaci 5°-45°, w nawiązaniu do charakteru sąsiedniej zabudowy; w uzasadnionych wypadkach jednospadowe,
 - f) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pastelowa; wymóg podkreślenia cokołu,
- 4) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej w formie ogrodów przydomowych lub zieleni urządzonej,
 - c) dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) dopuszcza się budowę, remonty, modernizację, przebudowę dróg, parkingów,
 - e) dopuszcza się zalesienie użytków rolnych zgodnie z zasadami gospodarki leśnej
- 5) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.40
 - b) minimalny procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, z zastrzeżeniem przepisów o drogach publicznych,
 - d) minimalna ilość stanowisk postojowych – 2 stanowiska na działkę (w tym miejsce garażowe) przy zachowaniu wymogu zapewnienia w granicach działki 100% potrzeb parkingowych.

§ 33

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem identyfikacyjnym

***Rz** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – tereny trwałych użytków zielonych (łąki i pastwiska, zieleń nie-urządzona tworząca pasmo otuliny biologicznej cieków wodnych)
- 2) przeznaczenie uzupełniające – ścieżki, ciągi spacerowe i ścieżki rowerowe, cieki wodne, drogi, parkingi, drogi dojazdowe do pól, urządzenia infrastruktury technicznej,
- 3) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) zakaz budowy nowych budynków kubaturowych,
 - b) wymóg realizacji zieleni wysokiej i niskiej wyłącznie z wykorzystaniem rodzimej roślinności,
 - c) dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) dopuszcza się budowę, remonty, modernizację, przebudowę dróg, parkingów,
 - e) zakaz zalesiania użytków rolnych,
 - f) wprowadza się zasadę wyłącznie naturalnej sukcesji roślinności.

§ 34

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***ZL** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – lasy,
- 2) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) utrzymanie i powiększanie powierzchni terenów zalesionych, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej,
 - b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z gospodarką leśną,
 - c) utrzymanie i realizacja dróg pieszych i kołowych, niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej,
 - d) dopuszcza się wyznaczenie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i miejsc wypoczynku wyposażonych w ławki, kosze na śmieci, zadaszenia itp.

§ 35

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem identyfikacyjnym

***ZL1** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – lasy,
- 2) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) powiększanie powierzchni terenów zalesionych, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej
 - b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych nie związanych z gospodarką leśną,
 - c) utrzymanie i realizacja dróg pieszych i kołowych, niezbędnych dla prowadzenia

właściwej gospodarki leśnej,

- d) dopuszcza się wyznaczenie ciągów spacerowych, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i miejsc wypoczynku wyposażonych w ławki, kosze na śmieci, zadaszenia itp.

§ 36

***WS1** – ustala się:

- 1) przeznaczenie – wody śródlądowe płynące.
- 2) zasady zagospodarowania terenów:
 - a) dopuszcza się budowę, remonty, przebudowę i rozbudowę urządzeń wodnych,
 - b) dopuszcza się budowę, remonty, przebudowę i rozbudowę obiektów mostowych i ciągów infrastruktury technicznej.

§ 37

***WS3** – ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – projektowane zbiorniki wody śródlądowe stojące (przeciwpożarowe, retencyjne i przeciwpowodziowe oraz stawy rybne).
- 2) dla terenów ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 - dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z hodowlą i połowem ryb (pomosty, jazy, itp.),
 - dopuszcza się lokalizację urządzeń związanych z turystyką i rekreacją (baseny, pomosty, keje, itp.) z wyjątkiem zbiorników przeciwpożarowych

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 38

W niniejszym planie miejscowym nie wyznacza się granic obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², granic terenów rekreacyjno- wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych.

§ 39

Na obszarze określonym w niniejszej uchwale tracą moc postanowienia uchwał:

- 1) Uchwała Nr 204/XXII/2005 Rady Miasta i Gminy

Koziegłowy z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nowa Kuźnica opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 64 poz. 1665 z dnia 23 maja 2005 r.

- 2) Uchwała Nr 157/XVI/2004 Rady Miasta i Gminy Koziegłowy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nowa Kuźnica opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 82 poz. 2389 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
- 3) Uchwała Nr 188/XVI/99 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 grudnia 1999 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 14 poz. 201 z dnia 10 kwietnia 2000
- 4) Uchwała Nr 191/XVI/99 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 grudnia 1999 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 15 poz. 233 z dnia 25 kwietnia 2000

§ 40

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości 10%

§ 41

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 42


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 43

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy**

Joanna Kołodziejczyk



**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 207/XX/2008
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 30 maja 2008 r.**

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
– miejscowość Kuźnica Nowa**

Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone pozytywnie

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy**

Joanna Kołodziejczyk

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 207/XX/2008
Rady Gminy i Miasta Kozięglowy
z dnia 30 maja 2008 r.**

**Rozstrzygnięcie Rady Gminy i Miasta
Kozięglowy o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania.**

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.
zm.)

Rada Gminy i Miasta Kozięglowy
przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie:

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
należące do zadań własnych gminy będą realizo-
wane w przyszłości ze środków pomocowych i
własnych gminy w miarę możliwości.

**PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Kozięglowy**

Joanna Kołodziejczyk

2619

**UCHWAŁA NR 264/XXVII/08
Rady Miejskiej w Lublińcu**

z dnia 27 czerwca 2008 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/XVIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich
i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2008**

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
- art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z

późn. zm.)¹

uchwała, co następuje:

§ 1

W § 3 uchwały, o której mowa w tytule niniejszej uchwały, ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

SEKTOR	NUMER STANOWISKA	WYSOKOŚĆ OPŁATY TARGOWEJ
A	1 – 10	60,00zł
	11 – 19	50,00zł
	20	75,00zł
	21	34,00zł
	22	45,00zł
B	1 – 2	30,00zł
	3 – 23	40,00zł
C	1 – 4, 26 – 29	17,00zł
	5 – 25, 30 – 50	34,00zł
D	1 – 4, 27 – 30	17,00zł
	5 – 26, 31 – 52	34,00zł
E	1 – 4, 27 – 30	17,00zł
	5 – 26, 31 – 52	34,00zł
SEKTOR	NUMER STANOWISKA	WYSOKOŚĆ OPŁATY TARGOWEJ
F	1 – 24	25,00zł
	25 – 48	34,00zł
G	1 – 8	55,00zł
	9 – 16	17,00zł
	17 – 38	45,00zł
H	1 – 4, 25 – 27	20,00zł
	5 – 24, 28 – 47	40,00zł
I	1 – 24	40,00zł
J	1 – 5	25,00zł
	6 – 25	40,00zł

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr inż. Piotr Półtorak

2620

UCHWAŁA NR XXI/262/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwała:

§ 1

Ustala się częściową odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym

jest Gmina Miejska Łaziska Górne w zakresie świadczeń przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zwanej w niniejszej uchwale opłatą.

§ 2

Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w ciągu dnia w przedszkolu.

§ 3

Miesięczna wysokość opłaty wynosi:

- 1) w przypadku dziecka przebywającego w przedszkolu do 6 godzin dziennie – 60 zł

- 2) w przypadku dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej 6 godzin do 7 godzin dziennie – 65 zł
- 3) w przypadku dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej 7 godzin do 8 godzin dziennie – 70 zł
- 4) w przypadku dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej 8 godzin do 9 godzin dziennie – 75 zł
- 5) w przypadku dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej 9 godzin do 10 godzin dziennie – 80 zł

§ 4

Opłata nie obejmuje kosztów korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej.

§ 5

1. Dzieci spełniające roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie uczestniczą w zajęciach bezpłatnie.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci spełniających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie wnoszą opłatę ustaloną w § 3.

§ 6

Opłatę wnoszą rodzice (prawni opiekunowie) dziecka z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 7

Upoważnia się dyrektorów przedszkoli do zawierania umów cywilno-prawnych z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci wnoszącymi opłaty.

§ 8

Wysokość opłaty jest niezależna od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu. Nieobecność dziecka nie zwalnia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka od obowiązku wniesienia opłaty w pełnej wysokości. Wyjątek stanowi choroba dziecka trwająca

dłużej niż 30 dni kalendarzowych, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. W takim przypadku za każdy dzień nieobecności dziecka powyżej 30 dni odlicza się opłatę obliczoną następująco: wysokość miesięcznej opłaty podzielona przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

§ 9

Za zapewnienie opieki dziecku ponad dzienny limit godzin ustalony w umowie, o której mowa w § 7, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad dzienny limit godzin. Opłatę dodatkową wnoszą rodzice (prawni opiekunowie) dziecka z dołu do ostatniego dnia miesiąca.

§ 10

Zwolnieniu z opłaty podlegają dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana decyzją kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 11

Traci moc Uchwała Nr XXX/249/05 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie opłat za przygotowanie posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne i dyrektorom przedszkoli.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Aleksander Wyrą

2621

UCHWAŁA NR XXI/263/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 maja 2008 r.

**w sprawie Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266 t. j.)

Rada Gminy Łaziska Górne
uchwała:

§ 1

Regulamin określający zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łaziska Górne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLIV/311/01 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaziskach Górnych**

mgr inż. Aleksander Wyrą

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/263/08
z dnia 20 maja 2008 r.**

**Regulamin
określający zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Łaziska Górne**

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała niniejsza określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łaziska Górne.

§ 2

Ilekoć w uchwale jest mowa o :

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266 t. j.).
2. Gminie – należy przez to rozumieć gminę Łaziska Górne.
3. Lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
4. Lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal, którego definicję zawiera ustawa.

§ 3

1. Decyzję o przyznaniu lokalu mieszkalnego lub socjalnego podejmuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2. Burmistrz Miasta może skierować na najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego osobę nie spełniającą warunków określonych w niniejszej uchwale, jeżeli przemawiają za tym szczególnie złożone przypadki losowe, a wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

§ 4

Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Burmistrz Miasta Łaziska Górne.

§ 5

1. Zarządcą lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy jest Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych, zwany w dalszej części uchwały Zarządcą.
2. Zarządca zawiera umowę najmu na lokale z najemcami w formie pisemnej na podstawie skierowania Burmistrza Miasta.
3. Zarządca zobowiązany jest do prawidłowej gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności do podejmowania działań zmierzających do odzyskania lokali, w których najemcy faktycznie nie zamieszkują.

Rozdział II

**Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem oraz sposób poddania
tych spraw kontroli społecznej**

§ 6

Ustala się następujący tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych oraz o zamianę:

1. Wnioski o najem lokali składać należy w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Ratuszowy 1, gdzie dokonuje się ich rejestracji oraz analizy danych w celu stwierdzenia czy wnioskodawcy spełniają kryteria określone w niniejszej uchwale.
2. Wnioski przedstawiane są do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonuje oględzin warunków mieszkaniowych w miejscu zamieszkiwania wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku a na tę okoliczność spisuje protokół.
4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wyraża opinię po dokonanych oględzinach celem zakwalifikowania wniosku: do wynajmu lub odmownego załatwienia.
5. Do wnioskodawców, którzy złożyli wnioski zawierające braki formalne kieruje się pismo z prośbą o ich usunięcie w wyznaczonym przez Społeczną Komisję Mieszkaniową terminie.
6. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie usunie braków formalnych we wniosku – wniosek pozostaje bez rozpoznania.
7. Wnioski, które ze względu na niedopełnienie formalności przez wnioskodawcę pozostały bez rozpoznania, będą po upływie 1 roku traktowane jako odmowne. W tym przypadku osoba ubiegająca się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy musi powtórnie złożyć wniosek.
8. Burmistrz Miasta w oparciu o opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej corocznie ustala „Wykazy o najem lub zamianę lokali”.
9. Projekty oraz ostateczne „Wykazy” będą poddane kontroli społecznej poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy.
10. Wolne lokale są proponowane osobom ujętym w „Wykazach” wg kolejności.
11. W razie przyjęcia propozycji – osoba otrzymuje skierowanie celem zawarcia z zarządcą nieruchomości umowy najmu.
12. Podstawą skreślenia z obowiązującego „Wykazu o zamianę” jest zadłużenie za zajmowany lokal mieszkalny co najmniej za 3 kolejne pełne okresy płatności.
10. Podstawą skreślenia z obowiązujących „Wykazów o najem lokali” jest:
 - a) trzykrotna rezygnacja z proponowanego lokalu mieszkalnego,
 - b) dwukrotna rezygnacja z proponowanego lokalu socjalnego,
 - c) nie przedłożenie na wezwanie gminy uaktualnionych zaświadczeń o dochodach,
 - d) przekroczenie dochodów określonych w § 7 pkt 3b oraz § 8 pkt 4b w wyniku corocznej weryfikacji wniosków wcześniej pozytywnie zaopiniowanych.

Rozdział III

Zasady wynajmowania lokali socjalnych

i mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

§ 7

Najem lokali mieszkalnych

1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom uprawnionym do lokalu mieszkalnego na podstawie przepisów ustawy, oraz osobom (lub małżonkom; osobom pozostającym we wspólnym pożyciu małżeńskim), nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, które:
 - a) uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach budowlanych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,
 - b) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności (których miejscem zamieszkania były Łaziska Górne),
 - c) zostały ustanowione rodziną zastępczą,
 - d) zostały dotknięte przypadkami losowymi,
 - e) ukończyły 75 lat
 - f) sieroty, półsieroty,
 - g) osoby mające na utrzymaniu osobę specjalnej troski,
 - h) osoby opuszczające mieszkania chronione,
 - i) osoby opuszczające ośrodki wychowawcze.
2. Osoby pozostające w separacji orzeczonej przez sąd traktowane są na równi z osobami pozostającymi w związku małżeńskim.
3. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki :
 - a. zamieszkiwanie w lokalu, w którym przypada mniej niż 9m² ogólnej powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego,
 - b. średni miesięczny dochód (za okres 3 miesięcy przed złożeniem wniosku) na członka rodziny nie jest wyższy niż 125% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 200% w gospodarstwach jednoosobowych,
 - c. zamieszkiwanie na terenie gminy Łaziska Górne potwierdzone zameldowaniem stałym lub czasowym przez okres co najmniej 3 lat,
4. Do dochodu, o którym mowa w pkt 3b zalicza się dochód według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
5. Lokale mieszkalne są wynajmowane na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji. Kaucja nie może przekraczać 12 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

§ 8

Najem lokali socjalnych

1. Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom uprawnionym do lokalu socjalnego na podstawie przepisów ustawy, oraz osobom (lub małżonkom; osobom pozostającym we wspólnym pożyciu małżeńskim), nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, które:
 - a) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej,
 - b) opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności (których ostatnim miejscem zamieszkiwania były Łaziska Górne),
 - c) sieroty, pólsieroty,
 - d) osoby mające na utrzymaniu osobę specjalnej troski,
 - e) osoby opuszczające mieszkania chronione,
2. Osoby, które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego, są kierowane do tych lokali bez konieczności wysyłania propozycji najmu lokalu.
3. W budynkach socjalnych gmina wydzieliła lokale tzw. mieszkania chronione przeznaczone do usamodzielnienia się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze z terenu Powiatu Mikołowskiego. Zasady odpłatności za najem w/w lokali zostały ustalone w Porozumieniu zawartym z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie.
4. Gmina wynajmuje lokale socjalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:
 - a. zamieszkiwanie w lokalu, w którym przypada mniej niż 9m² ogólnej powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego lub w lokalu nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - b. średni miesięczny dochód (za okres 3 miesięcy przed złożeniem wniosku) na członka rodziny nie wyższy niż 60% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 85% w gospodarstwach jednoosobowych
6. Do dochodu, o którym mowa w pkt 4b zalicza się dochód według przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
7. Lokale socjalne mogą być wynajmowane tylko na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na następny okres, jeżeli najemca spełnia warunki do nabycia prawa do lokalu socjalnego.
8. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy lokalu socjalnego ponad wysokość określoną w pkt 4b niniejszej uchwały uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego od dnia ustania najmu do czasu

opróżnienia takiego lokalu stosuje się przepisy art. 18 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 9

Przez osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się:

1. Osoby pełnoletnie, nie będące najemcami lokali mieszkalnych, niezależnie od tego w jakich zasobach te lokale się znajdują i nie będące właścicielami lokali i budynków mieszkalnych oraz nie posiadające innego tytułu prawnego do lokalu.
2. Osoby zamieszkujące w lokalach nie spełniających wymogów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
3. Osoby zamieszkujące w lokalu, którego najemca zmarł, nie należące do kręgu do wstąpienia w stosunek najmu w trybie art. 691 § 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Zamiany lokali pomiędzy najemcami

1. Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą za zgodą dysponentów lokali dokonywać zamian lokali z innymi najemcami, członkami spółdzielni lub innymi osobami fizycznymi posiadającymi tytuł prawny do lokalu.
2. Najemcy lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą za zgodą Burmistrza Miasta dokonywać zamian tych lokali na inne lokale socjalne.
3. Zabrania się dokonywania zamian pomiędzy najemcami lokali socjalnych na lokale mieszkalne i pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych na lokale socjalne.
4. Warunkiem wyrażenia przez gminę zgody na zamianę mieszkań, jest wcześniejsze uregulowanie zadłużenia obciążającego dotychczas zajmowane mieszkanie, zawarcie ugody o spłacie zadłużenia lub zawarcie umowy na przejęcie długu przez nowego najemcę.
5. Osoby, które otrzymały mieszkanie w zasobach gminy mogą ubiegać się o jego zamianę w zasobach gminy dopiero po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy najmu lokalu.
6. Przy zamianie mieszkań najemcy ponoszą wszystkie koszty związane z tą zamianą.

§ 11

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Najemca nie ma prawa do wynajęcia więcej niż jednego lokalu z mieszkaniowego zasobu

- gminy.
2. Najemca, który wszedł w związek małżeński z osobą posiadającą prawo do innego lokalu socjalnego bądź mieszkalnego, jest zobowiązany zrzec się praw do jednego z tych lokali w ciągu jednego miesiąca od daty zawarcia związku małżeńskiego.
 3. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy a nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu – są zobowiązane oddać lokal Zarządcy w terminie do trzech miesięcy. Przez osoby, które wstępują w stosunek najmu lokalu rozumie się osoby wymienione w art. 691 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zarządca po otrzymaniu zgody Burmistrza Miasta, ma prawo zawrzeć umowę najmu z osobami wymienionymi w art. 691 § 1 Kodeksu Cywilnego, pozostałymi w lokalu po wyprowadzeniu się najemcy, jeżeli okres wspólnego zamieszkiwania nie był krótszy niż 5 lat.
 5. Najemcy lokali socjalnych i mieszkalnych nie

mogą podnajmować tych lokali.

6. Właścicielowi, który nabył własność lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy nie przysługuje prawo ubiegania się o następny lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli wcześniej zbył ten lokal. Powyższa zasada znajduje również zastosowanie do właściciela, którego lokal został sprzedany za zadłużenia czynszowe.

§ 12

Najem lokali z czynszem wolnym

Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m² będą mogły być oddawane w najem bez konieczności spełnienia kryteriów określonych w § 7 i § 8.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaziskach Górnych**

mgr inż. Aleksander Wyra

2622

UCHWAŁA NR 156/XXI/2008 Rady Gminy Miedźno

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany do Uchwały Nr 40/V/2007 Rady Gminy Miedźno dotyczącej określenia inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów

Na podstawie art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacji podatkowej /Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r., tekst jednolity ze zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami/ oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zmianami/ i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zmianami/

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 40/V/2007 Rady Gminy w Miedźnie w sprawie: określenia inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalenia

wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów dokonać zmiany § 1 w ten sposób, że w miejsce: „sołectwo Dębiniec – ” Chudaszek Piotr” dokonać wpisu: „sołectwo Dębiniec – Anna Wypych”.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy**

Zdzisław Bęben

2623

UCHWAŁA NR XVII/169/2008 Rady Gminy Mstów

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Mstowie Nr XXVII/263/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm./ oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449/

Rada Gminy Mstów
uchwała:

§ 1

Zmienia się treść § 1 Uchwały Rady Gminy w Mstowie Nr XXVII/263/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku, w taki sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Zwalnia się z podatku rolnego grunty będące przedmiotem własności wspólnot gruntowych

z wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą, gruntów oddanych w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Gołdy

2624

UCHWAŁA NR XXII/160/08 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 12 maja 2008 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.),

Rada Gminy Ornontowice
uchwała:

§ 1

1. Ustala się górne stawki opłat brutto za odbieranie odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie mają za-

wartych umów na takie usługi, w wysokości:

- pojemnik 110l/120l – 20,00 PLN,
- pojemnik 240l – 32,00 PLN,
- pojemnik 1100l – 80,00 PLN.

2. Ustala się, iż w sytuacji określonej wyżej w ust. 1 górne stawki opłat brutto w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą:

- pojemnik 110l/120l – 15,00 PLN,
- pojemnik 240l – 24,00 PLN,
- pojemnik 1100l – 60,00 PLN.

§ 2

Ustala się górne stawki opłat brutto za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto-

ści ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie mają zawartych umów na takie usługi, w wysokości:
– 1m³ nieczystości ciekłych – 27,00 PLN.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Malczyk

2625

**UCHWAŁA NR XXIII/164/08
Rady Gminy Ornontowice**

z dnia 28 maja 2008 r.

**w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
w Ornontowicach**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 r. z późn. zm.), oraz art. 2 art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U nr 9 poz. 43 z 1997) art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.

Rada Gminy Ornontowice

uchwala co następuje:

§ 1

W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/195/04 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 grudnia 2004 r. wprowadzić

następującą zmianę:

1. w § 2 zmienić zapis z „Siedzibą Zakładu jest Gmina Ornontowice” na:
– „Siedzibą Zakładu jest budynek przy ul. Zwycięstwa 26 w Ornontowicach”,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Malczyk

2626

**UCHWAŁA NR XXIII/170/08
Rady Gminy Ornontowice**

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ornontowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449) na wniosek Komisji Statutowej Rady

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Ornontowice stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/54/03 Rady Gminy Ornontowice

towice z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 listopada 2003 r., Nr 100, poz. 2655, zmiany: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 26 września 2003 r., Nr 91, poz. 2375), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 16 ust. 3 liczbę 3 zastępuje się liczbą 1 oraz skreśla się wyraz „jedynie”;
- 2) w § 16 ust. 5 liczbę 2 zastępuje się liczbą 1;
- 3) w § 20 ust. 4 po wyrazach „sprawozdania komisji rady,” dodaje się po przecinku wyrazy „informacja o stanie finansowym gminy, informacja o stanie inwestycji w gminie”;
- 4) w § 21 ust. 3 po wyrazach „Jeżeli dyskutant zboczy z tematu” dodaje się wyrazy „lub przekroczy limit czasowy”;
- 5) w § 23 ust. 2 po wyrazach „w siedzibie Urzędu Gminy” dodaje się wyrazy „- Biurze Rady”;
- 6) w § 30 ust. 1 skreśla się na końcu słowa „przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”, stawiając kropkę;
- 7) w § 32 po wyrazach „może powoływać stałe, doraźne” dodaje się po przecinku wyraz „wspólne”;
- 8) w § 34 ust. 1 po wyrazach „komisja sporządza protokół” dodaje się po przecinku zapis: „który powinien wpłynąć do Biura Rady w ciągu pięciu dni, licząc od dnia następnego po dniu odbycia posiedzenia komisji”;
- 9) w § 37 ust. 2 tiret 3 skreśla się na końcu słowa „udzielenia absolutorium Wójtowi” stawiając przecinek;
- 10) w § 37 ust. 2 dopisuje się tiret 4 w brzmieniu:
„- prowadzi postępowanie w zakresie rozpatrywania skarg na działalność Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.”;

11) w § 46 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie:

„Protokoły sesji Rady Gminy podlegają udostępnieniu po ich zatwierdzeniu przez Radę Gminy, a protokoły komisji, uchwały i zarządzenia po podpisaniu.”;

12) załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ornontowice otrzymuje nowe brzmienie i numerację:

- „Jednostki Organizacyjne Gminy
- A) Zespół Szkolno-Przedszkolny
 - B) Gimnazjum im. Noblistów Polskich
 - C) Gminny Dom Kultury i Biblioteka
 - D) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - E) Gminny Ośrodek Zdrowia
 - F) Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna
 - G) Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
 - H) Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych
 - I) Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Malczyk

2627

UCHWAŁA NR 77/XIII/08 Rady Gminy w Przyrowie

z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przyrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. t. j. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty

Rada Gminy w Przyrowie
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach szkół, gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach zwanych dalej szkołami oraz zasady przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska

kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych do liczby godzin zajęć określonych w tabeli :

L.p.	Stanowisko kierownicze	Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
1	2	3
1.	Dyrektor zespołu, szkoły liczącej: – do 9 oddziałów, – od 10 do 16 oddziałów, – od 17 oddziałów	8 5 3
2.	Wicedyrektor zespołu, szkoły liczącej: – od 7 do 9 oddziałów, – od 10 do 16 oddziałów, – od 17 oddziałów	10 7 5
3.	Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie: – od 1 do 2 oddziałów, – od 3 i więcej.	20 18
4.	Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie: – do 2 oddziałów, – od 3 oddziałów	18 16

§ 2

Wójt Gminy w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w § 1 pkt 2., jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 pkt 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Przewodniczący
RADY GMINY**

Rajmund Michalik

**Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.