DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 grudnia 2009 r. **Nr 212**

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y:

3959 – Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 ÷ 32 położonych w rejonach ulic: Złoty Łan, Skośna, Siewna, Grobla, Klubowa, Pancerniaków, Trzcinowa, Stalmacha, Barwna, Cichy Kącik, Graniczna, Społeczna, Wiklinowa, Korzenicka, Ruchu Oporu, Ceglana, Gościnna, Dąbrowskiej, Chmielna, Szyszkowa, Dolna, Podlesie, Lisia, Barć i Gromadzka w Bojszowach 15018

3960 – Nr XXXVII/262/2009 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Panoszów w gminie Ciasna 15063

3961 – Nr XXVIII/903/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gliwicach pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Dolnej Wsi 15070

3962 – Nr XXXIII/285/09 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/289/2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice zmienionej Uchwałą Nr XLIII/418/2006 15085

3963 – Nr XXXIX/560/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 15085

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y

3964 – z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Cieszynie 15089

D E C Y Z J E P R E Z E S A U R Z Ę D U R E G U L A C J I E N E R G E T Y K I:

3965 – z dnia 13 listopada 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 15089

3966 – z dnia 18 listopada 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 15096

I N F O R M A C J A P R E Z E S A U R Z Ę D U R E G U L A C J I E N E R G E T Y K I

3967 – z dnia 10 listopada 2009 r. o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 15099

O G Ł O S Z E N I A:

3968 – Starosty Będzińskiego z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie projektu operatu ewidencji budynków i lokali 15100

3969 – Starosty Częstochowskiego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków 15101

3970 – Starosty Częstochowskiego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków 15101

3959

UCHWAŁA NR XXVIII/150/2009
Rady Gminy Bojszowy

z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 ÷ 32 położonych w rejonach ulic: Złoty Łan, Skośna, Siewna, Grobla, Klubowa, Pancerniaków, Trzcinowa, Stalmacha, Barwna, Cichy Kącik, Graniczna, Społeczna, Wiklinowa, Korzenicka, Ruchu Oporu, Ceglana, Gościnna, Dąbrowskiej, Chmielna, Szyszkowa, Dolna, Podlesie, Lisia, Barć i Gromadzka w Bojszowach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bojszowy
uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 ÷ 32 położonych w rejonach ulic: Złoty Łan, Skośna, Siewna, Grobla, Klubowa, Pancerniaków, Trzcinowa, Stalmacha, Barwna, Cichy Kącik, Graniczna, Społeczna, Wiklinowa, Korzenicka, Ruchu Oporu, Ceglana, Gościnna, Dąbrowskiej, Chmielna, Szyszkowa, Dolna, Podlesie, Lisia, Barć i Gromadzka w Bojszowach.

1. Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 1: Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ 2: Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
ROZDZIAŁ 3: Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (1MU÷50MU) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
ROZDZIAŁ 4: Tereny zabudowy usługowej (1U i 2U) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów
ROZDZIAŁ 5: Tereny komunikacji (1KDD÷8KDD) przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
ROZDZIAŁ 6: Zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
ROZDZIAŁ 7: Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
ROZDZIAŁ 8: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
ROZDZIAŁ 9: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych
ROZDZIAŁ 10: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
ROZDZIAŁ 11: Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
ROZDZIAŁ 12: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu miejscowego
ROZDZIAŁ 13: Przepisy końcowe

2. Na obszarze objętym planem nie zachodzą uwarunkowania wynikające z wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w art. 15 ust. 2 pkt: 4, 5, 7, 11 dlatego nie określa się:
   1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
   2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
   3) granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
   4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej „planem”, obejmuje obszary

w granicach określonych na rysunkach planu.
2. Na rysunek planu składają się:
   1) rysunki planu, sporządzone w skali 1 : 1 000, obowiązujące w zakresie określonym niniejszą uchwałą i stanowiące jej integralną część w formie załączników graficznych nr 1 ÷ 32,
   2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy" z oznaczeniem granic obszarów objętych planem miejscowym stanowiący załącznik graficzny nr 33 ÷ 36.
3. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:
   1) załącznik nr 37 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Bojszowy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu,
   2) załącznik nr 38 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
4. Plan jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy" zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001 r. z późn. zm.

§ 2

Na rysunkach planu występują następujące oznaczenia graficzne:
1) obowiązujące:
   a) granice obszarów objętych planem,
   b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
   c) symbole terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określające przeznaczenia oraz zasady ich zagospodarowania, o których mowa w § 4 oraz numery porządkowe wyróżniające je spośród innych terenów,
   d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2) informacyjne:
   a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
   b) strefy ochronne infrastruktury technicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych i wodociągu magistralnego,
   c) strefa od cmentarza o zasięgu 50m od ogrodzenia cmentarza,
   d) granica terenu górniczego KW S.A. KWK „Piast" – Ruch II.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) **terenie** – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem: oznaczeniem literowym określającym jego przeznaczenie i dodatkowo numerem porządkowym wyróżniającym go spośród innych terenów – o określonym przeznaczeniu podstawowym, realizowanym samodzielnie lub łącznie z przeznaczeniem dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały;
2) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeważający sposób użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;
3) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć użytkowanie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie;
4) **nieuciążliwych działalnościach usługowo-wytwórczych** – należy przez to rozumieć działalności nie powodujące zanieczyszczenia, spełniające standardy emisyjne oraz standardy jakości środowiska;
5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym również w kierunku linii rozgraniczającej drogi. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, balkon, oraz innych detali wystroju architektonicznego;
6) **zieleni urządzonej** – należy przez to rozumieć roślinność powstałą w wyniku celowej działalności człowieka służącą celom o funkcjach wypoczynkowej, zdrowotnej, bądź estetycznej (zadrzewienia, zakrzewienia, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, ogrody przydomowe itp.);
7) **wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej** – należy przez to rozumieć nieoznaczone na rysunkach planu dojazdy do działek budowlanych realizowane na koszt właścicieli;
8) **strefach ochronnych infrastruktury technicznej** – należy przez to rozumieć tereny przylegające do urządzeń i sieci uzbrojenia terenu służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępu do nich w celu bieżącej konserwacji o wielkościach określonych w przepisach odrębnych;
9) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw, innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi.

ROZDZIAŁ 2

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 4

1. **Wyznacza się tereny o niżej określonym przeznaczeniu,** wydzielone na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi:
   1) **tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,** oznaczone symbolami **1MU ÷ 50MU**
   2) **tereny zabudowy usługowej,** oznaczone symbolami ..... **1U i 2U**
   3) tereny komunikacji:
      a) **tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,** oznaczone symbolami ..... **1KDD ÷ 8KDD**
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego – na zasadach określonych w dalszych przepisach planu.

ROZDZIAŁ 3

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (1MU ÷ 50MU) – przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 5

1. **Przeznaczeniem podstawowym** terenów, oznaczonych na rysunkach planu symbolami **1MU ÷ 50MU** jest:
   1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. **Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:**
   1) usługi i nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze,
   2) wewnętrzną obsługę komunikacyjną,
   3) ciągi piesze i ścieżki rowerowe,
   4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, z wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

§ 6

1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej **1MU ÷ 50MU** ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
   1) podstawowa forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca z dopuszczeniem bliźniaczej,
   2) łączna wielkość powierzchni zabudowy budynków realizowanych w granicy jednej działki w stosunku do powierzchni działki dla:
      a) jednorodnej funkcji mieszkaniowej – max 30%,
      b) funkcji mieszkaniowo-usługowej – max 40%,
   3) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki – min 30%,
   4) wysokość budynków:
      a) mieszkalnych – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12m od poziomu terenu,
      b) gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7m,
   5) geometria dachów budynków:
      a) mieszkalnych – dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci $25^{o} \div 45^{o}$, z dopuszczeniem dachów jednospadowych wyłącznie dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu wiaty i zadaszenia,
      b) gospodarczych i garaży – w nawiązaniu do geometrii dachów budynków lokalizowanych na tej samej działce z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich,
   6) dopuszcza się inne formy dachów, pod warunkiem zachowania jednorodnych cech stylowych, wspólnych dla całego zespołu zabudowy,
   7) usługi i działalności, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 mogą być prowadzone wyłącznie w części budynku mieszkalnego i zajmować nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej budynku oraz pod warunkiem:
      a) niekonfliktowego współistnienia z funkcją mieszkaniową, co oznacza m. in., że skutki ich prowadzenia nie mogą w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości, pogarszać estetyki otoczenia ani stwarzać uciążliwości szczególnie w postaci wytwarzania hałasu oraz stałego parkowania na terenie działki samochodów innych niż osobowe,
      b) zapewnienia obsługi parkingowej zgodnie z minimalnymi standardami zaspokojenia potrzeb parkingowych, o których mowa w § 12 ust. 2.
2. Pracom ziemnym na obszarach oznaczonych symbolami 9MU, 10MU i 11MU należy zapewnić nadzór archeologiczny.
3. Dla terenów zabudowy, o których mowa w § 6 obowiązują:
   1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone Rozdziale 7,
   2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w Rozdziale 8.

ROZDZIAŁ 4

Tereny zabudowy usługowej (1U i 2U) – przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy

i zagospodarowania terenów

§ 7

1. **Przeznaczeniem podstawowym** terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U** jest:
   1) usługa motoryzacji – warsztat mechaniki pojazdowej.
2. **Przeznaczenie dopuszczalne** obejmuje:
   1) wewnętrzną obsługę komunikacyjną,
   2) czasowe miejsca postojowe,
   3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, z wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

§ 8

1. Dla terenu zabudowy usługowej **1U** ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1) podstawowa forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca,
   2) współczynnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: max 50%
   3) współczynnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 20%
   4) wysokość budynku – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0m,
   5) geometria dachu budynku – dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 30°,
   6) skutki prowadzenia tej działalności nie mogą w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości, pogarszać estetyki otoczenia ani stwarzać uciążliwości szczególnie w postaci wytwarzania hałasu,
   7) nakaz zapewnienia obsługi parkingowej zgodnie z minimalnymi standardami zaspokojenia potrzeb parkingowych o których mowa w § 12 ust. 2.
2. Dla terenu zabudowy usługowej **1U** obowiązują:
   1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone Rozdziale 7,
   2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w Rozdziale 8.

§ 9

1. **Przeznaczeniem podstawowym** terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem **2U** jest:
   1) handel detaliczny, z wyjątkiem: handlu targowiskowego, komisu samochodowego,
   2) handel hurtowy,
   3) produkcja ogrodnicza,
   4) usług samochodowych, z wyjątkiem: wulkanizacji i myjni,
   5) inne usługi, z wyjątkiem:
      a) usług związanych z funkcjonowaniem cmentarza z wykluczeniem krematorium,
      b) usług i działalności wykluczonych w przepisach odrębnych dotyczących cmentarzy,
      c) usług rozrywki i gastronomii,
      d) skupu surowców wtórnych, opakowań i materiałów odpadowych,
      e) usług powodujących wytwarzanie hałasu, intensywnych woni lub odorów oraz światła o dużym natężeniu, przekraczających granice nieruchomości, na której prowadzona jest działalność,
      f) usług wykorzystujących surowce lub materiały zawierające substancje toksyczne, łatwopalne lub inne niebezpieczne, w ilości mogącej stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego przedostania się do otoczenia.
2. **Przeznaczenie dopuszczalne** obejmuje:
   1) garaże i parkingi,
   2) drogi wewnętrzne, place,
   3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, z wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

§ 10

1. Dla terenu zabudowy usługowej **2U** ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1) podstawowa forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca,
   2) współczynnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: max 50%
   3) współczynnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 20%
   4) wysokość budynku – 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niż 7,0m,
   5) geometria dachu budynku – dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°,
   6) skutki prowadzenia tej działalności nie mogą w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości oraz pogarszać estetyki otoczenia,
   7) nakaz zapewnienia obsługi parkingowej zgodnie z minimalnymi standardami zaspokojenia potrzeb parkingowych o których mowa w § 12 ust. 2.
2. Dla terenu zabudowy usługowej **2U** obowiązują:
   1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone Rozdziale 7,
   2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone w Rozdziale 8.

ROZDZIAŁ 5

**Tereny komunikacji (1KDD ÷ 8KDD)
– przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

§ 11

1. **Przeznaczeniem podstawowym** terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami:
   1) **1KDD ÷ 8KDD** – drogi publiczne klasy dojazdowej,
   jest obsługa komunikacyjna terenów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.
2. **Przeznaczenie dopuszczalne** obejmuje:
   1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
   2) miejsca postojowe.

§ 12

1. Ustala się następujące parametry i zasady budowy systemu komunikacji:
   1) dla dróg o symbolach **1KDD ÷ 8KDD:**
      a) szerokości w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu,
      b) przekrój uliczny, jedno-jezdniowy, z dwoma pasami ruchu, o szerokości jezdni min. 5m,
   2) dla dróg stanowiących wewnętrzną obsługę komunikacyjną zespołów zabudowy nie wydziela się linii rozgraniczających; szerokość pasów drogowych należy ustalić stosownie do wymagań użytkowych oraz technicznych, określonych w odrębnych przepisach prawnych.
2. Ustala się stosowanie poniższych, minimalnych standardów zaspokojenia potrzeb parkingowych w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny:
   a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 2 miejsca postojowe na budynek wliczając w to miejsce w garażu,
   b) usługi w budynkach mieszkalnych: 1 miejsce postojowe na 25m^2 powierzchni użytkowej lokalu i dodatkowo 1 miejsce na 2 zatrudnionych – ponad miejsca wynikające z funkcji mieszkaniowej,
   c) usługi handlu detalicznego: 1 miejsce postojowe na 25m^2 powierzchni sprzedaży i dodatkowo 1 miejsce na 2 zatrudnionych,
   d) usługi gastronomiczne: 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych,
   e) usługi, których działanie opiera się na obsłudze pojedynczych klientów: 1 miejsce postojowe na 25m^2 powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów i dodatkowo 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych,
   f) pozostałe usługi, handel hurtowy i działalności usługowo-wytwórcze: ilość miejsc przyjęta indywidualnie przy uwzględnieniu specyfiki danej funkcji, wymagań technologicznych, oczekiwanej ilości klientów.

ROZDZIAŁ 6

Zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 13

Ustala się następujące zasady ogólne obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla obszarów objętych niniejszym planem:
1) prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych,
2) dopuszczenie korekt przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń w planie,
3) ustala się nakaz zachowania określonych przepisami szczególnymi i normami branżowymi ograniczeń w użytkowaniu terenów przyległych do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej występujących w granicach planu, w tym:
   a) magistrali wodociągowej Ø 1500 mm (strefa techniczna 2 x 10m z obu stron),
   b) napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV i 20 kV (2 x 6m od skrajnego przewodu),
   c) napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 1 kV (2 x 2m od skrajnego przewodu),
4) nakaz uzgadniania wszelkich działań inwestycyjnych w strefach technicznych z zarządcami tych sieci.

§ 14

Ustala się dla obszarów objętych niniejszym planem następujące zasady obsługi w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodę:
   a) dostawę wody z istniejących wodociągów zlokalizowanych w granicach obszaru objętego planem lub w najbliższym sąsiedztwie poprzez ich rozbudowę w układzie pierścieniowym,
   b) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie,
   c) utrzymanie przebiegu istniejącej magistrali wodociągowej Ø 1500 mm,
2) odprowadzenia ścieków sanitarnych:
   a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej w granicach obszaru objętego planem

lub w najbliższym sąsiedztwie poprzez rozbudowę kanalizacji, odprowadzającej ścieki do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bojszowy Dolne, poza granicą planu,
b) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych, z zastrzeżeniem wywozu ścieków tylko przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników; po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podłączenia się do niej i likwidacja zbiornika na ścieki,

3) odprowadzenia wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych do gminnej kanalizacji deszczowej z terenów będących w zasięgu jej obsługi,
b) odprowadzenie wód opadowych z terenów będących poza zasięgiem zorganizowanego systemu kanalizacji deszczowej systemem otwartym, do najbliższego istniejącego cieku powierzchniowego,
c) dopuszcza się rozsączenie wód opadowych po terenie działki,
d) ustala się obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z parkingów i utwardzonych placów, gwarantujących dopuszczenie w wodach opadowych zawartości zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów odrębnych,

4) zaopatrzenia w ciepło:
a) z uwagi na brak centralnego źródła ciepła i systemu ciepłowniczego oraz gazowniczego, dopuszcza się lokalne źródła ciepła, z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii cechujących się wysoką sprawnością energetyczną,
b) zakaz stosowania paliw o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń,
c) dopuszcza się dostawę gazu do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu,

5) zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć 20 kV i 15 kV, który tworzą:
– napowietrzne linie elektroenergetyczne 20kV i 15 kV,
– kablowe linie elektroenergetyczne 20 kV,
– słupowe stacje transformatorowe 20/0,4 kV i 15/0,4 kV,
b) dopuszcza się możliwość zabudowy transformatorów o większej mocy celem zwiększenia mocy dyspozycyjnej,
c) bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejących napowietrznych linii niskiego napięcia 1 kV i projektowanych sieci niskiego napięcia w wykonaniu kablowym,
d) dopuszcza się przystosowanie kolidujących linii napowietrznych średniego napięcia do nowych warunków pracy z zastosowaniem wymogów II stopnia obostrzenia,

6) telekomunikacji:
a) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć Telekomunikacji Polskiej S.A., dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci,
b) realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji,
c) na nowych terenach budowlanych zaleca się prowadzenie linii teletechnicznych w kanalizacji teletechnicznej, bądź w postaci kabli ziemnych,

7) gospodarki odpadami:
a) zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającym z gminnego planu gospodarki odpadami i uchwały Rady Gminy w sprawie czystości i porządku na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 7

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 15

1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu z uwzględnieniem zasad kompozycyjnych i względów użytkowo-funkcjonalnych planowanych inwestycji.
2. Na działkach, dla których na rysunku planu nie określono linii zabudowy, nieprzekraczalną linię zabudowy należy ustalić przy uwzględnieniu:
1) przepisów odrębnych w tym zakresie,
2) zasad kompozycyjnych i względów użytkowo-funkcjonalnych planowanej inwestycji,
3) linii zabudowy przeważającej wzdłuż pierzei ulicy, przy której usytuowane są te działki.
3. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od granicy terenów leśnych zgodnie z oznaczeniem na załącznikach graficznych.
4. Dopuszcza się realizację budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości od 1,5m do 3m od tej granicy, przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie wymaganych odległości między projektowaną zabudową a istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej.

5. Kolorystyka ścian budynków w barwach o niskich stopniach nasycenia; stosowanie barw nasyconych dopuszcza się dla małych płaszczyzn podkreślających cechy architektoniczne i stylowe elewacji obiektu (typu pilastry, wnęki, podmurówki, gzymsy itp.).
6. Dla pokryć dachowych stosowanie barw o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, szarej, brązowej, grafitowej i czarnej.
7. Dopuszcza się stosowanie kolorów zastrzeżonych jako identyfikacja firm (typu logo firmy).
8. Rozwiązania materiałowe i kolorystyka ogrodzeń budynków winny być dostosowane do cech architektury budynków.
9. Zakaz realizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń z blachy.
10. Znaki informacji wizualnej muszą harmonizować z charakterem miejsca lub obiektu poprzez starannie dobrany materiał, właściwe proporcje i regularną formę.
11. Ustala się zakaz malowania znaków informacji wizualnej bezpośrednio na dachach, elewacjach budynków i ogrodzeniach.
12. Znaki informacji wizualnej w celach reklamowych winny być umieszczane w strefie frontowej budynków, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi.
13. Dopuszcza się umieszczanie znaków informacji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości z zastrzeżeniem, iż nie mogą być wyższe niż ogrodzenie i zajmować nie więcej niż 60% długości tegoż ogrodzenia.
14. Dopuszcza się umieszczanie reklam wielkogabarytowych typu billboard na szczytach budynków lub jako wolnostojących wyłącznie wzdłuż dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ i KDL.

ROZDZIAŁ 8

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 16

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w prowadzonej działalności usługowej lub wytwórczej inwestor winien uwzględniać następujące rozwiązania w celu ograniczania potencjalnych uciążliwości dla otoczenia:
   a) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej (maskującej) wzdłuż granic działki, na której prowadzona jest działalność o szerokości min. 2m,
   b) zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych (m.in. odpowiedni system pracy urządzeń, obsługi komunikacyjnej, dostaw),
   c) stosowanie technologii ograniczającej emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz emisję ścieków,
   d) prowadzenie działalności powinno spełniać uwarunkowania przepisów szczególnych, w tym nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych,
2) stosowanie w czasie realizacji planu przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi, a szczególnie zabezpieczenie i właściwe zadysponowanie warstwą próchniczą gleby z terenu planowanego pod zabudowę w celu ograniczenia jej degradacji chemicznej, mikrobiologicznej, zubożenia zasobu banku nasion oraz fauny glebowej,
3) sposób odprowadzenia wód gruntowych i opadowych z terenu inwestycji nie może pogorszyć stosunków wodnych na gruntach sąsiednich; wody deszczowe powinny być odprowadzane do kanalizacji, bądź zagospodarowane na działce lub odprowadzane poza teren działki po uzyskaniu stosownego pozwolenia wodno prawnego,
4) prowadzenie działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,
5) gospodarka odpadami:
   a) zgodnie z obowiązującym na terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającym z gminnego planu gospodarki odpadami i uchwały Rady Gminy w sprawie czystości i porządku na terenie gminy,
   b) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi wg przepisów odrębnych,
6) dla potrzeb ochrony przed hałasem przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach odrębnych:
   a) dla terenów **MU** – jak dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,
7) na terenach objętych ochroną przed hałasem należy zapewnić stosowanie takich rozwiązań technicznych, które ograniczą poziom dźwięku do wartości dopuszczalnych.

ROZDZIAŁ 9

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

§ 17

Z uwagi na położenie obszarów oznaczonych symbolami 7MU do 14MU, 16 MU, 28MU do 50MU, 1U i 2U oraz fragmentów obszarów oznaczonych sym-

bolami 6MU i 17MU w granicach terenu górniczego KW S.A. KWK „Piast" – Ruch II warunki ich zabudowy i zagospodarowania należy projektować z uwzględnieniem warunków określanych przez właściwego przedsiębiorcę posiadającego koncesję na wydobywanie kopaliny.

ROZDZIAŁ 10

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 18

1. W obszarze objętym planem nie przewiduje się scalania nieruchomości w celu ich wtórnego podziału w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:
   1) działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej,
   2) w przeprowadzonych podziałach należy uwzględnić wyznaczone niniejszym planem drogi publiczne i drogi wewnętrzne,
   3) zespół działek obsługiwany drogą o charakterze sięgacza winien być zakończony placem do zawracania,
   4) w każdym przypadku, gdy istnieje taka możliwość techniczno-terenowa należy ograniczyć liczbę powiązań ulic niższej kategorii z ulicami wyższej kategorii,
   5) podział terenu na działki budowlane winien:
      a) uwzględniać obsługę komunikacyjną sąsiednich terenów (na zasadzie wspólnego dojazdu),
      b) kształtować walory krajobrazowo-estetyczne przyszłych zespołów zabudowy,
      c) uwzględniać właściwe, niekonfliktowe rozmieszczenie funkcji, a tym samym zabudowie mieszkaniowej zapewnić duży stopień prywatności,
   6) minimalna szerokość frontu działki dla:
      a) zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: 18m,
      b) pojedynczej działki dla zabudowy bliźniaczej: 12m,
      c) zabudowy mieszkaniowo-usługowej: 18m,
      d) zabudowy usługowej: 20m,
   7) minimalna powierzchnia działki dla:
      MNU
      a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 800m^2,
      b) pojedynczej działki dla zabudowy bliźniaczej: 400m^2,
      c) zabudowy mieszkaniowo-usługowej: 1000m^2,
      d) zabudowy usługowej: 1000m^2,
   8) kąt zawarty pomiędzy przynajmniej jedną z granic działki a pasem drogowym zbliżony do kąta prostego,
   9) dopuszcza się odstępstwo od szerokości frontu działki ustalonej w niniejszym planie dla działek wydzielanych wzdłuż istniejących dróg, jeżeli realizacja budynku stanowić będzie uzupełnienie istniejącego porządku zabudowy i nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
   10) dopuszcza się podział terenu na działki przeznaczone pod infrastrukturę techniczną, dla poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących lub regulacji granic działki oraz pod komunikację, przy czym: i
      a) szerokość dojazdów o charakterze sięgaczy – min. 4,50m,
      b) szerokość dróg wewnętrznych – min. 6m.
   11) w przypadku wydzielania działek pod drogi wewnętrzne nakaz zachowania w rejonie skrzyżowań narożnych ścięć działek min. 5,0m x 5,0m.

ROZDZIAŁ 11

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 19

1. W obrębie obszarów objętych planem ustala się następujące zasady:
   1) nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia opakowań i odpadów np. w formie szpaleru zieleni zimotrwałej, odpowiedniego ogrodzenia itp.,
   2) rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu nie mogą spowodować pogorszenia przepustowości oraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów i pieszych,
   3) nakaz uwzględnienia pasa terenu wolnego od lokalizacji obiektów i zadrzewień wzdłuż linii 20 kV i 15 kV jako strefy ochronnej infrastruktury technicznej umożliwiającej eksploatację sieci napowietrznych z uwzględnieniem dojazdu do stanowisk słupowych,
   4) dopuszcza się realizację obiektów w strefie ochronnej infrastruktury technicznej linii 20 kV i 15 kV po uzgodnieniu lokalizacji z właścicielem linii,
   5) nakaz uwzględnienia strefy ochronnej infrastruktury technicznej od wodociągu, w której nie należy budować obiektów i sadzić drzew i krzewów; ogrodzenia i place zlokalizowane w ww. strefie winny być wykonane z mate-

riałów rozbieralnych,
6) wszelkie zamierzenia inwestycyjne planowane w zasięgu strefy ochronnej od wodociągu Ø 1500mm oraz bezpośrednio z nią sąsiadujące należy uzgodnić z właścicielem urządzeń wodociągowych,
7) wszelkie prace ziemne w rejonie wodociągu Ø 1500mm należy prowadzić pod nadzorem właściciela urządzeń wodociągowych.

ROZDZIAŁ 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości związanej z uchwaleniem planu miejscowego

§ 20

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla terenów objętych planem. Stawka ta wynosi:
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MU ÷ 50MU 25%
2) dla terenów oznaczonych symbolami 1U i 2U 25%
3) dla pozostałych terenów 0%

ROZDZIAŁ 13

Przepisy końcowe

§ 21

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojszowy.

§ 22


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kumor





ZAŁĄCZNIK NR 1


DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.

OZNACZENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- 1MU — TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- W — SIEĆ WODOCIĄGOWA
- EN 20kV — NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
- ST sł. — STACJA TRANSFORMATOROWA 20/0,4kV (SŁUPOWA)


STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ... i zewidencjonowanym pod nr ...
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
Bieruń dn. 2008 -05- 15
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)
Bieruń dn. 2008 -05- 15
Mapa zasadnicza
skala 1:1000
531. 441. 032
531. 441. 034
0 10 20 30m
ul. Złoty Łan
wp 500
2MU
1KDD
Rodz. Gminy Bojszowy
43-229 Bojszowy
ul. Gaikowa 35
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Klimor
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
2MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
1KDD TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWEJ
wp WODOCIĄG WODY PRZEMYSŁOWEJ


ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
GRANICA TERENU GÓRNICZEGO KW S.A. KWK „PIAST"– RUCH II
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
3MU, 4MU 5MU, 6MU TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
2KDD, 3KDD 4KDD TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w SIEĆ WODOCIĄGOWA
EN 20kV NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
ST sł. STACJA TRANSFORMATOROWA 20/0,4kV (SŁUPOWA)
3MU
4MU
5MU
6MU
3KDD
2KDD
4KDD
ST sł.
EN 20kV
w 80
w 90
0 10 20 30m
Rada Gminy Bojszowy
43-230 Bojszowy
ul. Gliwicka 35
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor




ZAŁĄCZNIK NR 4

DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.

OZNACZENIA:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- 7MU – TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
- w – SIEĆ WODOCIĄGOWA





ZAŁĄCZNIK NR 5

DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.


OZNACZENIA:


- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- 8MU — TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- w — SIEĆ WODOCIĄGOWA
- ks — KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA


0 10 20 30m
Pancernikówka ks
w110
w400
9MU
ks125
w110
ks160
w100
w40
w400
41-1171
41-1172
ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
9MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Gaikowa 35
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Powiadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu ... i zaewidencjonowanym pod nr ...
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
Bieruń dn. 2008-05-15
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)
INSPEKTOR
Bieruń dn. 2008-05-15
581.441.142


ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
10MU,11MU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w
SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks
KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
10MU
11MU
w400
ks 125
0 10 20 30m
Mapa zasadnicza
skala 1:1000
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Cieszyńska 36
PRZEWODNICZĄCY RADY
Maryla Kamor


ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
12MU, 13MU 14MU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
W
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Ks
KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
12MU
13MU
14MU
w400
ul. Pancerniaków
ul. Dąbrowa
Ks 125
Ks 110
Nadl. Paczyna
obr. Tychy
0 10 20 30m



ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
15MU
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w
SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks
KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
EN 20kV
NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
0 10 20 30m
ks 110
w 150
EN 20kV
15MU
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Rumor
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Grabowa 35
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
531.441.131 / 531.441.133.





ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.

OZNACZENIA:


	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
16MU	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
w	SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks	KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
EN 20kV	NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
ST sł.	STACJA TRANSFORMATOROWA 20/0,4kV (SŁUPOWA)



ZAŁĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
GRANICA TERENU GÓRNICZEGO KW S.A. KWK „PIAST" RUCH II
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
17MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
w 1500 WODOCIĄG MAGISTRALNY WRAZ ZE STREFĄ
w SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
kd KANALIZACJA DESZCZOWA
EN 20kV NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
17MU
w 1500
ks
Kd 300
Kd 400
EN 20kV
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor
Rada Gminy Bojszowy
43-225 Bojszowy
ul. Gałkowa 35
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
2009 -05- 15
Mapa zasadnicza
skala 1:1000



531.441.181
531.441.183
Mapa zasadnicza
skala 1:1000
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Niniejszy dokument wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)
2008 -05- 15
Bieruń dn.
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Potwierdza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ... i zaewidencjonowanym pod nr ...
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
2008 -05- 15
Bieruń dn.
0 10 20 30m
ZAŁĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
18MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
5KDD TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWEJ
EN 20kV NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
EK 20kV KABLOWA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV
01-2012
EK 20kV
EN 20kV
18MU
5KDD
PRZEWODNICZĄCY RADY
Maryla Kumor
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Cieślikowa 35
Ps
88-301



ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
19MU, 20MU 21MU, 22MU 23MU, 24MU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
SIEĆ WODOCIĄGOWA
w
19MU
20MU
21MU
22MU
23MU
24MU
MAPA ZASADNICZA
Założona w r. 1980 przez
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W KATOWICACH
735-222
531.441.222
1:1000
Nadl. Pszczyna
obr. Tychy
P.G.L.
Ls-m
Wskaźniki Tematyczne
Skala 1:1000
0 10 20 30m


ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
25MU 26MU TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
W SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
0 10 20 30m
25MU
26MU
ks 110
W 150
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Cielmowa 35
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Lamor
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Bieruń dn. 2008 -05- 15
531.441.222
531.441.231



ZAŁĄCZNIK NR 15
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
27MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
W SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
27MU
0 10 20 30m
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Gołkowa 35
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Powiadamia się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ... i zaewidencjonowanym pod nr ...
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
Bieruń dn. ... 2009 -05- 15
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej dokumentami wymienionymi na niniejszej mapie
Bieruń dn. ... 2009 -05- 15
MIEJSCA ZGODNE Z OPISEM
Bieruń dn. ... 2009 -05- 15
531.441.131



ZAŁĄCZNIK NR 16
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
28MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
w SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
kd KANALIZACJA DESZCZOWA
28MU
w 225
ks 225
Kd 400
0 10 20 30m
PRZEWODNICZĄCY RADY



ul. Ruchu Oporu
29MU
ks 225
0 10 20 30m
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor
Rada Gminy Bojszowy
43-250 Bojszowy
ul. Parkowa 35
ZAŁĄCZNIK NR 17
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
29MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Niniejsza mapa nie może służyć do celów prawnych
Bieruń dn. 2008 -05- 15
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Bieruń dn. 2008 -09- 15
Mapa zasadnicza
skala 1:1000
531.441.184



ZAŁĄCZNIK NR 18
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
30MU
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w
SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks
KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
0 10 20 30m
30MU
ks 160
w 225
ul. Ruchu Oporu
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Kumor
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Gellerta 35
41-404
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ... i zaewidencjonowanym pod nr ...
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
2008 -05- 15
Bieruń dn.
Mapa zasadnicza
1:1000
531.441.182
531.441.184


ZAŁĄCZNIK NR 19
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
31MU 32MU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w
SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks
KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
kd
KANALIZACJA DESZCZOWA
0 10 20 30m
31MU
32MU
ks 225
kd 400
w 100
w 225
ul. Ruchu Oporu
Rada Gminy Bojszowy
43-225 Bojszowy
ul. Grabowa 35
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Legnor
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Bieruń dn. 2008 - 05 - 15
531.441.181
531.441.232
531.441.153



0 10 20 30m
ul. Rychu Oporu
ks 125
w 225
Kd 400
w 100
2eANN
EN 20kV
1U
Ps
Tr
1157
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Gaiforna 35
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor
ZAŁĄCZNIK NR 20
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
1U TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
w SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
kd KANALIZACJA DESZCZOWA
EN 20kV NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ... i zewidencjonowanym pod nr ...
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych
Bieruń dn. 2008 -05- 15
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozpowiadanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami)
Bieruń dn. 2008 -05- 15
Mapa zasadnicza
skala 1:1000
531.441.232



ZAŁĄCZNIK NR 21
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
33MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
w SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
kd KANALIZACJA DESZCZOWA
EN 20kV NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
33MU
EN 20kV
ks 125
kd400
w225
w80
w90
0 10 20 30m



ZAŁĄCZNIK NR 22
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
34MU
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w
SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks
KANALIZACJA SANITARNA
kd
KANALIZACJA DESZCZOWA
0 10 20 30m
34MU
kd400
ul.Ruchu Oporu
kd300
w225
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Gałkowa 35
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU


0 10 20 30m
35MU
w 100
ks 160
EN 20kV
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Gołkowa 36
ZAŁĄCZNIK NR 23
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
35MU TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
EN 20kV NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
2008 -05- 15
41-1205
Mapa zasadnicza
skala 1:1000


ZAŁĄCZNIK NR 24
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU I LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
36MU, 37MU TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
2U TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
STREFA OD CMENTARZA
SIEĆ WODOCIĄGOWA
NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
ST sł. STACJA TRANSFORMATOROWA 20/0,4kV (SŁUPOWA)
37MU
36MU
2U
EN 20kV
W 400
0 10 20 30m


ZAŁĄCZNIK NR 25
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
38MU, 39MU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
W
SIEĆ WODOCIĄGOWA
KS
KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
EN 20kV
NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
ST sł.
STACJA TRANSFORMATOROWA 20/0,4kV (SŁUPOWA)
38MU
39MU
ks 110
w 150
w 160
0 10 20 30m


ZAŁĄCZNIK NR 26
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICE OBSZARÓW OBJĘTYCH PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
40MU, 41MU, 42MU, 43MU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
6KDD, 7KDD
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWEJ
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
w
SIEĆ WODOCIĄGOWA
ks
KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
EN 20kV
NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20kV WRAZ ZE STREFĄ
0 10 20 30m
41MU
42MU
43MU
40MU
6KDD
7KDD
EN 20kV
ul. Bojszowska
ul. Polna
Mapa zasadnicza
skala 1:1000
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Kuzior


ZAŁĄCZNIK NR 27
DO UCHWAŁY NR XXVIII/150/2009
RADY GMINY BOJSZOWY
z dnia 29 września 2009r.
OZNACZENIA:
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – USŁUGOWEJ
44MU
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
SIEĆ WODOCIĄGOWA
w
KANALIZACJA SANITARNA PODCIŚNIENIOWA
ks
0 10 20 30m
44MU
w 110
w 100
ks 125
ul. Szkolna
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kumor
Rada Gminy Bojszowy
43-220 Bojszowy
ul. Gałkowa 35
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Sporządzono zgodnie z rozporządzeniem i recenzowanie
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
1989 z późniejszymi zmianami)
Biuro ds. 2008 -05- 15
STAROSTWO POWIATOWE w BIERUNIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Biuro ds. 2008 -05- 15